

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA

Nazwa zadania: Budowa drogi dojazdowej do Szkołki Leśnej

ODCINEK od KM 0+000 do KM 0+608,00

Lp. (poz.)	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót	Szczegółowy opis	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3		4	5
*	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
*	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym		km	0,61
*	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.		*	*
2	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 10 cm z wywozem i utylizacją		m³	102,40
*	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		*	*
*	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.		*	*
3	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat.III z wbudowaniem urobku w pobocza		m³	124,80
4	D 02.01.01	Formowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych z gruntu pozyskanego z koryta i z dowozu (szerokość 0,25m) wraz z plantowaniem skarp na szer. 1,5m		m²	2186,80
*	D 02.03.01 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.		*	*
5	D 02.03.01.11	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu nasypowego (pobocza i skarpy)		m³	250,08
*	D 02.04.04 45112000-5	WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.		*	*
6	D 02.04.04	Ułożenie geowłókniny separacyjno – wzmacniającej o gramaturze min. 200g/m2		m²	416,00
*	D 04.00.00	PODBUDOWY		*	*
*	D 04.01.01 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFLOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
7	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (droga, mijanki, zjazdy)		m²	416,00
*	D 04.02.01 45233000-9	WARSTWY ODSACZAJĄCE I ODCINAJĄCE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
8	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 20cm (droga, mijanki, zjazdy)		m²	416,00
*	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
9	D 04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne (droga, mijanki, zjazdy)		m²	3 028,96
10	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową wg SST		m²	6 182,88
*	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
11	D 04.04.02	Wykonanie dolnej w-wy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/63mm lub gruzu betonowego 0/63mm (kruszywo z recyklingu) stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm (nasiąkliwość WA24-2, mrozoodporność max. F4, odporność na rozdrabnianie LA≤40)		m²	416,00
12	D 04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej śr. gr. 6cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) stabilizowanej mechanicznie (nasiąkliwość WA24-2, mrozoodporność max. F2, odporność na rozdrabnianie LA≤30)		m²	3153,92
*	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE		*	*
*	D 05.02.03	NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		*	*
13	D 05.02.03	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (pobocza)		m²	633,00
*	D 05.03.05 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		*	*
14	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (w-wa ścieralna) gr. 3 cm (jezdnia/mijanki/zjazdy)		m²	2 904,00
15	D 05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (w-wa wiążąca) gr. 4 cm (jezdnia/mijanki/zjazdy)		m²	3 028,96
*	D 05.03.11 45233000-9	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		*	*
16	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na gr. do 2 cm (rozbiórka PU bez wywozu materiału - spalchnienie)		m²	2030,00
*	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		*	*
*	D 07.01.01 45233000-9	OZNAKOWANIE POZIOME CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
17	D 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą cienkowarstwową (P-18) - 10 miejsc postojowych o wym. 5,0mx2,8m i (P-20 + P-24) - 1 miejsce dla os. NPS o wym. 5,0mx3,6m		m2	14,99
*	D 07.02.01 45233000-9	OZNAKOWANIE PIONOWE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
18	D 07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wg SOR		szt.	7,00
19	D 07.02.01.44	Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odbłaskowych do gotowych słupków wg SOR		szt.	13,00
*	D 10.00.00	ROBOTY INNE		*	*
*	D 10.01.01 45233150-5	CPV: Roboty w zakresie regulacji ruchu		*	*
20	D 10.01.01	Opracowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu		kpł.	1,00
*	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA		*	*
21	GG.00.12.01 45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		*	*
22	GG.01.12.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i wtąceniem jej do zasobów geodezyjnych		km	0,61