

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
przebudowa ogrodzenia na terenie leśniczówki Kamienica					
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR-W 2-	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych - rozebranie Ana-	m ²		
d.1	25 0308-02	logia			
	Analogia	28,75*1,8	m ²	51,750	
				RAZEM	51,750
2		Budowa ogrodzenia panelowego			
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.	dół.		
d.2	0312-11	gruntu IV)	dół.	12,000	
		12		RAZEM	12,000
3	KNP 02	Układanie masy betonowej w elementach niezbrojonych - ławy i stopy fun-	m ³		
d.2	0602-05.01	damentowe z zagęszczeniem; masa o konsystencji plastycznej i gęstop-	m ³	0,480	
		lastycznej 12*0,2*0,2*1		RAZEM	0,480
4	KNR-W 2-	Ogrodzenie panelowe wysokości 1.8 m na słupkach stalowych z rur śr. 70	m		
d.2	02 1804-11	mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych wraz z co-	m	28,750	
		kołem 28,75		RAZEM	28,750


 NADLEŚNIOZCY
 Nadleśnictwa
 Łądek Zdrój
 Łukasz Pogoński

