

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	B-00	Kosztyorys	Przebudowa sanitariatów na kondygnacji parteru w budynku administracyjnym Prokuratury Okręgowej przy ul. Czajkowskiego 51 w Krośnie		
1		Element	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1.1	B-01	KNR 404/705/5	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, miski klozetowe	szt	1,00
1.2	B-01	KNR 404/705/8	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, umywalki z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	2,00
1.3	B-01	KNR 404/705/10	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, muszle pisuarowe	szt	1,00
1.4	B-01	Kalkulacja indywidualna	Demontaż downików do mydła, suszarek do rąk, podgrzewaczy wody elektrycznych, luster	szt	9,00
1.5	B-01	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	4,45
1.6	B-01	KNR 401/354/9	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2	szt	3,00
1.7	B-01	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	8,55
1.8	B-01	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2	27,92
1.9	B-01	KNR 404/108/1	Rozebranie nadproża nad drzwiami do WC dla niepełnosprawnych z korytarza	m3	0,04
1.10	B-01	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 10 km wraz z utylizacją	m3	3,43
2		Element	Wykonanie nadproża w ścianie i zabudowa stelaża do WC		
2.1	B-02	KNR 401/0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, IPE 120 mm (stal S235) (nad poszerzonym otworem drzwiowym)	m	1,40
2.2	B-02	KNR 1901/340/2	Okładanie (szpałdowanie) konstrukcji stalowych belek, ceglami, na grubość 1/4 cegły	m2	0,30
2.3	B-02	KNR 401/0703-0300	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek szerokość siatki 0,5m	m	1,40
2.4	B-03	KNR 401/711/13 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach	m2	1,50
2.5	B-04	KNR 202/2007/1	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach (zabudowę stelaża pod WC)	m2	1,54
2.6	B-04	KNR 202/2006/3 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm (zabudowa stelaża do WC)	m2	1,54
2.7	B-04	KNR 202/2006/7 (2)	Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm (zabudowa stelaża do WC) na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm (zabudowa stelaża do WC)	m2	1,54
3		Element	Stolarka wewnętrzna		
3.1	B-05	KNR 202/1016-0100	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrznołokalnych	szt	1,00
3.2	B-05	KNR 202/1019-0100	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z wypełnieniem "plaster miodu", fabrycznie wykończone płytą HDF w okleinie CPL w kolorze orzech, pełne 1-dzielne, do 2.0 m2 wyposażone w klamkę, zamek z blokadą łazienkową oraz kratkę wentylacyjną. Drzwi bez progu.	m2	2,00
4		Element	Pokrywanie podłóg		
4.1	B-06	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie, 1-krotne	m2	8,55
4.2	B-06	KNR BC 2/416/1	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki średnia grubość 5 mm z przygotowaniem wylewki pod wykonanie płytek, podłoże betonowe	m2	8,55
4.3	B-06	KNRW 202/602/1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowa z folii w płynie, 1 warstwa	m2	8,55
4.4	B-06	KNRW 215/218/1	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego (wymiana)	szt	2,00
4.5	B-06	KNNR 2/1209/3	Posadzki 1- i wielobarwne z płytek na zaprawie klejowej. Kolor, fakturę i wymiary płytek należy ustalić z Zamawiającym i przedłożyć do zatwierdzenia	m2	8,55
5		Element	Pokrywanie ścian i sufitów		
5.1	B-03	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach i suficie	m2	1,86
5.2	B-03	KNR 1901/716/1 (1)	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych wraz z naprawą ubytków	m2	20,42
5.3	B-06	KNR 23/2611/2	Przygotowanie starego podłoża, gruntowanie, 1-krotne	m2	48,34

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.4	B-06	KNRW 202/602/1 analogia	Isolacje przeciwwilgociowa z folii w płynie pod płytki, 1-warstwa	m2	27,92
5.5	B-06	KNNR 2/803/2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej. Kolor, fakturę i wymiary płytek należy ustalić z Zamawiającym i przedłożyć do zatwierdzenia	m2	27,92
5.6	B-07	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach powyżej płytek i sufitach , 2-warstwowa	m2	20,42
5.7	B-08	KNR 401/321/3	Obsadzenie w ścianach podokienników z konglomeratu (długość 90cm)	szt	1,00
6		Element	Wentylacja		
6.1	B-08	KNNRW 3/311/3	Osadzenie elementów w murze z cegły, wentylator mechaniczny załączany automatycznie otwarciem drzwi wejściowych do sanitariatów, z czasowym opóźnieniem wyłączenia. (w cenie należy uwzględnić podłączenie urządzenia).	szt	1,00
7		Element	Malowanie		
7.1	B-08	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami lateksowymi lub ceramicznymi wewnętrznych tynków 2 - krotnie z gruntowaniem	m2	20,42
8		Element	Wyposażenie		
8.1	B-08	KNRW 215/233/3	Ustęp wraz ze stażem podtynkowym dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem	kpl	1,00
8.2	B-08	KNRW 215/230/2 (2)	Umywalka dla osób niepełnosprawnych wraz z podłączeniem	kpl	1,00
8.3	B-08	KNRW 215/137/2	Bateria umywalkowa dla osób niepełnosprawnych	szt	1,00
8.4	B-08	KNR 403/1015/4 (1) analogia	Zakup i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych (2 x uchwyt stały, 2 x uchwyt ruchomy) CHROM	szt	4,00
8.5	B-08	KNRW 215/234/1	Pisuar pojedynczy ze spluczką na fotokomórkę wraz z podłączeniem	kpl	1,00
8.6	B-08	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż lustra uchylnego dla niepełnosprawnych 70cmx50cm	szt.	1,00
8.7	B-08	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż dozownik do mydła w płynie	szt.	1,00
8.8	B-08	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż suszarka do rąk 2500W wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej	szt.	1,00
8.9	B-08	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż dozownik do papieru toaletowego	szt.	1,00
8.10	B-08	Kalkulacja indywidualna	Montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody (podgrzewacz z odzysku, zdemontowany)	szt	1,00
9		Element	Instalacja elektryczna		
9.1	BE	KNNR 5/102/6	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. wraz z wykonaniem bruzd	m	20,00
9.2	BE	KNNR 5/209/1	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, przekrój do 7,5 mm ² , YDY 3 x 1,5mm	m	10,00
9.3	BE	KNNR 5/209/1	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, przekrój do 7,5 mm ² , YDY 3 x 2,5mm	m	10,00
9.4	BE	KNNR 5/502/1 (1)	Oprawy oświetleniowe przykręcane sufitowe	kpl	2,00
9.5	BE	KNNR 5/502/1 (1)	Oprawy oświetleniowe przykręcane ściennie (plafon nad lustrem)	kpl	1,00
9.6	BE	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż systemu przywoławczego dla osób niepełnosprawnych składającego się z: 1. Przycisku przywoławczego pociąganego przy ubikacji oraz przycisku przywoławczego naciskanego przy umywalce. 2. Przycisku anulowania przywołania montowanego wewnątrz toalety przy drzwiach wejściowych. 3. Sygnalizatora optyczno-akustycznego wskazującego pomieszczenie, montowanego od zewnątrz nad drzwiami do toalety. 4. Transformator zasilający instalację przywoławczą.	kpl	1,00