

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		II piętro			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1.1.1 (P1)	KNNR 3 0801-0400 BC_202103	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2		112,770
		II piętro powierzchnie po zmianach 22.09.2021 pom. 223 i K2c 107,57	m2	107,570	
		KL2b - spocznik na stropie 5,20	m2	5,200	
1.1.2 (P2)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202103	Wykucie z muru - ościeżnic drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.		18,000
		II piętro budynek główny 18	szt.	18,000	
1.1.3 (P3)	KNR 4-01 0354-0400 BC_202103	Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. ponad 1 do 2 m2	szt.		2,000
		II piętro pom. 223 - okna 2	szt.	2,000	
1.1.4 (P4)	KNNR 7 0505-0100 BC_202103 Zał.szcz.p.3.4	Demontaż przegród aluminiowych lub stalowych z profili cienkościennych powlekanych, o powierzchni - do 7 m2 - z drzwiami	m2		5,720
		II piętro pom. K2c/K2b 2,08*2,75	m2	5,720	
1.1.5 (P5)	KNNR 7 0702-0200 Zał.og.p.3.4	Demontaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		102,580
		II piętro pom. K2c 13,57+89,01	m2	102,580	
1.1.6 (P6)	KNR 4-01 0348-0300 BC_202103	Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.	m2		28,553
		II piętro pom. 223, gr. 15 cm 4,95*2,75	m2	13,613	
		KL2b, gr. 15, w części luksfery 6,11*2,75-0,90*2,07	m2	14,940	
1.1.7 (P7)	KNR 4-01 0349-0200 BC_202103	Rozebranie konstrukcji murowanych - ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cem.-wap.	m3		3,265
		II piętro pom. 223 (2,75*2,75-0,98*2,07)*0,59	m3	3,265	
1.1.8 (P8)	KNR 4-01 0329-0300 BC_202103	Wykucie (rozkanie) otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł, o grubości - ponad 1/2 c., na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m3		1,852
		II piętro pom. 235 (1,02-0,96)*2,07*0,59	m3	0,073	
		pom. 234 (1,02-0,97)*2,07*0,59	m3	0,061	
		pom. 231/230 (1,02-0,88)*2,07*0,09	m3	0,026	
		(1,02-0,90)*2,07*0,12	m3	0,030	
		pom. 230 (1,02-0,97)*2,07*0,59	m3	0,061	
		pom. 229 (1,02-0,97)*2,07*0,59	m3	0,061	







Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1058,585	m2	1 058,585	
1.3.4 (P23)	KNR-O 9-03 0309-0500	Ręczne przygotowanie podłoża stropów, środki gruntujące pod gładzie  II piętro z zestawienia - pom. 3/10 do 3/33, bez węzła sanitarnego (pom. 3/24 do 3/28) 15,68+15,34+13,56+14,49+23,64+14,42+15,24+14,64+15,70+23,22+23,58+4,18+19,00+31,67+13,45+13,86+14,89+15,73+19,75	m2  m2	  322,040	322,040
1.3.5 (P24)	KNR K-04 0305-0400 BC_202103	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm, wykonywane ręcznie na sufitach - na podłożu z tynku  II piętro z zestawienia - pom. 3/10 do 3/33, bez węzła sanitarnego (pom. 3/24 do 3/28) 15,68+15,34+13,56+14,49+23,64+14,42+15,24+14,64+15,70+23,22+23,58+4,18+19,00+31,67+13,45+13,86+14,89+15,73+19,75	m2  m2	  322,040	322,040
1.4		Podłoża i posadzki			
1.4.1 (P25)	KNR K-21 0103-0100 BC_202103	Frezowanie szlifierką elektryczną powierzchni betonowych - poziomych, o grub. do 5 mm  II piętro pom. 3/29 107,57 K2 - spocznik 5,20	m2  m2 m2	  107,570 5,200	112,770
1.4.2 (P26)	BCA 30-05-73 BCA_202103	Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub. powyżej 2 mm do 5 mm, z gruntowaniem II piętro pom. 3/29 107,57 K2 - spocznik 5,20	m2  m2 m2	  107,570 5,200	112,770
1.4.3 (P27)	KNNR 3 0807-0400 BC_202103	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczółek w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  II piętro pom. 3/14 do 3/16 23,64+14,42+15,24 pom. 3/22 i 3/23 19,00+31,67 pom. 3/30 13,45	m2  m2 m2 m2	  53,300 50,670 13,450	117,420
1.4.4 (P28)	KNNR 3 0807-0600 BC_202103	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczółek - lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym  II piętro pom. 3/14 do 3/16 23,64+14,42+15,24 pom. 3/22 i 3/23 19,00+31,67 pom. 3/30 13,45	m2  m2 m2 m2	  53,300 50,670 13,450	117,420
1.4.5 (P29)	KNR 4-01 0815-0800	Wymiana listew przyściennych na cokoły z drewna liściastego  II piętro pom. 3/14 (4,71+5,00)*2-(2,08+1,02) pom. 3/15 (2,87+5,00)*2-1,02*3 pom. 3/16 (3,15+5,00)*2-1,02*2 pom. 3/22 (3,81+4,96)*2-(2,09+1,02*2) pom. 3/23 (6,35+4,97*2)*2-1,02 pom. 3/30 (2,73+4,99)*2-1,02	m  m m m m m m	  16,320 12,680 14,260 13,410 31,560 14,420	102,650

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.4.6 (P30)	KNR-SEK 02-02 1118-1431 BC_202103	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, nieszkliwionych, matowych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu  II piętro pom. 3/29 107,57 K2 - spocznik 5,20	m2  m2 m2	  107,570 5,200	112,770
1.4.7 (P31)	KNR 2-02 1120-0204 BC_202103	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, matowych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu  II piętro pom. 3/29 2,08+12,63+5,53+2,72+3,32+4,52+2,24+1,74+14,94+2,08+36,58-(1,02*19 +1,20+1,50+1,40+2,58+0,60+1,20+1,50) K2 - spocznik 1,74+3,23-1,50	m  m m	  59,020 3,470	62,490
1.5		<b>Stolarka i ślusarka</b>			
1.5.1 (P32)	KNNR 7 0503-0700 Kalk. Ind.	Ścianki aluminiowe szklone stałe o odporności ogniowej EI60  ZOD4a 1,40*2,82 ZOD4b 2,58*2,82	m2  m2 m2	  3,948 7,276	11,224
1.5.2 (P33)	KNNR 7 0503-0800	Drzwi aluminiowe przymykowe szklone EIS 30  D12 1,64*2,10	m2  m2	  3,444	3,444
1.5.3 (P34)	KNNR-W 2 1103 Kalk. Ind.	Drzwi drewniane wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone laminowane HPL, tłoczone dymoszczelne z ościeżnicą D11 1,12*2,10	m2  m2	  2,352	2,352
1.5.4 (P35)	KNNR-SEK 2 1104-0211 BC_202103	Montaż ościeżnic drewnianych do skrzydeł drzwi wewnętrznych, laminowanych lub okleinowanych, CPL, HPL  D4 II piętro 1,02*2,07*20	m2  m2	  42,228	42,228
1.5.5 (P36)	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe tłoczone wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, laminowane HPL D4 0,90*2,00*20	m2  m2	  36,000	36,000
1.5.6 (P37)	KNNR 2 1301 Kalk. Ind.	Pochwyty ze stali nierdzewnej okrągłe na wspornikach  brak w PT specyfikacji balustrad i pochwytów K2 na spocznik pośredni 3,70	m  m	  3,700	3,700
1.6		<b>Okładziny wewnętrzne. Malowanie</b>			
1.6.1 (P38)	KNNR-W 3 1013-0100 BC_202103	Zabezpieczenie podłóg - folią  II piętro 244,36+165,50	m2  m2	  409,860	409,860
1.6.2 (P39)	KNNR 7 0702-0300 BC_202103	Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych, o wymiarach - 600x1200 mm  II piętro pom. 3/29 107,57	m2  m2	  107,570	107,570
1.6.3 (P40)	KNR 2-02 1514-0100	Tapetowanie ścian (na gotowym podłożu), tapetą winylową  II piętro - korytarz - pom. 3/29 199,538	m2  m2	  199,538	199,538
1.6.4 (P41)	ZKNR C-2.1 BC_202103	Jednokrotne gruntowanie podłoża farbą gruntującą pod wykonanie powłok malarskich na podłożach chłonnych	m2		1 206,476

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		z powierzchni tynków gipsowych 13,485	m2	13,485	
		z powierzchni gładzi 1058,585+322,040	m2	1 380,625	
		podwójna powierzchnia ścianek g-k 5,952*2	m2	11,904	
		minus tapeta -199,538	m2	- 199,538	
1.6.5 (P42)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202103	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych i podłoży gipsowych na ścianach i sufitach, bez gruntowania, farbami lateksowymi	m2		1 206,476
		jak wyżej 1206,476	m2	1 206,476	
2		III piętro			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
2.1.1 (P43)	KNNR 3 0801-0400 BC_202103	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m2		5,200
		III piętro z powierzchni po zmianach 22.09.2021 5,20	m2	5,200	
2.1.2 (P44)	KNR 4-01 0212-0300 BC_202103	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - zbrojonych	m3		1,294
		III piętro schody KL4a 5,75*0,225	m3	1,294	
2.1.3 (P45)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202103	Wykucie z muru - ościeżnic drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.		19,000
		III piętro budynek główny 19	szt.	19,000	
2.1.4 (P46)	KNR 4-01 0354-0400 BC_202103	Wykucie z muru - ościeżnic drewnianych o pow. ponad 1 do 2 m2	szt.		2,000
		III piętro kl.schodowa 2 - okna 2	szt.	2,000	
2.1.5 (P47)	KNNR 7 0702-0200 Zał.og.p.3.4	Demontaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		106,540
		III piętro korytarz (pom. 4/30) 106,54	m2	106,540	
2.1.6 (P48)	KNR 4-01 0348-0300 BC_202103	Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.- wap.	m2		21,960
		III piętro pom. 324 (5,59+2,74)*2,84-0,82*2,07	m2	21,960	
2.1.7 (P49)	KNR 4-01 0329-0300 BC_202103	Wykucie (rozkucie) otworów drzwiowych lub okiennych w ścianach z cegieł, o grubości - ponad 1/2 c., na zaprawie wap. lub cem.-wap.	m3		5,076
		III piętro pom. 320 - 323 (1,02-0,82)*2,07*0,59*4	m3	0,977	
		korytarz 3 (pom. 4/30) (1,20*2,45-1,08*1,60)*0,69	m3	0,836	
		pom. 326 - 328 (1,02-0,82)*2,07*0,59*3	m3	0,733	
		pom. 327/328 (1,02-0,82)*2,07*0,11	m3	0,046	
		pom. 329/330 (1,02-0,82)*2,07*0,10	m3	0,041	





Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		strop nad III piętrzem - nadbudowa klatki schodowej (5,06+5,40)*1,59	m2	16,631	
2.1.12 (P54)	BCP 451.35.01.10.01 BCP_202103	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		27,035
		z poz. 43 5,20*0,015	m3	0,078	
		z poz. 44 1,294	m3	1,294	
		z poz. 47 106,54*0,015	m3	1,598	
		z poz. 48 21,96*0,15	m3	3,294	
		z poz. 49 5,076	m3	5,076	
		z poz. 51 328,734*0,025	m3	8,218	
		z poz. 52 72,876*0,025	m3	1,822	
		z poz. 53 16,631*0,34	m3	5,655	
2.1.13 (P55)	BCP 451.35.01.10.02 BCP_202103	Wywiezienie gruzu. Dodatek za każdy następny 1 km odległości przewozu. Dopłata za 24 km. Krotność=24 jak wyżej	m3		27,035
		27,035	m3	27,035	
2.1.14 (P56)	2.701.01, 2.701.02 WKI.202103	Opłata za korzystanie ze środowiska za przyjęcie odpadów. Gruz betonowy i ceglany	t		16,806
		(0,078*2300+1,294*2500+3,294*1600+5,076*1600)/1000	t	16,806	
2.1.15 (P57)	2.701.03, 2.701.80, 2.703.80, 2.708.02 WKI.202103	Opłata za korzystanie ze środowiska za przyjęcie odpadów. Materiały ceramiczne, tynki i tapety, odpadowa papa i inne materiały budowlane zawierające gips.	t		17,993
		(106,54 *2,50+8,218*1600,00+1,822*1600,00+16,631*100,00)/1000	t	17,993	
2.2		Uzupełnienie stropu nad III piętrzem			
2.2.1 (P58)	KNNR 3 0304-0100 BC_202103	Wykucie wnęk na belki w ścianach z cegły z ich wyrównaniem, oczyszczeniem, o objętości - od 0,01 m3, w ścianach na zaprawie cem.-wap.	m3		0,150
		strop nad III piętrzem - belki B1 0,25*0,25*0,40*6	m3	0,150	
2.2.2 (P59)	KNNR 2 0113-0200 BC_202103	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem	t		0,101
		rys. K7 - strop nad III piętrzem - belki B1 101/1000	t	0,101	
2.2.3 (P60)	KNNR 7 0919-0221 BC_202103	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrzdewną miniową 60%	t		0,101
		rys. K7 - strop nad III piętrzem - belki B1 101/1000	t	0,101	
2.2.4 (P61)	KNR 4-01 0326-0500 BC_202103	Zamurowanie cegłą budowlaną pełną gniazd i wnęk o obj. do 0,05 m3 w ścianach z cegieł	szt.		6,000
		rys. K7 - strop nad III piętrzem - belki B1 6	szt.	6,000	
2.2.5 (P62)	KNNR 2 0113-0100 BC_202103	Płyty stropowe WPS	m2		5,068
		rys. K7 - strop nad III piętrzem - rys. K7 2,46*2,06	m2	5,068	
2.2.6 (P63)	KNR 4-01 0207-0300 BC_202103	Obetonowanie belek	m		6,180
		2,06*3	m	6,180	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.2.7 (P64)	KNR 2-02 1101-0501 BC_202103	Podkłady murarskie z gruzu belitowego zalanego zaprawą cementowo-wapienną, na podłożu - stropie  na płytach WPS 5,068*0,18	m3  m3	  0,912	0,912
2.2.8 (P65)	ZKNR C-2.1 0605-0704 BC_202103	Wykonywanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej grub. do 40 mm  rys. K7 - strop nad III piętrem - rys. K7 2,46*2,06	m2  m2	  5,068	5,068
2.3		Nadbudowa klatki schodowej			
2.3.1 (P66)	KNR DC-03 0102-0306 BC_202103	Mocowanie kotwami chemicznymi z żywicy prętów zbrojeniowych fi. 12 dł. 350 mm do podłoża z betonu, fi otworu 14 mm  24	szt.  szt.	  24,000	24,000
2.3.2 (P67)	KNR 2-02 0218-0416 BC_202103	Schody żelbetowe proste na belkach policzkowych, z płytą grub. 6 cm, z betonu - C16/20  (5,06+5,40)*1,59	m2  m2	  16,631	16,631
2.3.3 (P68)	KNR 2-02 0218-0616 BC_202103	Dopłata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych, z betonu - C16/20. Dopłata za 2 cm Krotność=2 (5,06+5,40)*1,59	m2  m2	  16,631	16,631
2.3.4 (P69)	KNNR 2 0105-0600 BC_202103	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - schodach  wykaz stali zbrojeniowej do rys. K2 (733,27/2)/1000	t  t	  0,367	0,367
2.3.5 (P70)	KNNR 2 0113-0200 BC_202103	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem  wykaz stali profilowej do rys. K2 (285/2)/1000	t  t	  0,143	0,143
2.3.6 (P71)	KNNR 7 0919-0221 BC_202103	Malowanie przed montażem emalią ftalową modyfikowaną konstrukcji różnych, zabezpieczonych farbą ftalową do gruntowania, przeciwrzdewną miniową 60% wykaz stali profilowej do rys. K2 (285/2)/1000	t  t	  0,143	0,143
2.4		Ścianki działowe, zamurowania			
2.4.1 (P72)	BCA 14-15-10 BCA_202103	Ścianki działowe pełne, grub. 12 cm, z bloczków wapienno- piaskowych  III piętro pom. 4/30 - ścianka w korytarzu 2,07*2,84-1,12*2,10 pom. 4/21 2,07*2,84-1,02*2,07	m2  m2 m2	  3,527 3,767	7,294
2.4.2 (P73)	KNR AT-12 0104-0201 BC_202103	Ścianki działowe o odporności ogniowej EI 60 pokryte 2-stronnie, 2-warstwowo płytami g-k o grub. 12,5 mm, na konstrukcji nośnej, wypełnione płytami z wełny mineralnej, na konstrukcji z profili o szer. 75 mm III piętro zabudowa K2 3,32*2,84-1,64*2,10	m2  m2	  5,985	5,985
2.4.3 (P74)	KNR 4-01 0304-0100 BC_202103	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach, z - cegieł, na zaprawie cem.-wap.  III piętro pom. 4/30 1,08*1,60*0,25	m3  m3	  0,432	0,432
2.5		Tynki wewnętrzne			
2.5.1 (P75)	KNR-O 9-03 0109-0600+KNR- O 9-03 0106-0600	Mechaniczne przygotowanie podłoża i wykonanie wyprawy tynkarskiej na ścianach sposobem maszynowym, tynki jednowarstwowe grubości 15 mm, gładzone, z gotowej suchej mieszanki - tynk gipsowy zwykły z gruntowaniem na nowych ścianach murowanych III piętro pom. 4/21 2,07*2,84*2	m2  m2	  11,758	25,244

[illegible]

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		III piętro z zestawienia - pom. 4/10 do 4/34, bez węzła sanitarnego (pom. 4/25 do 3/29) 15,20+14,89+14,17+14,34+23,39+15,05+14,90+15,20+14,96+22,13+23,74+4,58+17,35+14,70+13,63+14,16+15,13+14,89+19,92	m2	302,330	
2.6		Podłoża i posadzki			
2.6.1 (P80)	KNR K-21 0103-0100 BC_202103	Frezowanie szlifierką elektryczną powierzchni betonowych - poziomych, o grub. do 5 mm  III piętro pom. 4/30 106,54 K2 - spocznik 5,20	m2  m2 m2	  106,540 5,200	111,740
2.6.2 (P81)	BCA 30-05-73 BCA_202103	Warstwy wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub. powyżej 2 mm do 5 mm, z gruntowaniem  III piętro pom. 4/30 106,54 K2 - spocznik 5,20	m2  m2 m2	  106,540 5,200	111,740
2.6.3 (P82)	KNR-SEK 02-02 1118-1431 BC_202103	Posadzki z układanych metodą zwykłą płytek gresowych, nieszkliwionych, matowych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu  III piętro pom. 4/30 106,54 K2 - spocznik 5,20	m2  m2 m2	  106,540 5,200	111,740
2.6.4 (P83)	KNR 2-02 1120-0204 BC_202103	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, matowych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu  III piętro pom. 4/30 2,07+36,21+5,59+3,32+2,24+2,07+36,21-(1,02*19+0,92+1,20+1,50+1,40+2,58+0,60+1,20+1,56) K2 - spocznik 1,71*2+3,25	m  m m	  57,370 6,670	64,040
2.6.5 (P84)	KNNR 2 1808-0200	Stopnie proste o szerokości 40 cm, okładziny kamienne grubości do 5 cm. Okładzina 33+16 cm K2 20	stopień  stopień	  20,000	20,000
2.6.6 (P85)	KNNR 2 1808-0300	Dodatek za każde dalsze 10 cm szerokości stopnia  K2 20	stopień  stopień	  20,000	20,000
2.6.7 (P86)	KNNR 2 1807-0101	Posadzki pełne o grubości do 3 cm z elementów prostokątnych. (granit)  spoczniki 1,55*3,23*2	m2  m2	  10,013	10,013
2.6.8 (P87)	KNNR 2 1807-0500	Cokoliki wysokości do 20 cm grub. 1 cm  spoczniki 1,55+3,23-1,50 1,55*2+3,23	m  m m	  3,280 6,330	9,610
2.7		Stolarka i ślusarka			
2.7.1 (P88)	KNNR 7 0503-0700 Kalk. Ind.	Ścianki aluminiowe szklone stałe o odporności ogniowej EI60  ZOD4a 1,40*2,82 ZOD4b 2,58*2,82	m2  m2 m2	  3,948 7,276	11,224
2.7.2 (P89)	KNNR 7 0503-0800	Drzwi aluminiowe przymykowe szklone EIS 30  D12	m2		3,444

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1,64*2,10	m2	3,444	
2.7.3 (P90)	KNNR-W 2 1103 Kalk. Ind.	Drzwi drewniane wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone laminowane HPL, tłoczone dymoszczelne z ościeżnicą D11 1,12*2,10	m2		2,352
			m2	2,352	
2.7.4 (P91)	KNNR-SEK 2 1104-0211 BC_202103	Montaż ościeżnic drewnianych do skrzydeł drzwi wewnętrznych, laminowanych lub okleinowanych, CPL, HPL  D4 III piętro 1,02*2,07*18	m2		38,005
			m2	38,005	
2.7.5 (P92)	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiowe tłoczone wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, laminowane HPL D4 0,90*2,00*18	m2		32,400
			m2	32,400	
2.7.6 (P93)	KNNR 2 1301 Kalk. Ind.	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej, proste z wypełnieniem prętami poziomymi i pochwytem okrągłym, słupki kwadratowe brak w P.T. specyfikacji balustrad i pochwyty K2 3,70*3+1,70	m		12,800
			m	12,800	
2.7.7 (P94)	KNNR 2 1301 Kalk. Ind.	Pochwyty ze stali nierdzewnej okrągłe na wspornikach  K2 3,70 z parteru na I piętro piwnice, schody w korytarzu -1/19 i -1/28 parter, wiatrołap	m		3,700
			m	3,700	
2.8		Okładziny wewnętrzne. Malowanie			
2.8.1 (P95)	KNNR-W 3 1013-0100 BC_202103	Zabezpieczenie podłóg - folią  III piętro 242,92+164,35	m2		407,270
			m2	407,270	
2.8.2 (P96)	KNNR 7 0702-0300 BC_202103	Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych, o wymiarach - 600x1200 mm  III piętro pom. 4/30 106,54	m2		106,540
			m2	106,540	
2.8.3 (P97)	KNNR-W 2-02 1521 Kalk. Ind.	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) - ściany korytarza z gruntowaniem, wykonaniem podkładu i zabezpieczeniem powierzchni III piętro - korytarz - pom. 4/30 197,957	m2		197,957
			m2	197,957	
2.8.4 (P98)	KNNR 2-02 1514-0100	Tapetowanie ścian (na gotowym podłożu), tapetą winylową  III piętro - korytarz - pom. 4/30 197,957	m2		197,957
			m2	197,957	
2.8.5 (P99)	ZKNR C-2.1 BC_202103	Jednokrotne gruntowanie podłoża farbą gruntującą pod wykonanie powłok malarskich na podłożach chłonnych z powierzchni tynków gipsowych 25,244 z powierzchni gładzi 1084,564+302,33 podwójna powierzchnia ścianek g-k 5,985*2 minus tapeta -197,957	m2		1
			m2	25,244	226,151
			m2	1 386,894	
			m2	11,970	
			m2	197,957	
2.8.6 (P100)	KNNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202103	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych i podłoży gipsowych na ścianach i sufitach, bez gruntowania, farbami lateksowymi  jak wyżej 1232,955	m2		1
			m2	1 232,955	232,955

