



WSZYSTKIE POLA ODPLYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI) ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT.

WSZYSTKIE GNIAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEL" MAJĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ FAZY.

WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZEZ ZACISKI POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD ZABEZPIECZENIAMI.

POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM INSTALACJI KNX.

INSTALACJE OŚWIETLENIOWE STEROWANE ŚCIEMNIACZAMI POKRĘTNYMI DALI NALEŻY WYKONYWAĆ OD OBWODU W ROZDZIELNICY DO ŚCIEMNIACZA KABLEM N2XH-J 3x1,5 mm², A OD ŚCIEMNIACZA DO OPRAWY KABLEM N2XH-J 5x1,5mm².

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

GLOBAL Albert Dragan
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126-333
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA NADBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**

INWESTOR

PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A
20-950 LUBLIN

RYSunek

SCHEMAT ROZDZIELNICY TP4.2

SKALA

NR RYS.

FUNKCJA

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Tomasz Kopeć

inż. Krzysztof Kędzierski

NR UPRAWNIENI

LUB/0132/PWOE/10

LUB/0146/POOE/10

DATA

09 2021

09 2021

PODPIS

ND

T-III-51