WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU					
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki		Sufit podwieszany	Powierzchnia [m²]
		istniejąca	projektowana		
1/01	Pomieszczenie techniczne	parkiet	panele podłogowe podkł. beton zbrojony siatką stalową	–	20,33
1/02	Pokój biurowy	parkiet	parkiet istn.do renowacji	–	14,13
1/03	Pokój biurowy	parkiet	parkiet istn.do renowacji	–	15,44
1/04	Biuro podawcze	panele podłogowe	panele podłogowe	–	14,77
1/05	Biuro podawcze	wykładzina dywanowa	panele podłogowe	–	17,62
1/06	Wiatrołap	płytki podł. gresowe	bez zmian	–	13,65
1/07	Pokój ochrony	wykładzina PVC	panele podłogowe	–	16,90
1/08	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	15,33
1/09	Pokój biurowy		panele podłogowe		14,90
1/10	Pokój biurowy		panele podłogowe		14,60
1/11	Pokój biurowy		panele podłogowe		14,25
1/12	Pokój ochrony		panele podłogowe		16,35
1/13	Wiatrołap		płytki podł. gresowe		14,00
1/14	Biuro podawcze		panele podłogowe		17,15
1/15	Biuro podawcze		panele podłogowe		14,00
1/16	Pokój biurowy		panele podłogowe		16,00
1/17	Sala narad		panele podłogowe		34,94
1/18	Korytarz		płytki podł. gresowe		95,15
1/19	Pokój biurowy		panele podłogowe		13,55
1/20	Pokój biurowy		panele podłogowe		13,80
1/21	Pomieszczenie socjalne		płytki podł. gresowe		6,80
1/22	Wc dla niepełnosprawnych		płytki podł. gresowe		4,60
1/23	Wc damski		płytki podł. gresowe		4,04
1/24	Wc męski		płytki podł. gresowe		4,85
1/25	Pomieszczenie porządkowe		płytki podł. gresowe		1,66
1/26	Pomieszczenie techniczne	–	płytki podł. gresowe	–	2,40
1/27	Wiatrołap	–	płytki podł. gresowe	–	5,14
1/28	Pokój biurowy		panele podłogowe		12,92
1/29	Pokój biurowy		panele podłogowe		14,60
1/30	Pokój biurowy		panele podłogowe		14,60
1/31	Pokój biurowy		panele podłogowe		14,83
1/32	Pomieszczenie socjalne	panele podłogowe	płytki podł. gresowe	projektowany	6,80
1/33	Wc dla niepełnosprawnych	panele podłogowe	płytki podł. gresowe	projektowany	4,60
1/34	Wc damski	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	4,20
1/35	Wc męski	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	5,10
1/36	Korytarz	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	66,77
1/37	Pomieszczenie porządkowe	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do likwidacji	1,66
1/38	Korytarz	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	–	10,75
1/39	Przedpokój	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	–	2,98
1/40	Kancelaria tajna	panele podłogowe	panele podłogowe	do likwidacji	12,90
1/41	Czytelnia akt	wykł. dywanowa	panele podłogowe	do likwidacji	9,17
1/42	Wc	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	–	2,40
1/43	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	14,72
1/44	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	12,90

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU					
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki		Sufit podwieszany	Powierzchnia [m²]
		istniejąca	projektowana		
1/45	Wiatrołap	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	–	6,00
1/46	Korytarz	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	projektowany	19,90
1/46a	Korytarz	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	do wymiany	21,34
1/47	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	12,90
1/48	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	13,90
1/49	Pokój biurowy	wykładzina dywanowa	panele podłogowe	–	13,90
1/50	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	12,94
1/51	Pokój biurowy	panele podłogowe	bez zmian	–	12,94
1/52	Pokój biurowy	wykładzina dywanowa	panele podłogowe	–	13,90
1/53	Pokój biurowy	wykładzina dywanowa	panele podłogowe	–	13,90
1/54	Pokój biurowy	wykładzina dywanowa	panele podłogowe	–	12,57
1/55	Magazyn dowodów rzeczowych	płytki podł. gresowe	bez zmian	–	14,84
1/56	Magazyn	płytki podł. gresowe	bez zmian	–	13,28
K1	Biegi	kamień naturalny	bez zmian	–	19,34
	Spocznik międzypiętrowy	kamień naturalny	płytki podł. gresowe		
	Spocznik na stropie	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe		
K2	Klatka schodowa		pł. natural. kamienia		18,93
K3	Klatka schodowa		płytki podł. gresowe		5,87
K4	Klatka schodowa	płytki podł. gresowe	płytki podł. gresowe	–	9,76
K5	Klatka schodowa	płytki podł. gresowe	bez zmian	–	16,64
D1	Istniejący dźwig osobowy	–	–	–	–
D2	Projektowany dźwig osobowy	–	–	–	–
Razem					901,10

II ETAP
I ETAP
II ET.
I ET.

RZUT PARTERU - skala 1:100

OZNACZENIA

- –pomieszczenia poza opracowaniem
- –ściana istn.
- –projektowana ściana z bloczków wapienno–piaskowych
- –projektowana ściana z płyt g–k
- –istn. ściana do rozbiórki
- –proj. nadproże

GLOBAL Albert Dragan
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin. ☎ +48 516-126-333
✉ instalatorzy@tlen.pl www.globalprojekty.pl

PRZEBUDOWA NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE

INWESTOR: PROKURATUR REGIONALNA W LUBLINIE UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN

RYSUNEK	SKALA	NR RYS.
RZUT PARTERU	1:100	2.

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch.Marek Podolak	425/Lb/2001	VIII 2021	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI