



\* - połączenie wg DTR urządzenia

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ODPOWIEDNIE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANIE W POMIĘSZCZENIACH (URZĄDZENIACH) ROZDZIELNIE WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT. WSZYSTKIE GŁÓWNE W DANYM ZESTAWIE "PEL" MAJĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIEM ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ FAZY. WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZEZ ZACISKI POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD ZABEZPIECZENIAMI.

POŁĄCZENIA STYKNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM INSTALACJI KNX. INSTALACJE OŚWIETLENIA STEROWANE ŚCIEMNIACZAMI POKRĘTNYMI DĄLI NALEŻY WYKONYWAĆ OD OBWODU W ROZDZIELNICY DO ŚCIEMNIACZA KABLEM N2XH-J 3x1,5 mm², A OD ŚCIEMNIACZA DO OPRAWY KABLEM N2XH-J 5x1,5mm².

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:  
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE  
TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

**GLOBAL** Albert Dragan  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA NADBUDOWA  
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY  
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**  
INWESTOR: PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A  
20-950 LUBLIN

RYSUNEK: **SCHEMAT ROZDZIELNICY TP4.3**

SKALA: **ND**

NR. RYS.: **T-III-53**

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	09 2021	
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędziński	LUB/0146/POOE/10	09 2021	
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEWNYCH (DZ. U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI				