

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD

RZGW: Gliwice

ZZ: Opole

NW: Prudnik

Nazwa zadania: „Awaryjne udrożnienie rz. Browieniecki km: 18+800 -19+200 m. Nowy Browiniec gm. Lubrza (rozmiar rzeczowy: 0,4 km)”

Kod JCW wraz z nazwą wody w zlewni: PLRW6000101176889 Młynówka

Kilometraż cieku: (od – do) : 18+800 -19+200

Miejsce: gm. Lubrza pow. prudnicki, woj. opolskie

Syntetyczny opis zakresu rzeczowego prac – 3-4 zdania: ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wycinanie zakrzaczeń i podszycia (ręcznie) z rozdrobnieniem rębarko-rozdrabniarką (lub wywozem), roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, wykonanie budowli w formie koszy siatkowo-kamiennych lub materacy gabionowych z wypełnieniem kamieniem i w budowaniu w koryto, wykonanie płotków z żerdzi o wysokości 10 cm, skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami; grubość zbierania do 20 cm, ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,2-1,5 m, gr. warstwy namułu 0,30 m, oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku gł. zamulenia do średnicy 1/2

Kontakt – osoba nadzorująca ze strony PGW WP: Bartosz Jania

Przewidywany termin zakończenia prac: 12.08.2024

Zgłoszenie do RDOŚ: tak/nie

Nadzór przyrodniczy nad pracami: tak/nie