
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont sieni przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI: ul. Piłsudskiego 76/78; 50-020 Wrocław
dz. nr 26, obręb Stare Miasto
NAZWA INWESTORA: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
ADRES INWESTORA: ul. Piłsudskiego 76/78; 50-020 Wrocław

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ogólnobudowlana mgr inż. Marek Matyjasek

DATA OPRACOWANIA: 24.06.2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont sieni przejazdowej w budynku Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu					
1		SIEN PRZEJAZDOWA			
1.1		Cokoły kamienne			
1 d.1.1	KNNR-W 3 1201-02	Wstępne oczyszczenie, usunięcie grubych stałych zanieczyszczeń blokujących dostęp preparatów do struktury kamienia, elementy z wystrojem architektonicznym	m2		
		(14,48 + 0,6 * 2) * 1,6 * 2	m2	50,18	
				RAZEM	50,18
2 d.1.1	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		poz.1	m2	50,18	
				RAZEM	50,18
3 d.1.1	KNR 4-01 1204-07	Wzmocnienie pudrującej się powierzchni kamienia (obszary płylin zdeintegrowanych przez działanie soli rozpuszczalnych) preparatami krzemooorganicznymi np. preparaty hydrofilne	m2		
		poz.2	m2	50,18	
				RAZEM	50,18
4 d.1.1	KNNR-W 3 1208-01	Mycie kamiennych elementów zabytkowych, (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), woda	m2		
		poz.3	m2	50,18	
				RAZEM	50,18
5 d.1.1	KNR K-11 0202-09	Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną wykonanie warstwy szepnej - przyjęto 10% powierzchni	m2		
		poz.1 * 10%	m2	5,02	
				RAZEM	5,02
6 d.1.1	KNR K-11 0202-02	Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną warstwą o grubości do 10 mm w kamieniu na powierzchniach pionowych	m2		
		poz.5	m2	5,02	
				RAZEM	5,02
7 d.1.1	KNNR-W 3 1202-01	Scalanie kolorystyczne uzupełnień i partii trwale przebarwionych - laserunkowe scalenie kolorystyczne farbami silikatowymi rozcieńczonymi odpowiednim spoiwem do renowacji kamienia	m2		
		poz.2	m2	50,18	
				RAZEM	50,18
8 d.1.1	KNR K-11 0304-01	Hydrofobizacja powierzchniowa podłoży mineralnych poziomych i pionowych metodą ręczną	m2		
		poz.7	m2	50,18	
				RAZEM	50,18
1.2		Ściany i sufit			
9 d.1.2	KNR W-01 0102-02	Odkurzenie powierzchni ścian i sufitu	m2		
		14,48 * (3,05 - 1,6) * 2 + 3,14 * 4,52 * 4,52 / 4 * 0,5	m2	50,01	
				RAZEM	50,01
10 d.1.2	KNR K-58 0301-03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikatową - pierwsza warstwa - miejscowe uzupełnienia malatury	m2		
		5,0	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
11 d.1.2	KNR K-58 0302-06	Malowanie powierzchni zewnętrznych farbą silikatową - dwukrotne	m2		
		poz.10	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
1.3		Posadzka			
12 d.1.3	ZKNR C-2 0801-08	Przygotowanie podłoża. Mycie wysokociśnieniowe posadzki kamiennej	m2		
		4,52 * 14,48	m2	65,45	
				RAZEM	65,45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNR 2-02 0102-06 analogia	Posadzki z kamienia - dodatek za spoinowanie fugą żywiczną	m2		
		poz.12	m2	65,45	
				RAZEM	65,45
1.4		BRAMY			
14 d.1.4	KNR 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		$(3,67 * 3,56 + 3,14 * 3,67 * 3,67 / 4 * 0,5) * 2$	m2	36,70	
		$(3,33 * 3,47 + 3,14 * 3,33 * 3,33 / 4 * 0,5) * 2$	m2	31,81	
				RAZEM	68,51
15 d.1.4	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.14	m2	68,51	
				RAZEM	68,51
16 d.1.4	KNR-W 4-01 1301-06	Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych - częściowa wymiana skorodowanych blach	m2		
		$(3,67 * 0,8 + 3,47 * 0,8) * 2$	m2	11,42	
				RAZEM	11,42
17 d.1.4	KNR 19-01 1208-06	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb w ramach metalowych przy pow. szyby ponad 0,5 m2	m2		
		$3,67 * (3,56 - 0,8) + 3,14 * 3,67 * 3,67 / 4 * 0,5$	m2	15,42	
		$3,33 * (3,47 - 0,8) + 3,14 * 3,33 * 3,33 / 4 * 0,5$	m2	13,24	
				RAZEM	28,66
18 d.1.4	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.15	m2	68,51	
				RAZEM	68,51
19 d.1.4	KNR 7-12 0202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.15	m2	68,51	
				RAZEM	68,51
20 d.1.4	KNR 7-12 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.15	m2	68,51	
				RAZEM	68,51