



Państwowe Gospodarstwo Leśne
LASY PAŃSTWOWE
Nadleśnictwo Węgierska Górka
34-350 Węgierska Górka
ul. Zielona 62, tel. 033/864-12-14
NIP 553-010-01-43

Zapytanie ofertowe

Na podstawie Zarządzenia nr 5.2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Węgierska Górka z dnia 10.01.2022r. w sprawie udzielania zamówień przez Nadleśnictwo Węgierska Górka finansowanych ze środków własnych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł. Nadleśnictwo Węgierska Górka zaprasza do składania ofert na:

Zapytanie ofertowe na: **Wykonanie naprawy drogi tłuczniowej nr 220/113 "Na Cerle Buczynkę" w leśnictwie Żabnica, poprzez punktowe uzupełnienie ubytków nawierzchni i wykonanie przepustu rurowego poprzecznego, dla Nadleśnictwa Węgierska Górka w 2022r.**

Do zamówienia **nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych** /podstawa prawna art. 4.pkt .8 powołanej wyżej ustawy/

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót ziemnych i remontowych bez stosowania ustawy PZP zgodnie z załączonym przedmiarem (załącznik nr 1), w terminie do **21.11.2022r.**

Zakres robót obejmuje:

1. Wykonanie wykopów pod projektowany przepust poprzeczny dł. 6 m średnica 60 cm z rur HDPE i osadzenie przepustu
2. Wykonanie obsypki przepustu j. w. wraz z korekta dna rowu
3. Wykonanie studni wlotowej wraz z skrzydłami wylotowymi z kamienia łamanego na zaprawie cementowej
4. Wykonanie korekty dna rowu celem odprowadzenia wody na wylocie przepustu
5. Uzupełnienie miejscowe ubytków nawierzchni tłuczniowej drogi

Osoby składające ofertę powinny posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z zamówieniem /np. osoba z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalności/, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie /referencje o wykonywaniu zadań odpowiadających przedmiotowi zamówienia/ oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi wykonać zamówienie lub przedstawiać pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.



Nadleśnictwo Węgierska Górka

Wykonawca zabezpieczy teren w czasie wykonywania prac pod względem BHP i PPOŻ oraz po wykonaniu zgodnym z Prawem Budowlanym udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.

Oferty należy składać w terminie do dnia **19.08.2022r. do godz. 10⁰⁰** na adres e-mail: **wegierska@katowice.lasy.gov.pl** lub osobiście na dziennik podawczy Nadleśnictwa, pod adresem:

Nadleśnictwo Węgierska Górka 34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 62 z dopiskiem: Oferta na „Remont nawierzchni i odwodnienia drogi /Na Cerle Buczynkę/ w leśnictwie Żabnica”.

Podpisał:

NADLEŚNICZĄ

mgr inż. Marian Knapik

Załączniki:

1. *Przedmiar robót*

Klauzula informacyjna

Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Węgierska Górka ul. Zielona 62, 34-350 Węgierska Górka, e-mail: wegierska@katowice.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celu wykonania postanowień umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia Nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust 1 lit. c) w czasie trwania umowy i 10 lat po jej zakończeniu (zgodnie z instrukcją kancelaryjną dot. okresów przechowywania dokumentacji).

Korzystający posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Korzystający uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.



Załącznik 1

NAPRAWA DROGI NA CERLE BUCZYŃKA
LCTWO ŻABNICA

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(llic. 4489
strona nr: 1

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ "NA CERLE BUCZYŃKA" W LEŚNICTWIE ŻABNICA				
1 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne NAPRAWA UBYTKÓW W NAWIERZCHNI DROGI				
1.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 6/1102/4 Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 7 cm UBYTki MIEJSCOWE $1+1+1+2+1+1+1+(0,5*12,0)+1+1+2+(10,0*2,0)$ = 41,000000 UBYTki NA ŁUKACH $(10,0*0,5)+(12,0*0,5)$ = 11,000000 Ogółem: 52 52 m2				
2 Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe PRZEPUST POPRZECZNY PRZED PĘTLĄ				
2.1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV - WYKOP POD PROJEKTOWANY PRZEPUST POPRZECZNY fi 600 PRZED PĘTLĄ DO ZAWRAĆANIA WRAZ ZE SKRZYDŁAMI WYLOTOWYMI (LIKWIDACJA ZASTOISKI WODY) PRZEPUST $(0,8+1,5)*0,5*1,5*6$ = 10,350000 SKRZYDŁA WYLOTOWE $(2+1+2)*1,0*0,6$ = 3,000000 Ogółem: 13,4 13,4 m3				
2.2 Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych KNNR 6/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD, KARBOWANE, Fi 60 cm, PRZEPUST J.W. Ogółem: 6,0 6,0 m				
2.3 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/215/1 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE PRZEPUSTU J.W. $10,35-3,14*0,3*0,3*6,0$ = 8,654400 Ogółem: 8,7 8,7 m3				
2.4 Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie KNNR 10/410/3 (1) Wykonanie ścian oporowych z kamienia, układane na zaprawie cementowej, z kamienia łamanego - SKRZYDŁA WYLOTOWE (MUR OPOROWY) Z KAMIENIA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ, PRZEPUST J.W. $(0,6*0,5)*(2,0+1,0+2,0)+(0,5+0,4)*0,5*1,0*(2,0+1,0+2,0)-3,14*0,3*0,3*0,45$ = 3,622830 Ogółem: 3,6 3,6 m3				
2.5 Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie KNNR 10/412/5 (1) Wykonanie spoinowania, mur kamienny - J.W. SKRZYDŁA WYLOTOWE $1,4*(2,0+1,0+2,0)-3,14*0,3*0,3$ = 6,717400 Ogółem: 6,7 6,7 m2				
2.6 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV - WYKOPY POD STUDNIĘ WLOTOWĄ DO PRZEPUSTU J.W. wykopy pod projektowane wloty do przepustów (studnie wlotowe), 1 SZT $2,5*2,5*1,5*1$ = 9,375000 Ogółem: 9,4 9,4 m3				
2.7 Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie KNNR 10/410/3 (1) Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50 cm), układane na zaprawie cementowej, z kamienia łamanego - STUDNIA WLOTOWA Z KAMIENIA ŁAMANEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ, PRZEPUST J.W. proj. studnie wlotowe (gr. ścianki i dna 25 cm) 1 SZT $(0,25*1,2*1,2*2+0,25*1,7*1,2*2+0,25*1,7*1,7-3,14*0,3*0,3*0,25)$ = 2,391850 Ogółem: 2,4 2,4 m3				
2.8 Kody CPV: 45262510-9 Roboty kamieniarskie KNNR 10/412/5 (1) Wykonanie spoinowania, mur kamienny - SPOINOWANIE DŃ I ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH STUDNI, J.W. STUDNIA $(1,2*1,2*5-3,14*0,3*0,3)+(1,7*0,25*2+1,2*0,25*2)$ = 8,367400 Ogółem: 8,4 8,4 m2				

UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I NAPRAWA
NAWIERZCHNI DROGI LEŚNEJ "NA CERLE
BUCZYŃKA" W LEŚNICTWIE ŻABNICA



NAPRAWA DROGI NA CERLE BUCZYŃKA
LCTWO ZABNICA

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011/lic. 4489
strona nr: 2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
2.9 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KSNR 1/215/1 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych, w nasypach kolejowych i drogowych, ubijaki mechaniczne, kategoria gruntu I-III - OBSYPANIE STUDNI WLOTOWEJ I SKRZYDEŁ WYLOTOWYCH J.W. obsypywanie studni wlotowych i skrzydełek (0,4*1,4*4)*1+5 = 7,240000 Ogółem: 7,2	7,2	7,2	m3
2.10 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne KNNR 1/210/3 (2) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV- ODPROWADZENIE WODY Z WYLOTU PRZEPUSTU J.W. (RÓW 10mb) 0,5*(0,5+0,9)*0,6*10,0 = 4,200000 Ogółem: 4,2	4,2	4,2	m3