Inwestor: nazwa, adres:
NADLEŚNICTWO BYTNICA
66-630 BYTNICA 160

Nr rysunku
E1

Rodzaj inwestycji:
Przebudowa wewnętrznej linii energetycznej napowietrznej na linię kablową doziemną o długości ok. 350 m.b. wraz z demontażem istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej nr inw. 211/174, zlokalizowanej na terenie obiektu Szkółka Leśna w miejscowości Smolary Bytnickie, dz. nr 296/1, gm. Bytnica.

Skala
1:500

Tytuł rysunku:
PZT - linia kablowa nn-0,4kV + światłowód
arkusz 1

Data:
06-2026

Projektant branży elektrycznej:	UPRAWNIENIA	PODPIS
inż Juchan Jan Łychmus	154/78/Zg	

STN-20/400;15/0,4 kV; 63 kVA
nr So-309

PROJ. KABEL Z-XOTKtcDb UC202 1,0kN
zakończyć w istn. skrzynce telekom.

O-10/ŻN
stan. nr 1

N-10/ŻN
stan. nr 2

PROJ. NA2Y-J 4x70 +
Z-XOTKtcDb UC202 1,0kN

P-10/ŻN
stan. nr 3

N-10/ŻN
stan. nr 4

P-10/ŻN
stan. nr 5

PROJ. NA2Y-J 4x70 +
Z-XOTKtcDb UC202 1,0kN

Łączy rys E1

Łączy rys E2