



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DOK-3.7700.17.2024.MK

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), zwanej dalej „Kpa”, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 2 i 8, art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 11, 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a i art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 394 ust. 1 pkt 12 i ust. 4 oraz art. 397 ust. 2, art. 400, art. 403 oraz art. 409a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo wodne”, po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

1. usługi wodne obejmujące:
 - okresowe piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Lipnicy jazem nr 3, zlokalizowanym w km 7+552 jej biegu oraz retencjonowanie tych wód w korycie rzeki oraz rowach;
 - trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;
2. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu przepływu wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb, tj. przepławki przy jazie nr 3 w km 7+552 rzeki Lipnicy;
3. wykonanie urządzeń wodnych oraz działań, do których przepisy o wykonaniu urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio, tj.:
 - rozbiórkę istniejącego jazu koźłowego w km 7+552 rzeki Lipnicy oraz ubezpieczeń dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym tego jazu;
 - wykonanie jazu w km 7+552 rzeki Lipnicy wraz z przepawką dla ryb i infrastrukturą towarzyszącą oraz ubezpieczeniami dennymi i brzegowymi na stanowisku dolnym i górnym jazu;
 - wykonanie oraz likwidację tymczasowych urządzeń wodnych;
4. działania wymagające pozwoleń wodnoprawnych w trybie art. 394 ust. 4 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 Prawa wodnego, tj. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód, tj. odmulenia koryta rzeki Lipnicy w km 7+489 ÷ 7+539 oraz 7+562 ÷ 7+612,

w ramach zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie”,

I. **Udzielam** Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzenia wodnego, tj. istniejącego jazu kozłowego nr 3 w km 7+552 rzeki Lipnicy oraz ubezpieczeń dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym tego jazu, celem przygotowania terenu na potrzeby wykonania nowego jazu wraz z przepławką, zgodnie z poniższą charakterystyką:

1.1. warunki rozbiórki oraz podstawowe parametry rozbieranego obiektu:

- z uwagi na planowane wykonanie nowego obiektu piętrzącego, istniejący jaz wraz z elementami konstrukcyjnie z nim związanymi zostanie całkowicie rozebrany;
- prace związane z rozbiórką istniejącego jazu wykonane zostaną w osłonie z tymczasowych grodzy, o których mowa ppkt 3.2 i 3.3 w pkt III niniejszej decyzji;
- na czas prowadzenia robót przepływ wód prowadzonych korytem zostanie przekierowany do tymczasowego kanału obiegowego, o którym mowa w ppkt 3.1 pkt III niniejszej decyzji;
- likwidacja obejmowała będzie: rozbiórkę istniejącego jazu, w tym konstrukcji betonowych i metalowych – skrzydełek jazu, przyczółków, kładki wraz z barierkami oraz płyty dennej. Rozebrane zostaną również pozostałości po ubezpieczeniach brzegowych i dennych, na stanowisku górnym (zwanym dalej: „WG” i dolnym jazu (zwanym dalej: „WD”);
- parametry likwidowanego jazu:
 - klasa budowli hydrotechnicznej: IV,
 - jaz kozłowy o dwóch światłach,
 - niecka wypadowa: długość ok. 6,00 m i szerokość ok. 3,00 m;

1.2. lokalizacja jazu i ubezpieczeń przeznaczonych do rozbiórki:

Tabela 1. Rozbiórka istniejącego jazu wraz z umocnieniami górnego i dolnego stanowiska.

Tabela 1. Rozbiórka istniejącego jazu wraz z umocnieniami górnego i dolnego stanowiska.					
Lp.	Charakterystyka punktu / Oznaczenie na mapie		Współrzędne geodezyjne		Oznaczenie nieruchomości
			X	Y	
Konstrukcja jazu z niecką wypadową					
1.	Oś jazu - kładka / H1		5625138,4	7443589,8	3, 359/1, 360/1 obręb 0014 Węgleszyn gm., Oksa, 671, obręb 0020 Żarczyce Małe, gm. Małogoszcz
2.	Płyta denna jazu w osi rzeki	Początek (WG) / H3	5625141,2	7443588,5	
3.		Koniec (WD)/ H2	5625132,7	7443592,6	
Ubezpieczenia denne i skarpowe na stanowisku górnym jazu					
4.	Ubezpieczenie dna (w osi rzeki)		Początek /H5	5625147,6	7443585,7

Lp.	Charakterystyka punktu / Oznaczenie na mapie		Współrzędne geodezyjne		Oznaczenie nieruchomości
			X	Y	
5.	w km 7+562 ÷ 7+555 rzeki Lipnicy	Koniec/ H3	5625141,2	7443588,5	3, 359/1, 360/1 obręb 0014 Węgleszyn gm. Oksa, 671, obręb 0020 Żarczyce Małe, gm. Małogoszcz
6.	Ubezpieczenie lewej skarpy	Początek / H11	5625148,8	7443588,2	
7.	w km 7+562 ÷ 7+553 rzeki Lipnicy	Koniec / H10	5625140,7	7443592,5	
8.	Ubezpieczenie prawej skarpy	Początek / H13	5625147,4	7443582,6	
9.	w km 7+562 ÷ 7+553 rzeki Lipnicy	Koniec / H12	5625138,2	7443587,1	
Ubezpieczenia dennie i skarpowe na stanowisku dolnym jazu					
10.	Ubezpieczenie dna (w osi rzeki)	Początek / H2	5625132,7	7443592,6	3, 359/1, 360/1 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa, 671, obręb 0020 Żarczyce Małe, gm. Małogoszcz
11.	w km 7+546 ÷ 7+539 rzeki Lipnicy	Koniec / H4	5625126,6	7443595,9	
12.	Ubezpieczenie lewej skarpy	Początek / H7	5625139,3	7443593,1	
13.	w km 7+552 ÷ 7+544 rzeki Lipnicy	Koniec / H6	5625134,2	7443596,2	
14.	Ubezpieczenie prawej skarpy	Początek / H9	5625136,5	7443587,9	
15.	w km 7+552 ÷ 7+544 rzeki Lipnicy	Koniec / H8	5625129,6	7443591,2	

II. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. budowli oznaczonej jako jaz nr 3 w km 7+552 rzeki Lipnicy wraz z ubezpieczeniami dennymi i brzegowymi na stanowisku dolnym i górnym jazu oraz przepławką dla ryb, usytuowaną bezpośrednio przy konstrukcji jazu wzdłuż prawej skarpy rzeki, zgodnie z poniższą charakterystyką:

2.1. warunki wykonania i parametry techniczne jazu piętrzącego:

2.1.1. warunki wykonania jazu piętrzącego:

- jaz żelbetowy o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej, dokowej ze ścianami pionowymi;
- zamknięcia jazu wykonane zostaną w formie dwóch zasuw płaskich z napędem ręcznym, z możliwością montażu przenośnego klucza elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym;
- jaz od strony wody górnej i dolnej zostanie wyposażony w zamknięcia awaryjne – szandory drewniano – stalowe, zakładane na stalowych prowadnicach;
- bezpośrednio przy projektowanym obiekcie, teren zostanie zasypany i wyrównany do rzędnej 229,37 m n.p.m., celem dostosowania przekroju koryta do warunków wykonania projektowanej budowli hydrotechnicznej;
- na lewym brzegu koryta w km od 7+555 do 7+546 rzeki Lipnicy wykonana zostanie ścianka szczelna z grodzic stalowych o parametrach: wysokość ok. 7,40 m, długość w planie ok. 9,00 m, rzędna korony 229,27 m n.p.m., która zabezpieczy wykop budowlany na czas wykonania jazu, a następnie stanowiła będzie element konstrukcyjny jazu;

- konstrukcja jazu osadzona zostanie na stalowych ściankach szczelnych, tj. dwóch równoległych (pierwszej, o której mowa powyżej zabezpieczającej wykop i drugiej stanowiącej pierwotnie element kanału obiegowego) oraz dwóch prostopadłych do osi rzeki (stanowiących pierwotnie grodze tymczasowe), które po dostosowaniu ich wysokości do odpowiedniej rzędnej, stanowiły będą zabezpieczenie przeciwyfiltracyjne konstrukcji jazu od strony WG i WD;
- przy prawym brzegu konstrukcja jazu zostanie zintegrowana z przepławką dla ryb, o której mowa w ppkt 2.3.1 pkt II niniejszej decyzji;
- w trakcie realizacji prac związanych z wykonaniem nowego jazu wraz z przepławką, ciągłość przepływu wód w rzece zostanie zapewniona poprzez przekierowanie ich do tymczasowego kanału obiegowego, o którym mowa w ppkt 3.1 pkt III niniejszej decyzji;
- jaz od strony wody dolnej zostanie wyposażony w żelbetową kładkę technologiczną ze schodami stalowymi na obu brzegach i obustronnymi barierkami, która zostanie oparta na przyczółkach jazu;

2.1.2. parametry jazu:

- klasa ważności budowli hydrotechnicznej jazu: IV;
- światło jazu: 2 x 2,00 m;
- rzędna dna od strony wody górnej: 227,77 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH;
- niecka wypadowa o parametrach:
 - długość: ok. 6,70 m;
 - szerokość: ok. 4,12 m;
 - rzędna dna: 227,47 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH;
- zakładany poziom piętrzenia: NPP = MaxPP = 229,21 m n.p.m.;
- wysokość piętrzenia: 1,30 m;
- przepływ miarodajny $Q_{1\%}$: 15,18 m³/s;
- przepływ kontrolny $Q_{0,5\%}$: 17,16 m³/s;

2.2. warunki wykonania i parametry techniczne umocnień górnego i dolnego stanowiska jazu:

2.2.1. górne stanowisko jazu:

a) umocnienia dna w km 7+562 do 7+555 rzeki Lipnicy:

- długość umocnień: ok. 7,00 m;
- rzędne umocnień w zakresie: 227,93 ÷ 227,77 m n.p.m.;

- materiał umocnień: narzut kamienny $\emptyset$ 300 ÷ $\emptyset$ 500 mm, o grubości 0,50 m, zakończony drewnianą palisadą o długości ok. 4,45 m z palików $\emptyset$ 0,15 m o wysokości ok. 1,50 m, korona palisady równa z umocnieniem dna w postaci narzutu kamiennego;

b) umocnienia lewej skarpy w km 7+562 do 7+555 rzeki Lipnicy:

- długość umocnień: ok. 7,00 m (ok. 5,80 m – narzut kamienny, 1,20 m – schody żelbetowe);
- nachylenie skarpy: 1:1,5;
- rzędne górnej krawędzi umocnień: 229,37 m n.p.m.;
- żelbetowe schody skarpowe przy skrzydełku jazu umożliwiające dostęp do stanowiska górnego jazu, o szerokości 1,20 m i długości ok. 2,30 m, rzędna góry schodów 229,37 m n.p.m.;
- materiał umocnień:
 - narzut kamienny $\emptyset$ 300 ÷ $\emptyset$ 500 mm grubości 50 cm, w płótkach, oparty w dnie na kieszce faszynowej z palisadą drewnianą $\emptyset$ 0,12 m, o wysokości palików ok. 1,50 m, korona palisady w stopie skarpy wystająca o ok. 0,15 m ponad dno cieku;
 - na zakończeniu umocnienia narzutem kamiennym drewniana palisada, o długości ok. 1,55 m z palików $\emptyset$ 0,15 m o wysokości ok. 1,50 m, korona palisady równa z umocnieniem skarpy w postaci narzutu kamiennego;

c) umocnienia prawej skarpy w km 7+569 do 7+565 rzeki Lipnicy:

- długość umocnień: ok. 4,00 m;
- nachylenie skarpy: 1:1,5;
- rzędne górnej krawędzi umocnień: 229,37 m n.p.m.;
- materiał umocnień:
 - narzut kamienny $\emptyset$ 300 ÷ $\emptyset$ 500 mm grubości 50 cm, w płótkach, oparty w dnie na kieszce faszynowej z palisadą drewnianą $\emptyset$ 0,12 m, o wysokości palików ok. 1,50 m, korona palisady w stopie skarpy wystająca o ok. 0,15 m ponad dno cieku;
 - na zakończeniu umocnienia narzutem kamiennym drewniana palisada, o długości ok. 2,30 m z palików $\emptyset$ 0,15 m o wysokości ok. 1,50 m, korona palisady równa z umocnieniem skarpy w postaci narzutu kamiennego;

2.2.2. dolne stanowisko jazu:

a) umocnienia dna w km 7+546 do 7+539 rzeki Lipnicy:

- długość umocnień: ok. 7,00 m;
- rzędne umocnień w zakresie: 227,77 ÷ 227,75 m n.p.m.;
- materiał umocnień: narzut kamienny $\varnothing$ 300 ÷ $\varnothing$ 500 mm grubości 0,50 m, zakończony drewnianą palisadą o długości ok. 3,10 m z palików $\varnothing$ 0,15 m o wysokości ok. 1,5 m, korona palisady równa z umocnieniem dna w postaci narzutu kamiennego;

b) umocnienia lewej skarpy w km 7+546 do 7+539 rzeki Lipnicy:

- długość umocnień: ok. 7,00 m;
- nachylenie skarpy: 1:1,5;
- rzędne umocnień w zakresie: 229,37 m n.p.m.;
- materiał umocnień:
 - narzut kamienny $\varnothing$ 300 ÷ $\varnothing$ 500 mm grubości 50 cm, w płotkach, oparty w dnie na kiszce faszynowej z palisadą drewnianą $\varnothing$ 0,12 m, o wysokości palików ok. 1,50 m, korona palisady w stopie skarpy wystająca o ok. 0,15 m ponad dno cieku;
 - na zakończeniu umocnienia narzutem kamiennym drewniana palisada, o długości ok. 2,55 m z palików $\varnothing$ 0,15 m o wysokości ok. 1,50 m, korona palisady równa z umocnieniem skarpy w postaci narzutu kamiennego;

c) umocnienia prawej skarpy w km 7+544 do 7+539 rzeki Lipnicy:

- długość umocnień: ok. 5,00 m;
- nachylenie skarpy: 1:1,5;
- rzędne umocnień w zakresie: 229,37 m n.p.m.;
- materiał umocnień:
 - narzut kamienny $\varnothing$ 300 ÷ $\varnothing$ 500 mm grubości 50 cm, w płotkach, oparty w dnie na kiszce faszynowej z palisadą drewnianą $\varnothing$ 0,12 m, o wysokości palików ok. 1,50 m, korona palisady w stopie skarpy wystająca o ok. 0,15 m ponad dno cieku;
 - na zakończeniu umocnienia narzutem kamiennym drewniana palisada, o długości ok. 1,75 m z palików $\varnothing$ 0,15 m o wysokości ok. 1,50 m, korona palisady równa z umocnieniem skarpy w postaci narzutu kamiennego;

2.3. warunki wykonania i parametry techniczne szczelinowej przepławki dla ryb:

2.3.1. warunki wykonania przepławki:

- przepławka jednoszczelinowa o konstrukcji żelbetowej osadzonej na ściankach szczelnych stalowych (stanowiących uprzednio element tymczasowego kanału obiegowego, o którym mowa w ppkt 3.1 pkt III niniejszej decyzji);
- koryto przepławki o przekroju prostokątnym, ze ściankami działowymi o grubości ok. 10,00 cm (o hakowym zakończeniu w kierunku strony wody górnej);
- na wlocie i wylocie z przepławki zainstalowane zostaną prowadnice umożliwiające zamontowanie szandorów;
- przepławka zostanie przykryta kratą pomostową;
- dno przepławki wyłożone zostanie narzutem kamiennym o grubości 20,00 cm (frakcja $\varnothing$ 140 ÷ 200 mm);
- poniżej wylotu z przepławki – ukształtowanie i umocnienie narzutem kamiennym dna cieku w formie pochylni z przeciwspadkiem 7,00 % o szerokości ok. 1,50 m i długości (w osi) ok. 5,70 m, ograniczonego od strony rzeki palisadą drewnianą, rzędna górnej krawędzi palisady 227,75 m n.p.m.;

2.3.2. parametry przepławki:

- długość przepławki w osi: ok. 21,70 m;
- liczba komór: 9 szt.;
- szerokość wewnętrzna komory: ok. 1,40 m;
- długość komory netto: ok. 1,70 m;
- głębokość komór: zmienna od 0,30 do 1,20 m;
- spadek międzykomorowy: ok. 12,00 cm;
- szerokość szczeliny: ok. 0,17 m;
- spadek w dnie: ok. 6,50 %;
- rzędna dna szczeliny na wlocie do przepławki: 228,51 m n.p.m.;
- rzędna dna szczeliny na wylocie z przepławki: 227,77 m n.p.m.;
- funkcjonowanie przepławki w zakresie:
 - od 0,11 m³/s (przy przepływach odpowiadających wielkości przepływu nienaruszalnego, zwanego dalej „Qn”),
 - do 0,95 m³/s (przy przepływach odpowiadających wielkości 2,5 x średni wieloletni przepływ roczny, zwany dalej „SSQ”);

2.4. lokalizacja jazu i elementów z nim powiązanych technologicznie i technicznie, zgodnie z Tabelą nr 2.

Tabela 2. Lokalizacja projektowanego jazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z przepławką dla ryb i ubezpieczeniami koryta.

i ubezpieczeniami koryta.						
Lp.	Element urządzenia / Oznaczenie na mapie		Kilometraż rzeki Lipnicy	Współrzędne geodezyjne		Oznaczenie nieruchomości
				X	Y	
Konstrukcja jazu						
1.	Oś jazu - kładka / H1		7+552	5625138,4	7443589,8	3, 359/1, 360/1 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa
2.	Płyta denną jazu w osi rzeki	Początek (WG) / H3	7+555	5625141,2	7443588,5	
3.		Koniec (WD)/ H2	7+546	5625132,7	7443592,6	
4.	Ścianka szczelna równoległa do osi rzeki usytuowana wzdłuż lewej skarpy	Początek (WG)/ H3.5	7+555	5625142,6	7443592,0	
5.		Koniec (WD)/ H2.4	7+546	5625133,9	7443594,5	
Ubezpieczenia denne i skarpowe na stanowisku górnym jazu						
6.	Ubezpieczenie dna (w osi cieku)	Początek / H5	7+562	5625147,6	7443585,7	3, 359/1, 360/1 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa
7.		Koniec / H3	7+555	5625141,2	7443588,5	
8.	Ubezpieczenie lewej skarpy	Początek / H11	7+562	5625148,8	7443588,2	
9.		Koniec (oś schodów) / H20	7+555	5625143,4	7443591,8	
10.	Ubezpieczenie prawej skarpy	Początek / H22	7+569	5625152,5	7443579,9	
11.		Koniec / H21	7+565	5625148,3	7443580,6	
Ubezpieczenia denne i skarpowe na stanowisku dolnym jazu						
12.	Ubezpieczenie dna (w osi cieku)	Początek / H2	7+546	5625132,7	7443592,6	3, 360/1 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa
13.		Koniec / H4	7+539	5625126,6	7443595,9	
14.	Ubezpieczenie lewej skarpy	Początek / H17	7+546	5625134,2	7443596,2	
15.		Koniec / H16	7+539	5625127,8	7443598,4	
16.	Ubezpieczenie prawej skarpy	Początek / H19	7+544	5625129,5	7443590,1	
17.		Koniec / H18	7+539	5625125,4	7443593,5	
Przepławka dla ryb						
18.	Wlot (w osi przepławki) - na WG / H14		7+565	5625149,4	7443581,9	3, 359/1, 360/1 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa
19.	Punkt zmiany kierunku osi przepławki	H14.1		5625147,5	7443581,8	
20.		H14.2		5625131,3	7443589,6	
21.	Wylot (w osi przepławki) - na WD / H15		7+544	5625130,2	7443591,1	

III. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych, niezbędnych dla wykonania jazu i przepławki, tj.:

3.1. wykonanie kanału obiegowego na prawym brzegu rzeki Lipnicy, o ścianach pionowych ze ścianek szczelnych, które po dostosowaniu wysokości będą następnie stanowiły

elementy konstrukcyjne jazu i przepławki, na warunkach:

- długość kanału (w osi): ok. 21,70 m;
- długość prawej ścianki w planie: ok. 27,30 m;
- długość lewej ścianki w planie: ok. 17,70 m;
- rzędna wlotu do kanału: 227,94 m n.p.m.;
- rzędna wylotu z kanału: 227,79 m n.p.m.;
- spadek w dnie: ok. 0,70 %;
- szerokość kanału w dnie: ok. 1,60 m;
- rzędna korony ścianek szczelnych: 229,56 m n.p.m.;
- wysokość ścianek szczelnych: od ok. 7,30 m do ok. 8,20 m;
- dno kanału wyłożone na grubości 20,00 cm narzutem kamiennym o frakcji $\varnothing 140 \div 200$ mm;
- kanał będzie zapewniał swobodne przepuszczenie wód o przepływie przy prawdopodobieństwie przewyższenia $Q_{50\%} = 3,55 \text{ m}^3/\text{s}$;

3.2. wykonanie grodzy ze ścianki szczelnej od strony wody górnej w km 7+555 rzeki Lipnicy, w dnie i na lewej skarpie rzeki, z dowiązaniem do lewego brzegu, celem wygrozdzenia koryta i umożliwienia wykonania prac związanych z wykonaniem jazu, o parametrach:

- długość w planie: ok. 6,00 m (w dnie koryta ok. 4,30 m, ok. 1,70 na skarpie);
- rzędna korony: 229,56 m n.p.m.;
- rzędna zabicia ścianki w dnie cieku: 221,86 m n.p.m.;
- rzędna zabicia ścianki w skarpie: 223,56 m n.p.m.;

3.3. wykonanie grodzy ze ścianki szczelnej od strony wody dolnej w km 7+546 rzeki Lipnicy, w dnie i na lewej skarpie rzeki, z dowiązaniem do lewego brzegu, celem wygrozdzenia koryta i umożliwienia wykonania prac związanych z wykonaniem jazu, o parametrach

- długość w planie: ok. 6,00 m (w dnie ok. 4,30 m, na skarpie ok. 1,70 m)
- rzędna korony: 229,56 m n.p.m.;
- rzędna zabicia ścianki w dnie cieku: 221,86 m n.p.m.;
- rzędna zabicia ścianki w skarpie: 223,56 m n.p.m.;

3.4. wykonanie grodzy ze ścianki szczelnej od strony wody górnej, na prawym brzegu w km 7+565 rzeki Lipnicy, równoległe do osi rzeki (przy wlocie do kanału obiegowego), w celu przywrócenia przepływu korytem i odcięcia wlotu do kanału obiegowego,

o parametrach:

- długość w planie: ok. 3,50 m;
- rzędna korony: 229,56 m n.p.m.;
- rzędna posadowienia (zabicia w prawą skarpe): 222,22 m n.p.m.;

3.5. wykonanie grodzy ze ścianki szczelnej od strony wody dolnej, na prawym brzegu, w km 7+544 rzeki Lipnicy, równoległe do osi rzeki (przy wylocie z kanału obiegowego), w celu przywrócenia przepływu korytem i odcięcia wylotu z kanału obiegowego, o parametrach:

- długość w planie: ok. 3,25 m;
- rzędna korony: 229,56 m n.p.m.;
- rzędna posadowienia (zabicia w prawą skarpe): 223,56 m n.p.m.;

3.6. wykonanie tymczasowych urządzeń odwadniających wykopy budowlane, celem odwadniania dwóch wykopów budowlanych i odprowadzania wód z odwodnienia do koryta rzeki Lipnicy poniżej miejsca prowadzonych prac, zgodnie z poniższą charakterystyką:

- system odwadniający będzie się składał z pompy o wydajności 30,00 l/s oraz przewodów z tworzywa sztucznego o średnicy $\varnothing$ 200mm i długości ok. 20,00 m;
- przewody zostaną ułożone w dnie wykopów oraz na skarpach koryta rzeki Lipnica z wyprowadzeniem poza obszar robót na dolne stanowisko jazu, poniżej miejsca wykonywanych robót;
- system odwadniający będzie wykonywany z uwzględnieniem etapów realizacji robót, tj. w pierwszym etapie system zostanie umiejscowiony w wykopie wykonanym na potrzeby realizacji prac związanych z wykonaniem jazu (wykop o wymiarach 4,30 m x 9,00 m, powierzchni ok. 38,70 m² i rzędnej dna 226,57 m n.p.m.), natomiast w drugim etapie system odwadniający zostanie przełożony do wykopu wykonanego na potrzeby wykonania przepławki (wykop o szerokość od 1,60 m do 1,90 m, długość 21,70 m, powierzchni ok. 41,00 m² i rzędnej dna w zakresie od 226,63 do 227,71 m n.p.m.) – wykopy ograniczone grodzami ze ścianek szczelnych, o których mowa powyżej;
- rzędna wylotu, z systemu odwadniania wykopu, zlokalizowanego na lewej skarpie rzeki Lipnicy w km 7+546 (przy wykopie dla potrzeb wykonania jazu): 229,15 m n.p.m.;
- rzędna wylotu, z systemu odwadniania wykopu, zlokalizowanego na lewej ścianie kanału obiegowego przy prawym brzegu rzeki Lipnicy w km 7+659 (przy wykopie dla potrzeb wykonania przepławki): 229,28 m n.p.m.;

3.7. lokalizacja kanału obiegowego, grodzy i systemu odwodnieniowego, zgodnie z Tabelą 3.

Tabela 3. Lokalizacja urządzeń tymczasowych, tj. kanału obiegowego, ścianek szczelnych z grodzami i systemu odwodnieniowego.

Lp.	Element urządzenia / Oznaczenie na mapie		Współrzędne geodezyjne		Oznaczenie nieruchomości	
			X	Y		
Kanał obiegowy na prawym brzegu						
1.	Wlot (w km 7+565 cieku)	H14	5625149,4	7443581,9	3, 359/1, 360/1 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa	
2.	Wylot (w km 7+544 cieku)	H15	5625130,2	7443591,1		
3.	Ścianka lewa kanału obiegowego, w km 7+564 ÷ 7+546 rzeki Lipnicy	H3.3 (WG)	5625147,5	7443582,7		
4.		H2.2 (WD)	5625132,0	7443590,5		
5.	Ścianka prawa kanału obiegowego, w km 7+568 ÷ 7+542 rzeki Lipnicy	H3.4 (WG)	5625151,8	7443581,2		
6.		H2.3 (WD)	5625128,3	7443592,3		
Grodze ze ścianek szczelnych prostopadłe do osi rzeki na czas wykonania jazu						
7.	Od strony wody górnej w km 7+555 rzeki Lipnicy	H3.1 (BL)	5625142,1	7443590,7	3, obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa	
8.		H3.2 (BP)	5625140,0	7443586,6		
9.	Od strony wody dolnej w km 7+546 rzeki Lipnicy	H2.1 (BL)	5625134,6	7443596,0		
10.		H2.2 (BP)	5625132,0	7443590,5		
Grodze ze ścianek szczelnych równoległe do osi rzeki na prawym brzegu na czas wykonania przepławki						
11.	Ścianka przy wlocie do przepławki, w km 7+565 rzeki Lipnicy	H3.3 (WG)	5625147,5	7443582,7	3, obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa	
12.		H3.6 (WG)	5625151,8	7443581,2		
13.	Ścianka przy wylocie z przepławki, w km 7+544 rzeki Lipnicy	H2.2 (WD)	5625132,0	7443590,5		
14.		H2.3 (WD)	5625128,3	7443592,3		
System odwadniający						
15.	Wykop dla potrzeb wykonania jazu	pompa	T1	5625134,7	3, obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa	
16.		wylot z przewodu	T1.1	5625133,2		7443595,4
17.	Wykop dla potrzeb wykonania przepławki	pompa	T2	5625131,4		7443589,8
18.		wylot z przewodu	T2.1	5625131,9		7443590,8

IV. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację urządzeń wodnych tymczasowych, o których mowa w pkt III niniejszej decyzji, tj.:

4.1. likwidację kanału obiegowego poprzez częściową likwidację ścianek szczelnych z grodzic stalowych, o których mowa w ppkt 3.1. pkt III decyzji oraz usunięcie narzutu kamiennego z dna kanału, zgodnie z poniższą charakterystyką:

- usunięcie narzutu kamiennego z dna kanału obiegowego, celem umożliwienia wykonania wykopu pod żelbetową konstrukcją przepławki;

- korona lewej i prawej ścianki kanału obiegowego o długościach odpowiednio ok. 17,70 m i ok. 27,30 m zostanie obniżona (obcięta) do rzędnej 229,27 m n.p.m., po czym ścianki zostaną włączone w konstrukcję projektowanego jazu oraz przepławki dla ryb;
- 4.2.** likwidację grodzy polegającą na częściowej likwidacji ścianek szczelnych, usytuowanych w poprzek koryta rzeki Lipnicy od strony WG (w km 7+555 rzeki Lipnicy) i WD (w km 7+546 rzeki Lipnicy) jazu, o których mowa w ppkt 3.2 i ppkt 3.3 pkt III niniejszej decyzji, zgodnie z poniższą charakterystyką:
 - ścianki szczelne zlokalizowane w dnie koryta na długości ok. 4,30 m, zostaną docięte do rzędnej 227,67 m n.p.m. (każda ścianka);
 - ścianki szczelne zlokalizowane na lewej skarpie na długości ok. 1,70 m zostaną docięte do rzędnej 229,27 m n.p.m. (każda ścianka);
 - ścianki te po dostosowaniu wysokości będą tworzyły elementy konstrukcyjne jazu;
- 4.3.** likwidację grodzy polegającą na częściowej likwidacji ścianek szczelnych odgradzających wlot i wylot z tymczasowego kanału obiegowego, o których mowa w ppkt 3.4 i ppkt 3.5 pkt III niniejszej decyzji, zgodnie z poniższą charakterystyką:
 - grodza na wlocie do przepławki w km 7+565 rzeki Lipnicy na długości ok. 3,50 m zostanie obcięta do rzędnej 228,51 m n.p.m. - po dopasowaniu wysokości ścianka będzie stanowiła element konstrukcyjny wlotu do przepławki;
 - obcięcie grodzy na wylocie z przepławki w km 7+544 rzeki Lipnicy na długości ok. 3,25 m do rzędnej 227,43 m n.p.m. - po dopasowaniu wysokości ścianka będzie stanowiła element konstrukcyjny wylotu z przepławki;
- 4.4.** likwidację urządzeń odwadniających wykopy budowlane, o których mowa w ppkt 3.6 pkt III niniejszej decyzji, zgodnie z poniższą charakterystyką:
 - po zrealizowaniu drugiego etapu prac wymagającego odwadniania, system odwadniający zostanie całkowicie zlikwidowany;
 - likwidacja nastąpi poprzez rozbiórkę elementów systemu i usunięcie ich z terenu inwestycji.

V. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie – uprawnione do realizacji pozwoleń wodnoprawnych, których warunki ustalono w pkt I ÷ IV niniejszej decyzji, do:

- wykonania prac zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych pozwoleniach, z jednoczesnym dotrzymaniem warunków decyzji dołączonej do wniosku, tj. decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 4 grudnia 2023 r., znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach;

- dostosowania czasu realizacji i etapu prac do warunków hydrologicznych - prowadzenie prac w korycie rzeki w możliwie krótkich okresach czasowych i przy stanach niskich wody, a w przypadku wystąpienia wysokiego stanu wód przerwania prac i odpowiedniego zabezpieczenia teren budowy;
- bieżącego usuwania z koryta rzeki wszelkich zatorów, powstałych na skutek prowadzonych prac budowlanych;
- prowadzenia prac w korycie cieku pod nadzorem specjalisty ichtiologa;
- zapewnienia ciągłego przepływu wód rzeki Lipnicy na etapie wykonywania prac związanych z likwidacją i wykonywaniem jazu, za pośrednictwem kanału obiegowego;
- uporządkowania terenu po zakończeniu robót;
- w przypadku wystąpienia awarii mającej wpływ na realizację inwestycji, niezwłocznego usunięcia jej przyczyn i skutków;
- eksploataowania i utrzymywania w należytym stanie obiektów i urządzeń wodnych wykonanych na podstawie niniejszych pozwoleń wodnoprawnych celem zachowania ich funkcji, poprzez okresowe oględziny ich stanu technicznego, bieżącą konserwację i remonty;
- zawiadomienia użytkownika obwodu rybackiego, tj. Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach, z kilkudniowym wyprzedzeniem o planowanych terminach rozpoczęcia robót budowlanych.

VI. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego, w myśl art. 394 ust. 4 Prawa wodnego, tj.: wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód rzeki Lipnicy, w związku z utrzymywaniem wód, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód, zgodnie z poniższą charakterystyką:

6.1. warunki wykonania prac:

- odmulenie będzie wykonywane przy zastosowaniu lekkiego sprzętu mechanicznego;
- namuł/osad z dna rzeki przemieszczany będzie od środka koryta rzeki do krawędzi skarpy, następnie załadowany przy pomocy lekkiej koparki na środek transportu kołowego i przekazany uprawnionym podmiotom;
- odmulenie zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, a miąższość warstwy usuwanej wynosić będzie od ok. 1 cm do ok. 20 cm;

6.2. parametry prac związanych z odmuleniem koryta:

a) na górnym stanowisku jazu, w km 7+612 ÷ 7+562 rzeki Lipnicy:

- długość odmulenia ok. 50,00 m;
- szerokość odmulenia 2,30 ÷ 4,20 m;
- rzędne dna po odmuleniu 227,98 ÷ 227,93 m n.p.m.
- powierzchnia odmulenia ok. 155,00 m²;
- objętość urobku ok 10,00 m³;

b) na dolnym stanowisku jazu, w km 7+539 ÷ 7+489 rzeki Lipnicy:

- długość odmulenia ok. 50,00 m;
- szerokość odmulenia 2,30 ÷ 4,20 m;
- rzędne dna po odmuleniu 227,75 ÷ 227,68 m n.p.m.
- powierzchnia odmulenia ok. 152,00 m²;
- objętość urobku ok. 13,0 m³;

6.3. lokalizacja prac odmuleniowych koryta rzeki Lipnicy, zgodnie z Tabelą 4.

Tabela 4. Lokalizacja prac odmuleniowych.

Lp.	Odcinek w km rzeki Lipnicy	Oznaczenie punktu (w osi rzeki)	Współrzędne geodezyjne		Oznaczenie nieruchomości
			X	Y	
1.	7+612	Początek odmulenia na górnym stanowisku / U2	5625191,9	7443562,4	3, obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa
2.	÷ 7+562	Koniec odmulenia (gurt z palików na końcu ubezpieczenia) / H5	5625147,6	7443585,7	
3.	7+539	Początek odmulenia (gurt z palików na końcu ubezpieczenia) / H4	5625126,6	7443595,9	
4.	÷ 7+489	Koniec odmulenia na dolnym stanowisku / U1	5625081,8	7443618,7	

VII. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie – uprawnione do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, którego warunki ustalono w pkt VI niniejszej decyzji, do:

- wydobywania materiału z wód, w związku z utrzymywaniem wód, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz z uwzględnieniem warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanej na wcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego;
- prowadzenia prac w sposób zapewniający ochronę wód przed zanieczyszczeniem;
- bieżącego usuwania ewentualnych zatorów;
- uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

VIII. Udzielim Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne obejmujące:

8.1. okresowe piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Lipnicy, za pomocą urządzenia wodnego – jazu w km 7+552 rzeki Lipnicy, o którym mowa w ppkt 2.1 pkt II niniejszej decyzji, celem poprawy warunków gruntowo-wodnych i przeciwdziałania skutkom suszy, na warunkach:

- normalny poziom piętrzenia (NPP = MaxPP): 229,21 m n.p.m.;
- wysokość piętrzenia: 1,30 m;
- piętrzenie realizowane w okresie wiosenno-jesiennym, tj. od 1 kwietnia do 14 października każdego roku, przy czym piętrzenie będzie stopniowo (z prędkością max 20 cm/h) podnoszone w okresie od dnia 1 kwietnia do 4 kwietnia, aż do osiągnięcia zadanej wysokości piętrzenia i obniżane w okresie od 11 października do 14 października, aż do całkowitego zniesienia piętrzenia;

8.2. retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Lipnicy w okresie utrzymywanego piętrzenia, tj. od 1 kwietnia do 14 października (każdego roku), na warunkach:

Tabela 5. Charakterystyka miejsc retencjonowania wód.

Lp.	Miejsce retencjonowania	Kilometraż rzeki Lipnicy	Długość cofki wywołanej piętrzeniem [m]	Objętość retencjonowanych wód [m ³]
Koryto rzeki Lipnicy				
1.	Lipnica	7+553 ÷ 8+344	≈ 791	≈ 3000
Koryta rowów uchodzących do rzeki Lipnicy wraz z rowami dopływowymi				
1.	Rów R1	7+708	≈ 132,5	≈ 238
2.	Rów R2	7+915	≈ 161	≈ 242
3.	Rów R2.1	dopływ rowu R2	≈ 238	≈ 123
Suma			≈ 531,5	≈ 603

8.3. trwałe odwadnianie wykopów budowlanych za pomocą systemu odwodnieniowego, o którym mowa w ppkt 3.6 pkt III niniejszej decyzji wraz z odprowadzaniem wód z odwodnienia do koryta rzeki Lipnicy, w celu umożliwienia wykonania konstrukcji jazu i przepławki, na warunkach:

- trwałe odwadnianie wykopów w miejscu budowy jazu i przepławki będzie polegało na odpompowywaniu wód opadowych i roztopowych napływających do wykopów, podczas odwodnienia wykopów - nie nastąpi obniżenie poziomu wód gruntowych;
- ilość wody odprowadzanej na dolne stanowisko jazu będzie uzależniona od warunków hydrologicznych i atmosferycznych panujących w czasie realizacji robót;

- wykopy na potrzeby wykonania jazu i przepławki zostaną ograniczone ściankami szczelnymi, o których mowa w pkt III niniejszej decyzji,
- okres odwadniania wykopu i odprowadzania wód - do 6 miesięcy (liczony od momentu wykonania wykopu);
- rzędna dna wykopu przy wykonywaniu jazu: 226,57 m n.p.m.;
- rzędna dna wykopu przy wykonywaniu przepławki: 226,63 ÷ 227,71 m n.p.m.;
- maksymalna wydajność pompy stałej odwadniającej wykop: 30 l/s (2592 m³/d, 946 080 m³/rok).

IX. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w postaci zapewnienia wody do funkcjonowania urządzenia wodnego, tj. przepławki dla ryb, o której mowa w ppkt 2.3 pkt II niniejszej decyzji, celem umożliwienia przemieszczania się organizmów wodnych w górę i w dół biegu rzeki, na poniższych warunkach:

- przepływ przez przepławkę:
 - $Q = 0,14 \text{ m}^3/\text{s}$ - przy utrzymywaniu piętrzenia do poziomu NPP = Max PP, tj. rzędnej 229,21 m n.p.m.;
 - $Q = 0,11 \text{ m}^3/\text{s}$ – przepływ dopuszczalny warunkowo podczas rozpoczynania lub znoszenia piętrzenia, po uzyskaniu na górnym stanowisku jazu rzędnej wody 229,03 m n.p.m. (odpowiadającej wielkości Q_n);
- napełnienie wody w komorach od ok. 0,44 m (przy Q_n) do ok. 1,13 m (przy 2,5xSSQ);
- termin funkcjonowania przepławki: od 1 kwietnia do 14 października (każdego roku).

X. Zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie – uprawnione do realizacji pozwoleń wodnoprawnych, których warunki ustalono w pkt VIII ÷ IX niniejszej decyzji, do:

- realizacji usług wodnych oraz szczególnego korzystania z wód na warunkach określonych w udzielonych pozwoleniach oraz zgodnie z warunkami określonymi w zatwierdzonej w pkt XII niniejszej decyzji instrukcji gospodarowania wodą;
- dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego urządzenia piętrzącego oraz umocnień brzegowych w rejonie budowli i przepławki dla ryb, a także utrzymywania tych obiektów w należytym stanie technicznym, poprzez wykonywanie bieżącej konserwacji i remontów, celem zachowania ich funkcji;

- zainstalowania przed rozpoczęciem zamierzonego korzystania z wód, urządzeń pomiarowych, tj.:
 - łaty wodowskazowej od strony wody górnej (na prawym przyczółku jazu) oraz trwałych znaków wodnych na łacie wodowskazowej lub bezpośrednio na obiekcie, odpowiadających poziomom:
 - normalnego poziom piętrzenia, tj. rzędnej 229,21 m n.p.m. (odczyt 1,23 m);
 - lustra wody o rzędnej 229,03 m n.p.m. (odczyt 1,05 m) – poziom wód w korycie przy Q_n ,
 - łaty wodowskazowej od strony wody dolnej (na lewej skarpie rzeki Lipnica, poniżej wylotu z przepławki) oraz trwałego znaku wodnego na łacie wodowskazowej odpowiadającego poziomowi wody po zapewnieniu obowiązku przeprowadzenia przepływu nienaruszalnego tj. rzędnej 227,98 m n.p.m. (odczyt na łacie 0,23 m);
- zapewnienia przepływu nienaruszalnego w ilości $Q_n = 0,11 \text{ m}^3/\text{s}$ w korycie rzeki Lipnica poniżej przekroju jazu, przepuszczanego w następujący sposób:
 - w przypadku, gdy możliwe jest utrzymanie piętrzenia na poziomie NPP = Max PP, tj. rzędnej 229,21 m n.p.m., a wartość dopływu wód do przekroju wynosi:
 - $Q > Q_n$ i $Q \leq SSQ$ (wynoszące $0,38 \text{ m}^3/\text{s}$) - przepływ nienaruszalny przeprowadzany zostanie przez przepławkę w ilości $0,11 \text{ m}^3/\text{s}$ oraz ponad zasuhami jazu pozostała wielkość przepływu nienaruszalnego (grubość warstwy przelewowej nad zasuhami jazu maksymalnie 10,00 cm);
 - $Q > SSQ$ i $Q \leq 2,5 \times SSQ$, tj. $0,82 \text{ m}^3/\text{s}$ - przepływ nienaruszalny będzie przeprowadzany przez przepławkę oraz pod zasuhami jazu, poprzez podniesienie dwóch zasuw na wysokość 8,00 cm (każda);
 - $Q > 2,5 \times SSQ$ i $Q \leq Q_{\text{dop}}$, tj. $3,55 \text{ m}^3/\text{s}$ - przepływ nienaruszalny będzie przeprowadzany przez przepławkę oraz pod zasuhami jazu, poprzez podniesienie dwóch zasuw na wysokość od 8,00 do 35,00 cm (każda);
 - w przypadku, gdy nie jest możliwe utrzymanie piętrzenia na poziomie NPP = Max PP, a poziom wód na stanowisku górnym jazu zacznie się obniżać do rzędnej 229,03 m n.p.m., (dopływ do przekroju jazu $\leq Q_n$) – przepływ nienaruszalny przeprowadzony zostanie przez przepławkę (w ilości ok. $0,11 \text{ m}^3/\text{s}$) i ponad zasuhami jazu;
 - w przypadku, gdy poziom wód na stanowisku górnym jazu osiągnie poziom poniżej rzędnej 229,03 m n.p.m. (dopływ do przekroju jazu $< Q_n$), przepływ nienaruszalny zostanie zapewniony poprzez stopniowe podnoszenie zasuw (podniesienie dwóch zasuw o 1 cm ponad dno spowoduje powstanie wydatku

o wielkości ok. 0,10 m³/s (bez uwzględnienia wydatku przepławki).
Po całkowitym spracowaniu wody z górnego stanowiska, zasuwy zostaną całkowicie podniesione;

- przepuszczania wód powodziowych (przepływ powyżej 3,00 m³/s) poprzez całkowite podniesienie zamknięć jazu (zamknięcia jazu – dolna krawędź, podniesione do dolnej krawędzi kładki jazu, tj. rzędnej 230,28 m n.p.m.), a po przejściu fali powodziowej - stopniowe przywrócenie normalnego poziomu piętrzenia;
- podnoszenie piętrzenia wyłącznie w przypadku przepływu przekraczającego wielkości Q_n;
- obniżania i podnoszenia spiętrzenia wody z prędkością maksymalną 20,00 cm/h. Podnoszenie piętrzenia wyłącznie w oparciu o nadwyżki przepływu ponad przepływ nienaruszalny;
- usuwania wszelkich zatorów i wypłyceń z koryta rzeki, mogących mieć negatywny wpływ na nieruchomości położone wzdłuż koryta oraz możliwość realizacji nadanych uprawnień;
- w przypadku wystąpienia awarii niezwłocznego przystąpienia do likwidacji jej przyczyni skutków, a w przypadku wystąpienia awarii mającej wpływ na stateczność budowli dopuszcza się przekroczenie maksymalnej prędkości obniżania poziomu wody na stanowisku górnym jazu, tj. obniżania poziomu wód z prędkością większą niż 20,00 cm/h, aż do czasu usunięcia piętrzenia, uwzględniając przepustowość koryta poniżej budowli piętrzącej, celem zapobieżenia powstania ewentualnych szkód;
- maksymalny dopuszczalny czas trwania awarii uzależniony jest od czasu jej wystąpienia oraz rodzaju awarii, tj.
 - w przypadku awarii zamknięć jazu (w okresie od 1 kwietnia do 14 października) – do 90 dni od powzięcia informacji o jej wystąpieniu;
 - w przypadku mechanicznej awarii przepławki – do 30 dni od powzięcia informacji o jej wystąpieniu;
 - w przypadku zatoru na przepławce - do 14 dni od powzięcia informacji o jej wystąpieniu.

Terminy na usunięcie awarii powstałych poza okresem korzystania z wód mogą zostać wydłużone, jednakże nie dłużej niż do rozpoczęcia kolejnego okresu piętrzeń, tj. do 1 dnia kwietnia każdego roku;

- zapewnienia swobodnego przepływu wód w korycie, poza określonym w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym terminem utrzymywania piętrzenia;

- adekwatnego reagowania na zmiany przepływu wody w rzece Lipnicy powyżej jazu, celem dostosowania pracy urządzeń do warunków panujących w zlewni, w przypadku zaistnienia konieczności - przystąpienia do likwidacji piętrzenia np. w okresie wezbrań lub przy długotrwałej suszy.
- XI. Ustalam okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, określonych w ppkt 8.1 i 8.2 pkt VIII i IX niniejszej decyzji, na 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.**
- XII. Ustalam okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, określonych w ppkt 8.3 pkt VIII niniejszej decyzji, na 6 lat - liczony od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.**
- XIII. Zatwierdzam projekt instrukcji gospodarowania wodą pn. „PROJEKT INSTRUKCJI GOSPODAROWANIA WODĄ dla jazu na rzece Lipnicy w km 7+552 - KOREKTA”, opracowany w maju 2026 r. przez zespół pod kierownictwem**
- XIV. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2024 r. (data wpływu do organu 26 kwietnia 2024 r.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „PGW WP” lub „Wody Polskie”, reprezentowane przez pełnomocnika I

– Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP, wystąpiło do Ministra Infrastruktury o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

1. usługi wodne, polegające na okresowym piętrzeniu i retencjonowaniu wód powierzchniowych rzeki Lipnicy, jazem nr 3 zlokalizowanym w km 7+552 jej biegu;
2. szczególne korzystanie z wód poprzez zapewnienie przepływu wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb;
3. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - rozbiórkę istniejącego jazu w km 7+552 rzeki Lipnicy oraz ubezpieczeń dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym jazu;
 - wykonanie urządzeń wodnych:
 - jazu w km 7+552 rzeki Lipnicy wraz z przepławką dla ryb i infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonaniem ubezpieczeń dennych i brzegowych na stanowisku dolnym i górnym jazu;

- tymczasowego kanału obiegowego;
- częściową likwidację urządzeń tymczasowych po zakończeniu budowy jazu nr 3 w km 7+552 rzeki Lipnicy, tj.:
 - ścianek szczelnych z grodzic stalowych od strony wody górnej i dolnej jazu oraz na prawym brzegu koryta rzeki Lipnicy;
 - ścianek szczelnych z grodzic stalowych na wlocie i wylocie z przepławki po zakończeniu budowy przepławki;
- 4. odprowadzenie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
- 5. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód,

w ramach zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie”.

Do wniosku dołączono wymagane zgodnie z art. 407 i art. 408 Prawa wodnego dokumenty, w tym w szczególności: operat wodnoprawny sporządzony przez zespół pod przewodnictwem r PBW Inżynieria Sp. z o.o., oprac. kwiecień 2024 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, projekt instrukcji gospodarowania wodą sporządzony w kwietniu 2024 r. przez zespół pod przewodnictwem PBW Inżynieria Sp. z o.o., uproszczone wypisy z rejestru gruntów, decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 4 grudnia 2023 r., znak: OŚRGPiN.6220.4.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26 stycznia 2024 r., znak: WPN-I.670.30.2024.EB w sprawie zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm. – stan na dzień wydania stanowiska), zwanej dalej: „ustawą o ochronie przyrody”, mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu objętego wnioskiem, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także pełnomocnictwo.

Stosownie do art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej powierzono kompetencje w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli wnioskodawcą jest PGW WP. Ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej jest Minister Infrastruktury, zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2023 r., poz. 2725). Wobec tego organem właściwym do wydania rozstrzygnięcia w sprawie jest Minister Infrastruktury.

Z uwagi na fakt, że dokumentacja posiadała braki formalne, Minister Infrastruktury pismem z dnia 10 października 2024 r., znak: DOK-3.7700.17.2024.DAK, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do ich uzupełnienia, w tym m.in. do: przedłożenia wypisów z rejestru gruntów dla wszystkich nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, zweryfikowania i wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy danymi z rejestru gruntów, mapami ewidencyjnymi i Geoportalem w zakresie powierzchni i lokalizacji działki ewidencyjnej nr 3 obręb Węgleszyn, gm. Oksa, doprecyzowania treści żądania, przedłożenia operatu wodnoprawnego spełniającego wymogi art. 409 Prawa wodnego, przedłożenia ujednoliconego projektu instrukcji gospodarowania wodą spełniającego wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą, a także przedłożenia zaświadczeń potwierdzających ostateczność decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczących reprezentacji Skarbu Państwa.

Przy piśmie z dnia 14 listopada 2024 r., znak: K.RP1.542.1.89.2024.PP (wpływ do organu w dniu 18 listopada 2024 r.), pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia. Do pisma dołączono m.in. korektę wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych wraz z zaktualizowanym operatem wodnoprawnym (oprac. listopad 2024 r.), projekt instrukcji gospodarowania wodą (oprac. listopad 2024 r.) oraz aktualne uproszczone wypisy z rejestru gruntów. W piśmie wyjaśnił jednocześnie, że podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia stanu prawnego działki ewidencyjnej nr 3 obręb 0014 Węgleszyn gm. Oksa, w tym wystąpił pismem z dnia 26 września 2024 r., znak: KI.ZPI.542.8.4.2024.JK do Starosty Jędrzejowskiego, o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Ponadto wskazał, że działania te będą umożliwiały poprawne określenie stanu prawnego nieruchomości pokrytych powierzchniami wodami płynącymi rzeki Lipnicy w przekroju istniejącego i projektowanego jazu w km 7+552 rzeki Lipnicy.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału pod kątem wymogów określonych w art. 407, 408 i 409 Prawa wodnego, Minister Infrastruktury zawiadomieniem z dnia 23 grudnia 2024 r., znak: DOK-3.7700.17.2024.DAK, poinformował pełnomocnika Wnioskodawcy o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z przedłożoną korektą wniosku, tj. w zakresie udzielenia PGW WP pozwoleń wodnoprawnych na:

1. usługi wodne, polegające na:
 - 1) piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Lipnicy, jazem nr 3 zlokalizowanym w km 7+552 jej biegu oraz retencjonowanie tych wód;
 - 2) trwałym odwodnieniu wykopu budowlanego;
2. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu przepływu wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb, tj. przepławki przy jazie nr 3 w km 7+552 rzeki Lipnicy;

3. wykonanie urządzeń wodnych oraz działań, do których przepisy o wykonaniu urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio, tj.:
- rozbiórkę istniejącego jazu kozłowego w km 7+552 rzeki Lipnicy oraz ubezpieczeń dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym tego jazu;
 - wykonanie urządzeń wodnych:
 - jazu w km 7+552 rzeki Lipnicy wraz z przepławką dla ryb i infrastrukturą towarzyszącą, wykonaniem ubezpieczeń dennych oraz brzegowych na stanowisku dolnym i górnym jazu;
 - tymczasowego kanału obiegowego, urządzeń służących do odwadniania wykopu budowlanego na czas wykonania jazu i przepławki;
 - częściową likwidację urządzeń tymczasowych po zakończeniu budowy jazu nr 3 w km 7+552 rzeki Lipnicy, tj.:
 - ścianek szczelnych z grodzic stalowych od strony wody górnej i dolnej jazu oraz na prawym brzegu koryta rzeki Lipnicy;
 - ścianek szczelnych z grodzic stalowych na wlocie i wylocie z przepławki po zakończeniu budowy przepławki;
 - likwidację urządzeń tymczasowych;
4. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód, tj. odmulenia koryta rzeki Lipnicy w km 7+489÷7+539 oraz 7+562÷7+612;

w ramach zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie”.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych przekraczała 10, zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, do stron innych niż Wnioskodawca zastosowano normę prawną zawartą w art. 49 Kpa. Wobec tego, zgodnie z art. 401 ust. 4 Prawa wodnego, pozostałe strony postępowania zawiadomiono o jego wszczęciu w formie obwieszczenia z dnia 23 grudnia 2024 r., znak: DOK-3.7700.17.2024.DAK, zamieszczonego odpowiednio na tablicach ogłoszeń jak również opublikowanego na stronach internetowych w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz, a także Urzędu Gminy Oksa.

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego, informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. pozwoleń podano do publicznej wiadomości

poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń i w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz oraz Urzędu Gminy Oksa.

Równolegle ze wszczęciem postępowania, pismem z dnia 23 grudnia 2024 r., znak: DOK-3.7700.17.2024.DAK, Minister Infrastruktury zwrócił się do Starosty Jędrzejowskiego o udzielenie informacji o zakresie działań podjętych w celu doprowadzenia do zgodności części opisowej i kartograficznej opracowania geodezyjnego, dotyczącego działki ewidencyjnej nr 3 (Id działki: 260205_2.0014.3), położonej w obrębie Węgleszyn, gm. Oksa, pow. jędrzejowski (w dokumentacji figurowały dwie działki, o tym samym numerze, w tym samym obrębie ewidencyjnym).

W dniu 28 kwietnia 2025 r., do Ministra Infrastruktury wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie z dnia 28 kwietnia 2025 r., znak: GKK-I.6620.2.0315.2025, w którym poinformowano, że opracowanie geodezyjne mające na celu doprowadzenie do zgodności części opisowej z kartograficzną, w odniesieniu do działki nr 3 położonej w obrębie Węgleszyn, gm. Oksa, zostało zlecone z terminem wykonania do 20 maja 2025 r.

W świetle powyższych informacji Minister Infrastruktury uznał, że niezgodności pomiędzy danymi znajdującymi się w powiatowym zasobie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Jędrzejowie, dotyczące działki ewidencyjnej nr 3 (Id działki: 260205_2.0014.3), położonej w obrębie Węgleszyn, gm. Oksa, pow. jędrzejowski, na której mają być realizowane działania w ramach wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych, stanowią zagadnienie wstępne w sprawie o wydanie wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych. W związku z tym, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2025 r., znak: DOK-3.7700.17.2024.DAK, wydanym na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kpa, Minister Infrastruktury zawiesił z urzędu postępowanie administracyjne do czasu usunięcia przez Starostę Jędrzejowskiego niezgodności w danych dotyczących ww. nieruchomości oraz przedłożenia przez Wnioskodawcę dokumentacji zawierającej aktualizację stanu faktycznego dla terenu objętego wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Zgodnie z art. 49 Kpa, strony inne niż Wnioskodawca, o zawieszeniu postępowania zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2025 r., znak: DOK-3.7700.17.2024.DAK, zamieszczonego odpowiednio na tablicach ogłoszeń oraz opublikowanego na stronach internetowych w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz oraz Urzędu Gminy Oksa.

W dniu 11 czerwca 2025 r., do Ministra Infrastruktury wpłynęło (za pośrednictwem platformy ePUAP) pismo ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie z tej samej daty, oznaczone znakiem GKK-I.6620.2.0315.2025, w którym poinformowano o dokonaniu zmian doprowadzających do zgodności części opisowej i kartograficznej w odniesieniu do działek ewidencyjnych nr 3 i 48, położonych w obrębie Węgleszyn, gm. Oksa, nie przedstawiono jednak przy piśmie dokumentów poświadczających dokonane zmiany.

Natomiast w dniu 23 marca 2026 r., do Ministra Infrastruktury wpłynął wniosek z dnia 19 marca 2026 r., podpisany przez Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP, o podjęcie postępowania w przedmiocie wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych do którego załączono: skorygowany wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych z dnia 19 marca 2026 r., znak: K.RPI.542.1.89.2024.PP zaktualizowany operat wodnoprawny wraz z projektem instrukcji gospodarowania wodą, sporządzone w marcu 2026 r., a także pełnomocnictwo w formie pisma elektronicznego, upoważniające do działania w imieniu Wód Polskich w przedmiocie ww. wniosku wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa.

Przedłożony wniosek o podjęcie postępowania uzasadniono usunięciem przez Starostę Jędrzejowskiego niezgodności pomiędzy danymi ujawnionymi w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Jędrzejowie w zakresie działki ewidencyjnej nr 3, a także opracowaniem przez Wnioskodawcę aktualizacji dokumentacji, uwzględniającej stan faktyczny terenu objętego wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Wobec powyższego, Minister Infrastruktury postanowieniem z dnia 25 marca 2026 r., znak: DOK-3.7700.17.2024.MK (stary znak: DOK-3.7700.17.2024.DAK), podjął na wniosek strony zawieszone postępowanie administracyjne, uznając, że ustały przyczyny zawieszenia postępowania określone w art. 97 § 1 pkt 4 Kpa.

O powyższym, zgodnie z art. 49 Kpa, strony inne niż Wnioskodawca, zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2026 r., znak: DOK-3.7700.17.2024.MK zamieszczonego odpowiednio na tablicach ogłoszeń oraz opublikowanego na stronach internetowych w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz oraz Urzędu Gminy Oksa.

W toku dalszej analizy merytorycznej przedłożonej dokumentacji, z uwagi na stwierdzone rozbieżności w zakresie parametrów oraz lokalizacji urządzeń tymczasowych, a także konieczność ujednolicenia treści wniosku, operatu wodnoprawnego i projektu instrukcji gospodarowania wodą, Minister Infrastruktury, działając na podstawie art. 50 Kpa, pismem z dnia 21 maja 2026 r., znak: DOK-3.7700.17.2024.MK, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia stosownych wyjaśnień i uzupełnień. Wezwanie dotyczyło m.in. zweryfikowania zakresu wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych oraz weryfikacji i doprecyzowania informacji zawartych w treści operatu wodnoprawnego i projekcie instrukcji gospodarowania wodą.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, przy piśmie z dnia 3 czerwca 2026 r., znak: K.RPI.542.1.89.2024 (data wpływu do urzędu 5 czerwca 2026 r.), pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył skorygowany wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, aneks do operatu wodnoprawnego oraz projekt instrukcji gospodarowania wodą, opracowane w maju 2026 r. przez zespół pod kierownictwem

Dodatkowo, w dniu 15 lipca 2026 r., przy piśmie znak: K.RPI.542.1.89.2024.BJW, Wnioskodawca doprecyzował zakres usług wodnych na jakie występuje Wnioskodawca.

Wobec powyższego zawiadomieniem o znaku: DOK-3.7700.17.2024.MK, z dnia 16 lipca 2026 r. Minister Infrastruktury poinformował Wnioskodawcę o zmianie zakresu wniosku, który po dokonaniu jego korekty obejmował udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

1. usługi wodne obejmujące:
 - okresowe piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Lipnicy jazem nr 3, zlokalizowanym w km 7+552 jej biegu oraz retencjonowanie tych wód w korycie rzeki oraz rowach;
 - trwałe odwadnianie wykopów budowlanych;
2. szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu przepływu wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb, tj. przepławki przy jazie nr 3 w km 7+552 rzeki Lipnicy;
3. wykonanie urządzeń wodnych oraz działań, do których przepisy o wykonaniu urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio, tj.:
 - rozbiórkę istniejącego jazu koźłowego w km 7+552 rzeki Lipnicy oraz ubezpieczeń dennych i brzegowych na stanowisku górnym i dolnym tego jazu;
 - wykonanie jazu w km 7+552 rzeki Lipnicy wraz z przepławką dla ryb i infrastrukturą towarzyszącą oraz ubezpieczeniami dennymi i brzegowymi na stanowisku dolnym i górnym jazu;
 - wykonanie oraz likwidację tymczasowych urządzeń wodnych;
4. działania wymagające pozwoleń wodnoprawnych w trybie art. 394 ust. 4 w związku z art. 394 ust. 1 pkt 12 Prawa wodnego, tj. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód, tj. odmulenia koryta rzeki Lipnicy w km 7+489 ÷ 7+539 oraz 7+562 ÷ 7+612,

w ramach zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj. świętokrzyskie”.

W powyższym zawiadomieniu, Minister Infrastruktury poinformował także, że zgromadził cały materiał dowodowy niezbędny do wydania rozstrzygnięcia sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, stosownie do art. 10 § 1 Kpa.

Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa, zostały zawiadomione o podejmowanych czynnościach w drodze obwieszczenia Ministra Infrastruktury, zamieszczonego na tablicach ogłoszeń oraz opublikowanego w Biuletynach Informacji

Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz oraz Urzędu Gminy Oksa.

We wskazanych w ww. pismach terminach nie wpłynęły uwagi do prowadzonego postępowania.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz dokumentami zawartymi w aktach sprawy, organ ustalił, co następuje.

W myśl art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do treści art. 35 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego, usługi wodne obejmują piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód. Z kolei zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 8 Prawa wodnego, do usług wodnych zalicza się również trwałe odwadnianie wykopów budowlanych. Zgodnie z art. 389 pkt 1 Prawa wodnego, na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z treścią art. 389 pkt 2 Prawa wodnego, na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Szczególnym korzystaniem z wód, zgodnie z art. 35 ust. 11 Prawa wodnego, jest zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb.

Stosownie do art. 16 pkt 65 Prawa wodnego, urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów stanowią urządzenia wodne. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego, urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, stanowią urządzenia wodne. Na podstawie art. 389 pkt 6 cyt. wyżej ustawy, na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego, przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. W związku z powyższym, wykonanie, rozbiórka i likwidacja urządzeń wodnych objętych wnioskiem wymaga uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

Zgłoszenie wodnoprawne jest wymagane także na wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód, zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 12 Prawa wodnego. Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania, zakończonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 394 ust. 4 Prawa wodnego.

W związku z powyższym, wszystkie działania objęte wnioskiem wymagają uzyskania stosownych pozwoleń wodnoprawnych.

Należy podkreślić, że w ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano również wykonanie robót niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, obejmujących m.in. umocnienie narzutem kamiennym ujściowych odcinków rowów uchodzących do rzeki Lipnicy, na długościach ok. 3,00 m, zlokalizowanych na lewym brzegu w km 7+708 i 7+915, zakończonych drewnianą palisadą. Prace te zostały zakwalifikowane jako remont urządzeń wodnych, w związku z czym, z uwagi na ich charakter, nie zostały objęte wnioskiem o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych i ich zakres nie był analizowany w toku niniejszego postępowania.

W niniejszej decyzji rzędne wysokościowe podano w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, który jest obecnie obowiązującym układem wysokościowym, stosownie do art. 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15 października 2012 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 342).

Stosownie do art. 407 ust. 3 Prawa wodnego, do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, w liczbie egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz liczbę zakładów korzystających z wód, których instrukcja dotyczy.

W przedmiotowej sprawie zachodzi przesłanka związana z piętrzeniem wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m (wysokość piętrzenia jazu wynosi 1,30 m), wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu. W związku z tym, do wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych został przedłożony wymagany przepisami prawa projekt instrukcji gospodarowania wodą.

W myśl art. 409a Prawa wodnego, instrukcję gospodarowania wodą zatwierdza się w pozwoleniu wodnoprawnym na korzystanie z wód i doręcza się wszystkim zakładom, których dotyczy ta instrukcja oraz właścicielowi wód. Z uwagi na powyższe, w niniejszej decyzji zatwierdzono dołączoną do dokumentacji instrukcję gospodarowania wodą pn.: „PROJEKT INSTRUKCJI GOSPODAROWANIA WODĄ dla jazu na rzece Lipnicy w km 7+552 - KOREKTA”, opracowaną w maju 2026 r. przez zespół pod kierownictwem

Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego Wnioskodawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz w dniu 4 grudnia 2023 r., znak: OŚRGPIN.6220.4.2022, dla przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności retencyjnej w zlewni rzeki Lipnicy wraz z przystosowaniem budowli piętrzących do nawodnień, na terenie gm. Małogoszcz i Oksa, woj.

świętokrzyskie”. Zamierzenie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko mogło być wymagane fakultatywnie. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz 1839, z późn. zm.) kwalifikację zamierzenia przyjęto jako: budowlę piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 cyt. wyżej rozporządzenia, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących o wysokości piętrzenia wody mniejszej niż 1 m, realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a także określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.

Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że celem zadania inwestycyjnego jest zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Lipnicy, przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy, zabezpieczenie dostępności wód w okresach ich niedoborów, poprawa zdolności produkcyjnej gleby na gruntach rolnych przylegających do koryta rzeki Lipnicy, poprzez wykonanie nowego urządzenia piętrzącego w miejscu istniejącego, rozbieranego jazu koźłowego, który z uwagi na stan i przyjęte rozwiązania nie pozwala na prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej. Realizacja inwestycji zapewni także możliwości migracji ryb i innych organizmów wodnych w górę i w dół rzeki Lipnicy poprzez wykonanie szczelinowej przepławki dla ryb. Należy zauważyć, że przy istniejącym jazie brak jest urządzenia umożliwiającego taką migrację. W ramach inwestycji zaprojektowano całkowitą rozbiorę istniejącego jazu wraz z elementami konstrukcyjnie z nim związanymi (w tym m.in. ubezpieczeniami dennymi koryta i umocnieniami brzegowymi skarp stanowiska górnego i dolnego) oraz wykonanie w jego miejscu nowego obiektu piętrzącego wraz z przepławką dla ryb. Projektowany jaz nr 3 stanowić będzie monolityczna, dokowa konstrukcja żelbetowa, ze ścianami pionowymi, posadowiona na ściankach szczelnych stalowych. Jaz wyposażony zostanie w zamknięcia w postaci dwóch zasuw płaskich z napędem ręcznym (z możliwością montażu przenośnego klucza elektrycznego z zasilaniem akumulatorowym). Na prawym brzegu, bezpośrednio przy konstrukcji jazu, zaprojektowano szczelinową przepławkę dla ryb o konstrukcji żelbetowej. Przepławka częściowo będzie tworzyła konstrukcję monolityczną z jazem, a częściowo przylegać będzie do jazu.

Wykonany nowy obiekt umożliwi okresowe piętrzenie wód, tym samym spowolni odpływ wód ze zlewni. Wskutek tych działań utworzona zostanie retencja wód w korycie rzeki Lipnicy oraz w rowach melioracyjnych, które do niej uchodzą. Zapewniona zostanie

ciągłość przepływu wód szczególnie w okresach posusznych, poprzez wyrównanie przepływu wód w korycie. Działania te mają również na celu poprawę retencji glebowej, tym samym zwiększą dostępność wody dla roślin. Wykonanie w ramach inwestycji przepławki na prawym brzegu rzeki Lipnicy udrożni dotychczasową barierę migracyjną dla organizmów wodnych, umożliwiając ich dwukierunkową migrację.

Roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego jazu prowadzone będą w osłonach z grodzy budowlanych, wykonanych ze ścianek szczelnych z grodzic stalowych. W ramach inwestycji wykonany zostanie kanał obiegowy, który umożliwi przekierowanie przepływu wód rzeki Lipnicy poza obszar prowadzonych robót, celem zapewnienia dostępności terenu niezbędnego do wykonania budowli. Ścianki szczelne kanału obiegowego, po wykonaniu jazu, będą stanowić element konstrukcyjny jazu i przepławki.

Na potrzeby realizacji prac związanych z wykonaniem jazu i przepławki zostaną wykonane dwa wykopu budowlane, które będą wymagały odwadniania. Dla potrzeb odwadniania wykopów budowlanych wykonany zostanie system odwadniania składający się z pompy oraz rurociągu, który będzie przenoszony zgodnie z harmonogramem prac pomiędzy wykopami. Po zrealizowaniu ostatniego etapu wymagającego wykonywania prac w wykopie, system zostanie zlikwidowany. Ilość odwadnianej i odprowadzanej wody z wykopów budowlanych będzie zależna od warunków atmosferycznych, rzędnej wody w korycie rzeki podczas prowadzenia prac oraz szczelności wykonanej obudowy wykopu. Maksymalna wydajność pompy odwadniającej wynosić będzie 30 l/s. Woda z odwadniania wykopów odprowadzana będzie do koryta rzeki Lipnicy, poniżej miejsca wykonywanych robót, na dolne stanowisko jazu. Okres odwadniania wykopu i odprowadzania wód, jak wynika z przedłożonej do wniosku dokumentacji, nie przekroczy 6 miesięcy od momentu wykonania wykopu.

W ramach inwestycji zaplanowano także prace polegające na odmuleniu dna rzeki Lipnicy w miejscach zalegania namułu/osadów na dolnym stanowisku jazu (w km 7+539 ÷ 7+489) oraz na górnym stanowisku jazu (w km 7+612 ÷ 7+562), maksymalną warstwą do 20 cm. Łączna objętość urobku z odmulenia wyniesie ok. 23,0 m³. Czynność ta wpisuje się w obowiązki właściciela wód w zakresie utrzymywania wód.

Piętrzenie i retencjonowanie wód realizowane w ramach wnioskowanych usług wodnych prowadzone będzie w okresach wiosenno-jesiennych, tj. od 1 kwietnia do 14 października każdego roku, z wyłączeniem okresów przejścia wód powodziowych oraz przepływów mniejszych niż Q_n (po zakończeniu alimentacji wód ze stanowiska górnego) przy jednoczesnym zapewnieniu przepływu nienaruszalnego w korycie cieku poniżej jazu. Piętrzenie będzie realizowane do rzędnej 229,21 m n.p.m., określonej jako normalny poziom piętrzenia równy maksymalnemu poziomowi piętrzenia ($NPP = MaxPP$). Piętrzenie wód utrzymywane będzie za pomocą zamknięć w formie zasuw płaskich. Według przyjętych założeń wysokość piętrzenia wynosić będzie 1,30 m. W wyniku spiętrzenia wód

rzeki Lipnicy ilość retencjonowanych wód w korycie rzeki Lipnicy oraz w rowach R1, R2 i R.2.1 będzie wynosić łącznie ok. 3 603 m³. Długość cofki w korycie rzeki Lipnicy wyniesie ok. 791,00 m, tj. od km 7+553 ÷ 8+344 jej biegu, natomiast w rowach oddziaływanie cofki obejmie odcinki o łącznej długości ok. 531,5 m. W przypadku, gdy piętrzenie będzie także utrzymywane równolegle na jazie nr 4, cofka wytworzona utrzymywanym piętrzeniem na obiekcie objętym niniejszą decyzją ulegnie ograniczeniu do km 8+344.

Dla potrzeb umożliwienia migracji ryb i innych organizmów wodnych, część wód prowadzonych korytem zostanie skierowana do przepławki. Wlot do przepławki został zaprojektowany w taki sposób, aby przy utrzymywanym piętrzeniu wód na poziomie NPP przez przepławkę przeprowadzany był przepływ na poziomie przynajmniej wielkości odpowiadającej przepływowi nienaruszalnemu Q_n .

Według przyjętych rozwiązań, przy utrzymaniu piętrzenia do poziomu NPP = MaxPP (rzędna 229,21 m n.p.m.) przepływ przez przepławkę wyniesie $Q = 0,14 \text{ m}^3/\text{s}$, natomiast przy obniżeniu poziomu wody na stanowisku górnym jazu do rzędnej 229,03 m n.p.m. (odpowiadającej przepływowi nienaruszalnemu) wielkość przepływu przez przepławkę wyniesie $Q = 0,11 \text{ m}^3/\text{s}$. W przypadku, gdy zasuwy jazu nadal będą pozostawać zamknięte, a rzędna zwierciadła wody na stanowisku górnym wciąż będzie spadała poniżej rzędnej 229,03 m n.p.m., zasuwy na jazie będą stopniowo podnoszone, aż do całkowitego zaniechania piętrzenia. Wówczas ilość wód kierowanych na przepławkę będzie systematycznie malała, aż do zlikwidowania przepływu przez przepławkę, zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji gospodarowania wodą. W trakcie utrzymywania piętrzenia użytkownik powinien tak operować zamknięciami, aby zapewnić stały poziom piętrzenia w okresie od 4 kwietnia do 11 października na wysokości NPP (z wyłączeniem okresów ekstremalnych). W sytuacjach, gdy wzrastać będzie poziom wód na WG, a warstwa przelewu ponad zasuwami będzie większa niż 10 cm, zamknięcia jazu będą stopniowo podnoszone.

Poza okresem piętrzenia oraz w sytuacjach, gdy przepławka nie będzie funkcjonować przepływ nienaruszalny będzie przeprowadzany pod zasuwami jazu.

W celu monitorowania poziomu wody - od strony WG (na prawym przyczółku jazu) zostanie zainstalowana łata wodowskazowa z trwałymi znakami wodnymi na rzędnych: 229,21 m n.p.m. (odpowiadającej NPP = MaxPP) oraz 229,03 m n.p.m. (odpowiadającej poziomowi z uwzględnieniem Q_n na WG) przy czym „0” łaty wodowskazowej od strony wody górnej odpowiadało będzie rzędnej 227,77 m n.p.m. Natomiast od strony WD (na lewej skarpie rzeki Lipnicy, poniżej wylotu z przepławki) zostanie zainstalowana łata wodowskazowa z trwałym znakiem wodnym na rzędnej 227,98 m n.p.m. odpowiadającej poziomowi wody po uwzględnieniu przeprowadzenia przepływu nienaruszalnego poniżej budowli, przy czym „0” łaty wodowskazowej od strony WD odpowiadało będzie rzędnej 227,75 m n.p.m.

Roboty i prace realizowane w ramach inwestycji prowadzone będą na nieruchomościach o nr ewid.: 3, 359/1 i 360/1, obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie oraz nr 671, obręb 0020 Żarczyce Małe, gm. Małogoszcz, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie. Działka ewid. nr 3 obręb 0014 Węgleszyn, gm. Oksa stanowi grunt pokryty powierzchniowymi wodami płynącymi rzeki Lipnicy, w stosunku do której Skarb Państwa, od dnia 1 stycznia 2018 r., reprezentuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, co potwierdza decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 lutego 2022 r., znak: SPN.V.7535.160.2021.

Podkreślić należy również, że w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz ujęte zostały działki o nr ewid. 359 i 360 (obrub Węgleszyn). Niemniej jednak, zgodnie z decyzjami Wójta Gminy Oksy (decyzje z dnia 13 października 2025 r., o znakach: GN.6831.11.2025 oraz GN.6831.10.2025), nieruchomości te zostały podzielone na nieruchomości 359/1 i 359/2 i 360/1 i 360/2. Wobec tego w decyzji uwzględniono aktualny stan prawny i faktyczny ww. nieruchomości.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych usług wodnych, polegających na piętrzeniu i retencjonowaniu wód, obejmuje nieruchomości zlokalizowane wzdłuż koryta rzeki Lipnicy oraz w obrębie rowów R1, R2 i R2.1, na obszarze gmin Małogoszcz (obrub Żarczyce Małe) oraz Oksa (obrub Węgleszyn), o łącznej powierzchni ok. 17 683 m². Zasięg ten obejmuje działki ewidencyjne:

- w obrębie Węgleszyn: 3, 359/1, 359/2, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 345, 344/1, 344/2;
- w obrębie Żarczyce Małe: 671, 670, 669, 668, 667, 666, 630, 665, 664, 639, 640, 641, 642, 663, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 662, 661.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz. 579), przedmiotowy jaz został zaklasyfikowany do IV klasy obiektów hydrotechnicznych.

W trakcie prowadzonego postępowania weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2026 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2026 r. poz. 692), jednak z uwagi na zapisy § 134 tego rozporządzenia do rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zamierzone korzystanie z wód będzie realizowane na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły, w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 100 (kod europejski: PLGW2000100). Ponadto jaz zlokalizowany jest w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie RW20000621639 i nazwie Nida od Grabówki do Czarnej Nidy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), zwanego dalej „aPGW”, które weszło w życie w dniu 17 lutego 2023 r.:

- **JCWPD 100** stanowi część wód, której ocena stanu ilościowego i chemicznego określana jest jako dobra. Powyższa JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego;
- **JCWP Nida od Grabówki do Czarnej Nidy**, w obrębie której znajduje się obiekt oraz planowane jest zamierzone korzystanie z wód jest monitorowaną, naturalną częścią wód (NAT) o złym stanie ekologicznym, stanie chemicznym poniżej dobrego oraz złym stanie ogólnym. Ta JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wyznaczonymi celami środowiskowymi są osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stan chemiczny dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry.

Dla analizowanej JCWP określono odstępstwo czasowe, zgodnie z art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000 r., str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275), dalej: „RDW”. Powyższa derogacja przedłuża termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – do 2039 r.

Odroczenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że cyt.: „(...) nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: OWO; EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań” określonych w IIaPGW.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 RDW dla analizowanej JCWP ustalono również mniej rygorystyczne cele środowiskowe, w odniesieniu do wskaźnika: benzo(a)piren (występowanie w wodzie).

Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie ww. wskaźnika.

Głównym źródłem presji troficznych w obszarze przedmiotowej JCPW są źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone), głównymi źródłami presji hydromorfologicznych budowle piętrzące – rzeki główne i rzeki pozostałe, natomiast głównymi źródłami presji chemicznych są rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone – rolnictwo i leśnictwo.

Z analizy IlaPGW wynika, że planowane działania nie stanowią zagrożenia dla osiągnięcia ww. celów środowiskowych, ponieważ inwestycja dotyczy likwidacji istniejącego urządzenia piętrzącego, stanowiącego barierę dla organizmów wodnych i zastąpienia go nową budowlą wyposażoną w przepławkę. W związku z tym, należy wskazać, że piętrzenie już w danym przekroju istniało, natomiast zastąpienie dotychczasowego obiektu nowym, nowocześniejszym urządzeniem i wyposażonym w przepławkę ograniczy dotychczasowy ewentualny negatywny wpływ budowli na stan wód cieku i jego koryta. Ponadto przewidziano, że piętrzenie będzie prowadzone jedynie okresowo w terminie od 1 kwietnia do 14 października każdego roku, natomiast w pozostałym okresie piętrzenie będzie znoszone, zapewniając swobodny przepływ wód w korycie. Planowane piętrzenie nie będzie realizowane także w przypadku przepływów wód, ustalonych w przekroju jazu, większych niż $Q_{\text{dozwolony}} = 3,00 \text{ m}^3/\text{s}$ oraz przepływów wód poniżej przepływu nienaruszalnego, tj. $Q_n < 0,11 \text{ m}^3/\text{s}$ (po obniżeniu zwierciadła wody na WG do rzędnej niższej niż 228,51 m n.p.m., tj. poniżej rzędnej wlotu do przepławki). W związku z powyższym realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wystąpieniem nowej presji ani ze zwiększeniem już istniejącej presji, na które wrażliwa jest ta JCWP. Wobec tego nie stwierdzono sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu planistycznego.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach objętych formami ochrony przyrody, ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody, tj. w obszarze Natura 2000 Dolina Białej Nidy o kodzie PLH260013 oraz w granicach Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji, przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych oraz zwiększenie retencji wodnej zarówno na obszarze realizacji, jak i obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Woda spiętrzona przez jaz wprowadzona zostanie do istniejących rowów melioracyjnych, nawadniając teren przyległy, który wykorzystywany jest na potrzeby rolnicze. Podniesiony poziom zwierciadła wód gruntowych zmniejszy ryzyko wystąpienia suszy i przyczyni się do ograniczenia jej skutków.

Należy także zauważyć, że Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz wydał dla przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której wskazał, że inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczególności nie wpłynie w sposób trwały na pogorszenie stanu siedliska przyrodniczego 6510 i siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony tego obszaru. Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Kielcach pismem z dnia 26 stycznia 2024 r., znak: WPN-I.670.30.2024.EB, poinformował Wnioskodawcę o niewniesieniu sprzeciwu, w trybie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, wobec zgłoszenia robót planowanych do realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego i nowego wpływu inwestycji na ww. formy ochrony przyrody.

Jak wynika z Planu przeciwdziałania skutkom suszy, przyjętego w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021 r. poz. 1615), obszar na którym będą realizowane wnioskowane działania jest słabo zagrożony suszą (I klasa zagrożenia). Ponadto przedmiotowe zadanie inwestycyjne wpisuje się w następujące działania ujęte w Załączniku nr 4 do Planu przeciwdziałania skutkom suszy – Katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy:

- Działanie nr 1: Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych;
- Działanie nr 4: Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia lub odtwarzania naturalnej retencji;
- Działanie nr 7: Realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych poprzez zwiększanie sztucznej retencji.

Realizacja inwestycji pozwoli na realizację celów i założeń planu związanych ze wzrostem retencji korytowej i poprawą bilansu wodnego zlewni. Wobec tego realizacja inwestycji i zamierzone korzystanie z wód nie stoi w sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu.

Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły przyjętym w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022 r., poz. 2739), które weszło w życie w dniu 23 marca 2023 r., obszar wokół jazu oraz teren, na którym będą realizowane wnioskowane uprawnienia, nie stanowi obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. Wobec tego nie stwierdzono sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu planistycznego.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń w zakresie warunków i ustaleń wynikających z dokumentów planistycznych oraz programów określonych w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wobec tego, pozwoleń wodnoprawnych w zakresie usług wodnych polegających na piętrzeniu i retencjonowaniu wód oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie zapewnienia wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb, określonych niniejszą decyzją, udzielono zgodnie z wnioskiem i obowiązującymi przepisami prawa na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stanie

się ostateczna. Natomiast pozwolenia wodnoprawnego na trwałe odwadnianie wykopu budowlanego oraz na odprowadzanie wód z tego wykopu do rzeki Lipnicy ustalono zgodnie z informacjami przedstawionymi w załączonej do wniosku dokumentacji – na okres 6 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Na podstawie art. 400 ust. 6 Prawa wodnego obowiązek ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Przepisy o wykonaniu urządzeń wodnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego stosuje się odpowiednio także do rozbiórki i likwidacji urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Wobec tego powyższe przepisy będą miały zastosowanie do rozbiórki, likwidacji i wykonania urządzeń wodnych objętych przedmiotowymi pozwoleniami.

W związku z planowanym wykonaniem urządzeń wodnych, zaplanowano także wydobywanie materiału z wód na dwóch odcinkach rzeki Lipnicy, które jest związane z utrzymaniem wód i ich koryt. Ponieważ termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie materiału z wód powinien być zbieżny z terminem obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, nie ustalono dla tego rodzaju pozwolenia odrębnego czasu jego obowiązywania. Niemniej jednak pozwolenie wodnoprawne udzielone w tym zakresie także wygaśnie, jeśli zakład nie rozpocznie wykonywania działań w obrębie urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia wodnoprawne dotyczące urządzeń wodnych, udzielone w przedmiotowej decyzji, staną się ostateczne.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji, co jest zgodne z żądaniem Wnioskodawcy.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata albo radcy prawnego.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z up. Ministra

Sylvia Paciorek

Naczelnik Wydziału Orzecznictwa I

Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami

Otrzymują:

1. I - pełnomocnik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW WP wraz z instrukcją gospodarowania wodą;
2. Pozostałe strony, zgodnie z art. 49 Kpa;
3. Aa + instrukcja gospodarowania wodą.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1400189.11983850.8674788
Nazwa dokumentu	DOK-3.7700.17.2024.MK - decyzja jaz nr 3 Lipnica.pdf
Tytuł dokumentu	DOK-3.7700.17.2024.MK - decyzja jaz nr 3 Lipnica
Sygnatura dokumentu	DOK-3.7700.17.2024
Data dokumentu	25.08.2026
Skrót dokumentu	C17B16165BA7C5DAFD0B4668E60D95103A3A4FEA
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	25.08.2026 14:59:31
Podpisane przez	Sylwia Magdalena Paciorek Naczelnik Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3 136 31.31.

Data wydruku: 25.08.2026

Autor wydruku: Kaczorowski Michał (Główny specjalista)

