

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW					
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE					
lp.	symbol	Opis	jedn.	ilość	uwagi
A		ZASILANIE, ROZDZIAŁ ENERGII			
A1		ROZDZIELNICA RG			
1		Doposażenie rozdzielnic o poszczególne aparaty według rysunku IEN-001: - 1x rozłącznik QPWP 3p 400A, - 1x rozłącznik bezpiecznikowy 3p 6A, - 1x automatyczny przełącznik faz, - 3x wyłącznik nadprądowy 1p C10A, - 1x cewka wybijakowa nadnapięciowa.	kpl.	1	
B		PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU			
B1		OSPRZĘT			
		UWAGA! Element wykonawczy PWP uwzględniono w RG			
1	PSPWP	Przycisk+sygnalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu	kpl.	1	
2		Oznakowanie wyłącznika "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu"	kpl.	1	
B2		OKABLOWANIE			
1		HDGs(PH90) 5x1,5	m	50	kabel prowadzony do PSPWP
11		Oznaczniki kabli	kpl.	1	zgodnie z zapotrzebowaniem
12		Uchwyty o odporności ogniowej	kpl.	150	zgodnie z zapotrzebowaniem
13		Przepusty kablowe	kpl.	1	zgodnie z zapotrzebowaniem
C		INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO			
C1		OSPRZĘT - OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO			
1	AW/N	Oprawa awaryjna 2W z modulem awaryjnym i akumulatorem o czasie podtrzymania Tp=1h, autotest, montaż nastropowy	kpl.	31	
2	AW/D	Oprawa awaryjna 2W z modulem awaryjnym i akumulatorem o czasie podtrzymania Tp=1h, autotest, montaż dostropowy	kpl.	17	
3	AWZ/S	Oprawa zewnętrzna awaryjna z modulem awaryjnym i akumulatorem o czasie podtrzymania Tp=1h, autotest, montaż ścienny	kpl.	6	Montaż ścienny oprawy poprzez konstrukcję wsporczą oprawy
C2		OSPRZĘT - ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA			
1	EW1/S	Oprawa ewakuacyjna jednostronna z piktogramem, z modulem awaryjnym i akumulatorem o czasie podtrzymania Tp=1h, autotest - montaż ścienny	kpl.	70	
2	EW1/N	Oprawa ewakuacyjna jednostronna z piktogramem, z modulem awaryjnym i akumulatorem o czasie podtrzymania Tp=1h, autotest - montaż nastropowy	kpl.	1	
15	EW2/N	Oprawa ewakuacyjna dwustronna z piktogramem, z modulem awaryjnym i akumulatorem o czasie podtrzymania Tp=1h, autotest - montaż nastropowy	kpl.	9	

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW					
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE					
lp.	symbol	Opis	jedn.	ilość	uwagi
C3		OKABLOWANIE			
1		NHXMH-J 3x1,5mm ² , klasa: B2ca	m	400	
11		Oznaczniki kabli	kpl.	1	zgodnie z zapotrzebowaniem
12		Puszka elektroinstalacyjna	kpl.	30	zgodnie z zapotrzebowaniem
13		peszel -instalacja podtynkowa -instalacja natynkowa -pojedyncze kable nad sufitem podwieszanym	m	1	zgodnie z zapotrzebowaniem
14		Przepusty kablowe	kpl.	1	
D		INSTALACJA SIŁY			
D1		OKABLOWANIE			
1		HDGs (PH90) 3x2,5	m	200	zasilanie COD, CSP
11		Uchwyty o odporności ogniowej	kpl.	600	zgodnie z zapotrzebowaniem
12		Oznaczniki kabli	kpl.	1	zgodnie z zapotrzebowaniem
13		Przepusty kablowe	kpl.	1	zgodnie z zapotrzebowaniem
E		PRACE DODATKOWE			
1		Prace dodatkowe nie przewidziane w projekcie (powstałe w wyniku odkrywek) - 20% wartości kosztorysu	kpl.	1	
Uwaga: Zestawienie materiałów należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową i opisową, elementy uwzględnione w części rysunkowej i opisowej, a nie ujęte w zestawieniu należy traktować, jako występujące w projekcie i należy je również skalkulować.					