



LEGENDA

	ŚCIANA MUROWANA
	ŚCIANA ŻELBETOWA
	BELKA PREFABRYKOWANA
	PODCIĄG ŻELBETOWY / ŚCIĄG ŻELBETOWY / GŁOWICA
	ŚLUP ŻELBETOWY

NUMERACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW

F/1	STOPY FUNDAMENTOWE	xx	NUMER KONDYGNACJI
W-xx/1	WIENCE ŻELBETOWE	↓	KONDYGNACJA PARTERU
PL-xx/1	PLYTY ŻELBETOWE	P0	
SC-xx/1	ŚCIANY ŻELBETOWE		
SL-xx/1	ŚLUPY ŻELBETOWE		
BL-xx/1	BELKI ŻELBETOWE		

UWAGI

- Strop - płyta monolityczna, grubości wskazane na rzutach.
- Wszystkie ściany nie zakończone żebrami lub nadprożami żelbetowymi zakończyć wieńcem żelbetowym o wysokości stropu zbrojonym zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Zachować ciągłość wieńców, stosować zakłady prętów min. 50cm na długości i w narożach
- Wszystkie ściany murowane niekonstrukcyjne wymurować po wykonaniu całej konstrukcji budynku, oddylaować od stropu (lub podciagu) warstwą wełny mineralnej gr. 2cm. Wełnę mineralną i pas tynku pod stropem wykonać po zakończeniu murowania ścian działowych i wykonania posadzek. Szczeliny dylatacyjne przy ścianach wypełnić plastycznym akrylem
- Przejścia instalacyjne sprawdzać w projekcie architektonicznym i w projektach branżowych
- Odbioru zbrojenia dokona inspektor nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.
- Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych"

OTULINY ZBROJENIA

ELEMENT		KLASA EKSPOZYCJI	OTULINA
STOPY, ŁAWY I PŁYTY FUNDAMENTOWE	ZBROJENIE DOLNE	XC2	5,0cm
	ZBROJENIE GÓRNE	XC1	3,0cm
ŚLUPY		XC1	3,0cm
BELKI	ZEWNĘTRZNE	XC3	2,5cm
	WEWNĘTRZNE	XC1	2,5cm
PŁYTY STROPOWE	ZEWNĘTRZNE (TARASY BALKONY, STROPODACHY)	XC3	2,5cm
	WEWNĘTRZNE	XC1	2,5cm

UWAGA: OTULINY PRZYJĘTO DLA KLASY KONSTRUKCJI S4 (BUDYNKI I INNE OBIEKTY BUDOWNICTWA POWSZECHNEGO PROJEKTOWANE NA OKRES 50 LAT)

Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdańskiego.

INWESTOR:



Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk

WYKONAWCA:



POLAQUA sp. z o.o.
ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska
05-500 Piaseczno



TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

Zamierzenie budowlane:

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

"Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie - początek Obwodnicy Trójmiasta.
Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)"

ODCINEK 1

woj. Pomorskie, pow. Wejherowski, gm. Szemud

Nr umowy:

002/498/0001

Stadium:

Projekt Wykonawczy

Nr projektu:

01/273/2018

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Branża:

KONSTRUKCYJNA

Obiekt:

MOP III- BUDYNEK TOALET

Nr tomu:

8/2

Tytuł rysunku:

PRZEKROJE

Stanowisko:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Specjalność:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. Dawid Szpilewski

POM/0121/POOK/08

Konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzający:

inż. Daniel Śladewski

POM/0091/POOK/06

Konstrukcyjno-budowlana

Rewizja:

01R

Data:

maj 2020

Skala:

1:100

Nr rysunku:

B10

Nr strony:

000

BETON KONSTRUKCYJNY- C25/30
BETON KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTÓW- C20/25
STAL ZBROJENIOWA- AIIIIN B500SP

WYMIARY PODANO W MILIMETRACH