



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

OO.420.5.2024.ŁC.8

Kraków, 8 lipca 2024 r.

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w związku z art. 84 ust. 1, art. 84 ust. 1a, ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 t. jedn. z późn. zm. – cyt. dalej jako „u.u.o.ś.”), § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), art. 19 ust. 1 i art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2024 r. poz. 551 t. jedn. – cyt. dalej jako „specustawa gazowa”) oraz zgodnie z art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 t. jedn. – cyt. dalej jako „K.p.a.”),

po rozpatrzeniu

wniosku z 3.04.2024 r. (data wpływu 5.04.2024 r.), złożonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa ZZU DN100 na odgałęzieniu DN80 od gazociągu DN500 relacji Łukanowice – Skawina – Zelczyna do SRP Grabno**”,

orzekam co następuje

- I. **Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ZZU DN100 na odgałęzieniu DN80 od gazociągu DN500 relacji Łukanowice – Skawina – Zelczyna do SRP Grabno”.**
- II. **Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:**
 1. W celu zmniejszenia uciążliwości hałasu powstającego w trakcie realizacji przedsięwzięcia, prace budowlane prowadzone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej z wykorzystaniem maszyn generujących nadmierny hałas, należy wykonywać w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 ÷ 22.00 za wyjątkiem robót budowlanych, gdzie proces technologiczny nie pozwala na przerwanie prac.

2. Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych należy w pierwszej kolejności zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie, w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi.
3. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić oraz zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
4. Teren budowy należy wyposażyć w sorbenty substancji ropopochodnych.
5. Ścieki bytowe, powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia, należy okresowo przechowywać w przenośnych sanitariatach, następnie opróżniać przez uprawnione podmioty.
6. Wodę do prób ciśnieniowych należy dostarczać beczkowitzem.
7. Wodę po próbach ciśnieniowych należy odprowadzić do szczelnych zbiorników, których zawartość należy przekazać podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia.
8. Zabezpieczyć miejsca stanowiące potencjalne pułapki antropogeniczne dla zwierząt. W przypadku stwierdzenia uwięzienia zwierzęcia, należy je odłowić i przenieść poza teren inwestycji.
9. Osobniki drobnych gatunków zwierząt (w szczególności chronionych – płazów, gadów, drobnych ssaków), w każdym stadium rozwojowym, stwierdzone na terenie prowadzonych robót, winny być odłowione i przemieszczone poza teren realizacji przedsięwzięcia do najbliższych miejsc uwzględniając ich potrzeby siedliskowe.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

IV. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Inwestor, tj. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działając przez Pełnomocnika – Pana Mateusza Skoczka, wystąpił z wnioskiem z 3.04.2024 r. (data wpływu: 5.04.2024 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa ZZU DN100 na odgałęzieniu DN80 od gazociągu DN500 relacji Łukanowice – Skawina – Zelczyna do SRP Grabno”**.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f u.u.o.s. regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć w przypadku inwestycji w zakresie terminalu. Przedsięwzięcie zgodnie z art. 38 pkt. 2 lit. zg specustawy gazowej jest przedsięwzięciem w zakresie terminalu.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 u.u.o.ś. realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku pod względem formalnym za pośrednictwem pisma z 11.04.2024 r. Stosowne uzupełnienia wpłynęły pisemnie do tutejszego organu 17.04.2024 r. Po formalnych uzupełnieniach wniosek oraz karta informacyjna przedsięwzięcia spełniały wymogi określone u.u.o.ś.

W toku postępowania stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 u.u.o.ś. miał zastosowanie art. 49 K.p.a., w myśl którego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Obwieszczeniem z 23.04.2024 r. znak: OO.420.5.2024.ŁC.3 skutecznie zawiadomiono strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 u.u.o.ś. organ właściwy do wydania decyzji stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii państwowego inspektora sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 t. jedn. z późn. zm.).

Pismem znak: OO.420.4.2024.ŁC.6 z 23.04.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wystąpił do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 1 u.u.o.ś.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał opinię 9.05.2024 r., znak: NS.9022.7.8.2024, w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia.

Pismem znak: OO.420.4.2024.ŁC.5 z 23.04.2024 r. tutejszy organ wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 u.u.o.ś. w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa wodnego organem właściwym do wydania opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię 20.05.2024 r., znak: KR.ZZŚ.2.4901.97.2024.1.KM, w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić oraz zorganizować w sposób

zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.

2. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
3. Teren budowy należy wyposażyć w sorbenty substancji ropopochodnych.
4. Ścieki bytowe, powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia, należy okresowo przechowywać w przenośnych sanitariatach, następnie opróżniać przez uprawnione podmioty.
5. Wodę do prób ciśnieniowych należy dostarczać beczkowozami.
6. Wodę po próbach ciśnieniowych należy odprowadzić do szczelnych zbiorników, których zawartość należy przekazać podmiotowi posiadającemu stosowne uprawnienia.
7. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wodę z odwodnienia przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyszczać z zawiesiny.
8. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsięwzięcia nie może zakłócać stosunków wodnych działek sąsiednich.
9. Odpady należy selektywnie magazynować w wyznaczonym miejscu na placu budowy, w sposób zabezpieczający środowisko wodno-gruntowe przed zanieczyszczeniem.

Część warunków to ogólne zasady przestrzegane przez wykonawców na etapie budowy różnych inwestycji, które wynikają z odrębnych ustaw i przepisów wykonawczych. Z tego powodu powyższe warunki zostały częściowo ujęte w sentencji niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. pismem z 24.05.2024 r., znak: OO.420.6.2023.ŁC.5 poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Do organu nie wpłynęły żadne uwagi, ani zastrzeżenia stron.

Na wniosek Inwestora z 25.06.2024 r., w trybie art. 108 § 1 K.p.a., niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 § 1 K.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Wnioskodawca argumentując swój wniosek faktem, iż przedmiotowa inwestycja dotyczy doprowadzenia gazu na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, która obejmuje inwestycje w zakresie terminalu wymaganych ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa oraz inwestycji towarzyszących. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione interesem społecznym, związanym z zapewnieniem nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego oraz ważnym interesem strony. Istniejący ZZU, zabudowany na gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 zasilający SRP Grabno, z uwagi na swój stan techniczny, wymaga wymiany poprzez rozbiórkę oraz budowy nowego ZZU. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia ciągłości dostaw przy zwiększonym zapotrzebowaniu na gaz. Nowoprojektowany ZZU pozwoli na bezpieczną eksploatację przedmiotowego gazociągu przyłączeniowego DN80 do SRP Grabno oraz zmniejszy ryzyko

wystąpienia awarii i zapewni ciągłość dostaw gazu do odbiorców. Realizacja tego interesu będzie zagrożona, w przypadku opóźnienia Inwestycji na skutek przedłużającego się postępowania w niniejszej sprawie, w szczególności w przypadku wniesienia odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co wstrzymałoby realizację inwestycji. Nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności pozostaje niezbędne dla sprawnego przeprowadzenia budowy ZZU o znaczeniu społecznym, wobec czego za nadaniem niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności przemawia interes społeczny. Wobec tego spełniona jest podstawa zastosowania przepisów art. 108 § 1 K.p.a. Mając na względzie przytoczoną powyżej argumentację przychylnie się do wniosku o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż przytoczone argumenty odpowiadają przesłankom wskazanym w art. 108 § k.p.a..

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 1a u.u.o.ś. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, stwierdzając w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określił istotne warunki korzystania ze środowiska o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b u.u.o.ś.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 u.u.o.ś. w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno zawierać informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie mając na uwadze specyfikę realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia wziął pod uwagę poniższe kryteria.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na:

- **budowie zespołu zaporowo-upustowego (ZZU) DN100** wraz z odcinkiem łączącym go z istniejącym gazociągami DN80, zasilającym istniejącą stację redukcyjno-pomiarową (SRP) Grabno;
- **budowie na istniejącym gazociągu DN500 wstawki rurowej DN500 wraz z odcinkiem gazociągu DN100** łączącym projektowane ZZU DN100 z gazociągiem DN500;
- budowie ogrodzenia terenu ZZU DN100;
- **rozbiórce istniejącego ZZU DN80.**

Projektowana sieć gazowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie obiektem bez stałej obsługi.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Dębno. Projektowany zespół zaporowo-upustowy zostanie zabudowany na istniejącym gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) 5,5 MPa, stanowiącym odgałęzienie gazociągu DN 500 relacji Łukanowice – Skawina – Zelczyna do SRP Grabno. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie fragmentów działek nr ewid. 1037, 1056 obręb 0012 Sufczyn. Powierzchnia terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wynosi ok. 0,53 ha. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 220 m

od planowanego przedsięwzięcia, w kierunku wschodnim na terenie działki nr ewid. 1061 obręb 0012 Sufczyn.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) dla projektowanego odcinków rurociągów spinających projektowane ZZU DN100 z istniejącą siecią gazową ustanowiona zostanie strefa kontrolowana, której szerokość wyniesie 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociągu, licząc od osi poziomej gazociągu), natomiast dla wstawki rurowej DN500 wynosi 8,0 m (po 4,0 m od osi).

Dodatkowo, zgodnie ze Standardem wyznaczania stref zagrożenia wybuchem w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. od upustów oraz połączeń elementów nadziemnych projektowanego ZZU zostaną wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem. Strefy kontrolowane wraz ze strefą zagrożenia wybuchem będą zlokalizowane w całości na części działki nr ewid. 1056, 1037 obręb 0012 Sufczyn.

Na czas realizacji prac budowlanych nastąpi **czasowe zajęcie terenu** pod pas montażowy oraz drogi dojazdowe oraz zaplecza techniczne budowy o powierzchni ok. 0,53 ha. Szerokość pasa montażu ze względu na uwarunkowania lokalne, planowany zakres robót oraz sposób zagospodarowania zostanie ograniczony do części lub całych działek o nr ewid.: 432/2, 1037, 1056, 1057 1059 oraz 1060 obręb 0012 Sufczyn. Pas montażowy jest to niezbędny obszar potrzebny do wykonania przedsięwzięcia m.in. do: wykonania wykopu, składowania urobku, magazynowania oraz scalania rur i elementów kształtowych, magazynowania armatury, transportu i komunikacji sprzętu budowlanego.

Po zakończeniu prac budowlanych na części działki o nr ewid.: 1056, obręb 0012 Sufczyn powstanie wygrodzony ZZU. Nastąpi podział geodezyjny omawianego gruntu, skutkujący wydzieleniem odrębnej działki.

Dojazd do placu budowy będzie się odbywał po istniejących drogach lokalnych i zwyczajowych. Poruszanie się ciężkiego sprzętu budowlanego będzie realizowane wyłącznie w wyznaczonym pasie montażowym. Przejazdy tymczasowe, powierzchnie w miejscu usytuowania maszyn ciężkich oraz place technologiczne zostaną umocnione (np. płytami betonowymi). Ponadto w zależności od sprzętu jakim będzie dysponował potencjalny wykonawca robót budowlanych oraz warunków atmosferycznych może nastąpić konieczność umocnienia dojazdu na drogach gruntowych. Prace budowlane zostaną wykonane metodą wykopu otwartego. W związku z tym konieczne będzie zdjęcie i odłożenie wierzchniej warstwy gruntu (humusu) z obszaru całego pasa montażowego.

Zakłada się, że roboty ziemne będą prowadzone w wykopie suchym. W przypadku wystąpienia zwierciadła wód lub występowania niekorzystnych warunków (opady deszczu, roztopy) podczas prowadzenia prac zostanie zastosowane odwadnianie wykopów. Wody pochodzące z odwadniania wykopów budowlanych przed odprowadzeniem do odbiornika zostaną skierowane wpierw na piaskowniki, celem podczyszczenia z zawiesiny. W związku z zastosowaniem omawianej metody odwodnienia odprowadzane wody będą spełniały normy określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311). Biorąc po uwagę krótkotrwały charakter prac budowlano-montażowych nie przewiduje się długotrwałego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Po okresie zaprzestania odwodnienia obniżony poziom wód powróci do stanu pierwotnego, a samo odwodnienie nie będzie miało negatywnego wpływu na warunki gruntowo - wodne.

Podziemne położenie projektowanego gazociągu nie spowoduje zmiany ukształtowania terenu, który zachowa swoje właściwości i w dalszym ciągu będzie mógł być użytkowany zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. **Ograniczenie w użytkowaniu terenu** nastąpi w strefie kontrolowanej projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, dla gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN500 strefa kontrolowana wynosi 8,0 m (od osi gazociągu, licząc od osi poziomej gazociągu), natomiast dla gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN100 odpowiednio 4,0 m (po 2,0 m z obu stron od osi). W strefie kontrolowanej operator sieci gazowej będzie kontrolował wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie.

Wszystkie wykorzystywane działki za wyjątkiem obszaru, na którym powstanie nowy zespół zaporowo-upustowy, po zakończeniu robót budowlanych nie zmieniają swojej formy dotychczasowego wykorzystania terenu. Ich powierzchnia zostanie przywrócona do formy sprzed budowy.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia lokalizacja przewidzianego zakresu robót budowlanych i montażowych nie podlegała wariantowaniu, ze względu na brak racjonalnej alternatywy. Każda inna lokalizacja stacji wiązałaby się z koniecznością budowy dłuższego odcinka gazociągu, co przełożyłoby się na znacznie większe oddziaływanie na środowisko. Zaprojektowanie ZZU w innym miejscu wiązałoby się z wydłużeniem ciągów komunikacyjnych lub większą ingerencją w tereny zadrzewione i zakrzewione, co znacznie zwiększyłoby presję na środowisko oraz koszt przedsięwzięcia. Aby wpływ na środowisko był jak najmniejszy, konieczna jest budowa ZZU we wskazanej lokalizacji, w miejscu już istniejącego, który został zakwalifikowany do rozbiórki.

Jednocześnie ze względu na konieczność budowy nowego ZZU oraz włączenia go do istniejącego gazociągu DN500 relacji Łukanowice – Skawina – Zelczyna, w ściśle określonej lokalizacji w miejscu innego, przeznaczonego do likwidacji nie ma możliwości wariantowania technologicznego. Staranność wykonawstwa, odpowiedni dobór materiałów budowlanych oraz instalacyjnych posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa oraz prawidłowość działań eksploatacyjnych sieci gazowej prowadzonych przez operatora instalacji gwarantuje bezpieczne i prawidłowe jej funkcjonowanie. Ze względu na docelową jakość instalacji stanowiącej równocześnie gwarancję bezpiecznej pracy urządzeń do przesyłu gazu, nie istnieją przesłanki do wariantowania w zakresie zastosowanej technologii. Biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, środowiskowe, związane z bezpieczeństwem oraz brak możliwości wariantowania lokalizacyjnego i technologicznego stwierdza się, że wariant polegający na realizacji przedsięwzięcia jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem.

- b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Nie stwierdzono powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Projektowana inwestycja nie będzie powodowała kumulowania oddziaływań.

- c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

Przedsięwzięcie wywoła bezpośrednie zmiany w części ekosystemów. Jednak zmiany te ograniczone będą do pasa o szerokości ok. 30 - 40 metrów w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego ZZU. Po zakończeniu robót teren zostanie zrekultywowany, przywrócony do stanu pierwotnego i doprowadzony do użytkowania, zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Wyjątek będzie stanowił teren ZZU o powierzchni ok. 24 m². Jego teren zostanie ogrodzony, natomiast powierzchnia wyłożona kamieniem nieiskrzącym.

Prace budowlane realizowane będą etapowo, przez bardzo krótki czas, do kilku dni. Intensywne prace związane z użytkowaniem ciężkiego sprzętu i funkcjonowaniem wykopów będą ograniczone czasowo. Negatywne oddziaływanie wykopów będzie chwilowe i skoncentrowane na ograniczonym obszarze. Nie wpłynie to zasadniczo na możliwość migracji zwierząt na analizowanym terenie.

W obszarze lokalizacji projektowanego ZZU, gazociągów oraz robót nie stwierdzono występowania, zbiorowisk roślinnych reprezentujących siedliska przyrodnicze oraz gatunków, dla ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000. Nie stwierdzono również gatunków chronionych grzybów oraz roślin, określonych odpowiednio w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409). Teren realizacji przedsięwzięcia stanowią grunty orne oraz gruntowa droga dojazdowa. W krajobrazie terenu sąsiadującym z przedsięwzięciem dominują tereny wykorzystywane rolniczo, głównie grunty orne. Obecne są również zadrzewienia śródpolne oraz rozporoszona zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.

Po zakończeniu budowy odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, teren natomiast przywrócony do stanu jak najbardziej zbliżonego do tego sprzed rozpoczęcia prac budowlanych. Po zakończeniu inwestycji pozostanie pas gruntu bez drzew i krzewów o szerokości 8,0 m (po 4,0 m z obu stron od osi gazociągu wysokiego ciśnienia DN500) lub 4,0 m (po 4,0 m z obu stron od osi gazociągu wysokiego ciśnienia DN100), licząc od osi gazociągu do pni drzew. Strefa ta ma umożliwić szybki dostęp do rurociągu w sytuacji awaryjnej oraz ochronić przed zalesieniem grunty nad gazociągiem. Wykopy realizowane będą z zastosowaniem urządzeń mechanicznych oraz ręcznie w rejonach kolizji z istniejącą infrastrukturą. Z powierzchni wykopów zostanie zdjęty humus i składowany będzie niezależnie

od pozostałej ziemi z wyrobiska. Nie przewiduje się konieczności usuwania nadmiaru ziemi z wykopów. Wykopy będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Ze względu na uwarunkowania środowiskowe (teren rolniczy oraz obecność zadrzewień śródpolnych w otoczeniu), nie można wykluczyć możliwości pojawienia się drobnych zwierząt w obrębie inwestycji podczas prowadzenia prac budowlanych. W związku z powyższym, w czasie prowadzenia prac budowlanych należy dochować szczególnej ostrożności i staranności w zakresie prowadzenia kontroli wykopów, zabezpieczenia tych wykopów przed przedostawaniem się do nich gatunków zwierząt, itp. W przypadku stwierdzenia obecności ssaków, płazów lub gadów na terenie prowadzonych robót, winny być one odłowione i wyniesione, poza teren realizacji inwestycji.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Prace związane z budową gazociągu będą źródłem chwilowych uciążliwości. Przewidywany łączny czas wykonywania prac budowlano-montażowych będzie wynosić do kilkunastu dni. Prace budowlane będą realizowane w porze dziennej, tj. od 6:00 do 22:00, za wyjątkiem zadań, które ze względów technologicznych nie mogą zostać przerwane i muszą być prowadzone także w porze nocnej.

W fazie budowy źródłem hałasu będą urządzenia wykorzystywane przy pracach ziemnych, montażowych oraz spawalniczych, a także ruch pojazdów poruszających się na terenie przedsięwzięcia. Uciążliwość ta występować będzie tylko w fazie budowy i będzie mieć charakter miejscowy oraz tymczasowy, a po zakończeniu prac całkowicie zaniknie.

W trakcie trwania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia wystąpi okresowe zanieczyszczenie atmosfery, wynikające głównie z pracy sprzętu i środków transportu napędzanych silnikami spalinowymi. Wystąpi również emisja metanu na etapie upustu gazu w czasie prowadzenia prac. Metan zawarty w gazie ziemnym jest bezbarwny, bezzapachowy i nietoksyczny, jego upust do atmosfery nie spowoduje skażenia chemicznego. Prace związane z emisją gazu będą realizowane pod ścisłą kontrolą służb gazowniczych. Podstawowe zagrożenie związane z przedostaniem się gazu do atmosfery wynika z możliwości powstania mieszaniny wybuchowej.

W trakcie trwania prac budowlano-montażowych wystąpi okresowe zanieczyszczenie powietrza o charakterze pyłowo-gazowym wywołane pracą silników pojazdów samochodowych i urządzeń stosowanych podczas prac budowlano-montażowych. W czasie realizacji robót ziemnych (odkopywanie i zasypywanie) emitowana będzie również pewna ilość pyłu, kurzu i drobin gleby. Przy budowie zaleca się stosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń. Zarówno emisje spalin, jak i zapylenie powietrza w fazie budowy będą okresowe i ustąpią wraz z zakończeniem robót.

Faza eksploatacji gazociągu nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przesył gazu gazociągiem jest procesem całkowicie hermetycznym, nie występuje zatem kontakt gazu z otoczeniem. Nie można jednak wykluczyć, że pewne ilości gazu ziemnego (metanu) mogą natomiast trafiać do atmosfery w wyniku awarii.

Eksploatacja sieci gazowej nie będzie istotnym źródłem hałasu.

Na etapie budowy przewiduje się powstawanie ścieków bytowych, związanych z potrzebami socjalnymi pracowników, biorących udział w pracach budowlanych. Ścieki te zbierane będą w szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie kabin

sanitarnych oraz pryszniczki ekipy budującej instalację, a następnie będą odbierane przez specjalistyczne firmy.

Ponadto w czasie etapu budowy gazociągu wystąpi emisja wody wykorzystanej na potrzeby próby ciśnieniowej (technologicznej), w ilości do ok. 2,0 m³. Woda do prób zostanie dostarczona autocysternami (beczkowozami), a po zakończeniu prób będzie ona odbierana przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenie.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania ścieków.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia zagrożenie związane z wystąpieniem poważnej awarii ograniczy się do zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego. Zagrożenie to jest minimalizowane poprzez dobór odpowiedniej grubości ścianek sieci gazowej. Wymieniany odcinek sieci gazowej zostanie wykonany z wysokiej jakości materiałów konstrukcyjnych oraz nowoczesnych systemów zabezpieczeń antykorozyjnych (stanowiących tzw. ochronę bierną). Podczas eksploatacji sieci przesyłowej może również dojść do wystąpienia sytuacji awaryjnej, której efektem będzie rozszczelnienie gazociągu i niekontrolowany wypływ gazu. Próby szczelności i wytrzymałości gazociągu przed oddaniem go do eksploatacji oraz prowadzenie systematycznych, okresowych przeglądów, ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu przesyłu gazu. Gazociąg na etapie eksploatacji będzie posiadał zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki polietylenowej lub system ochrony katodowej. W związku z tym, zastosowane działania i środki zapobiegawcze pozwalają ograniczyć częstość występowania sytuacji awaryjnych do minimum.

Gdyby jednak doszło do sytuacji awaryjnej, zostanie ona natychmiast wykryta dzięki systemowi monitoringu, a uszkodzony odcinek gazociągu będzie automatycznie wyłączany z eksploatacji. Ewentualne emisje awaryjne będą zatem związane z bardzo krótkotrwałym wypływem gazu, który potrwa do momentu zamknięcia zaworów odcinających dopływ gazu do uszkodzonego odcinka. W związku z powyższym ryzyko wystąpienia awarii zostanie zminimalizowane, a w przypadku jej wystąpienia zostaną zastosowane odpowiednie środki i działania naprawcze, które przywrócą standardy jakości środowiska w miejscu wystąpienia awarii.

Ze względu na podziemne usytuowanie projektowanych odcinków gazociągu, wykonanie go z wysokiej jakości materiałów budowlanych oraz zastosowane systemy bezpieczeństwa można stwierdzić, że zmiany klimatu nie będą miały wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie, a ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej jest mało prawdopodobne.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,

W trakcie prac budowlano-montażowych będą powstawać następujące rodzaje i szacunkowe ilości odpadów:

- 07 02 13 odpady z tworzyw sztucznych;
- 12 01 01 odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów;
- 12 01 13 odpady spawalnicze;

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury;
- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
- 15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02;
- 17 04 05 odpady żelaza i stali.

Przewidywane odpady niebezpieczne, które mogą powstawać to natomiast:

- 08 01 11* odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne;
- 08 04 09* odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne;
- 11 01 13* odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne.

Łączna szacowana masa wytworzonych na etapie realizacji przedsięwzięcia odpadów wyniesie do ok. 0,37 Mg odpadów. Przewidywana masa odpadów niebezpiecznych wyniesie natomiast do ok. 0,03 Mg.

Wszystkie powstające na tym etapie odpady (niebezpieczne i inne niż niebezpieczne) będą selektywnie zbierane i właściwie magazynowane (w wyznaczonych miejscach uniemożliwiających mieszanie się oraz przedostanie się odpadów do środowiska naturalnego). Następnie odpady przekazywane będą odbiorcom - jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, w tym na transport poszczególnych rodzajów odpadów.

Podsumowując należy stwierdzić, że gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami (wyposażenie placów budowy i zapleczy socjalno-technicznych w pojemniki i kontenery zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, oznaczenie i zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadów przed wstępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt, gromadzenie odpadów w zamkniętych i oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, przekazywanie odpadów uprawnionym odbiorcom), w związku z tym faza realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

Czynności eksploatacyjne będą prowadzone w większości przez służby własne operatora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., zgodnie z obowiązującymi procedurami zapewniającymi prawidłowe warunki pracy systemu przesyłu gazu. Bezpośrednio wpływa to na podniesienie bezpieczeństwa i stabilność funkcjonowania systemu przesyłowego, i tym samym warunków ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 80 ust. 2 u.u.o.ś. przy wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie terminalu nie ocenia się zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane elementy sieci wysokiego ciśnienia wykonane zostaną, jako obiekty podziemne (wstawka rurowa) oraz naziemne (ZZU). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), dla projektowanego gazociągu DN500 przyjęto strefę kontrolowaną o szerokości 8,0 m (po 4,0 m na stronę od osi gazociągu), a w przypadku gazociągu DN100 szerokość strefy kontrolowanej wyniesie 4,0 m (po 2,0 m na stronę od osi gazociągu). W strefie tej operator sieci gazowej będzie kontrolował wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie.

Inwestycja nie wpłynie na zmianę walorów krajobrazowych i przyrodniczych omawianego terenu.

Ponadto, analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska uwzględniono:

a) występowanie obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,

Na terenie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe.

b) występowanie obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) możliwe występowanie obszarów górskich lub leśnych,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami górskim. Przedsięwzięcie znajduje się poza obrębem zbiorowisk leśnych. Realizacja gazociągu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz ZZU nie będzie wiązała się z wycinką drzew.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych, przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Przedsięwzięcie planowane jest poza terenem głównych zbiorników wód podziemnych, poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych obszarów chronionych, o których mowa w art. 61 ustawy Prawo wodne.

e) **obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,**

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza formami ochrony przyrody, określonymi w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 t. jedn. z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem chronionym jest Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego (OChKWPW), oddalony o ok. 0,5 km od terenu realizacji inwestycji. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z w związku z jego lokalizacją nie łamie zakazów określonych w §3 ust. 1 uchwały nr XLV/693/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie OChKWPW (Dz.U Woj. Małop. z 2018 r. poz. 1166 t. ogł.).

Najbliżej położonym obszarem chronionym w ramach sieci Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 **Dolny Dunajec PLH120085**, który obejmuje rzekę Dunajec na odcinku od zapory w Czchowie do ujścia do Wisły wraz z wybranymi dopływami oraz ujściowym odcinkiem rzeki Biała. Odległość inwestycji od omwianego obszaru chronionego wynosi ok. 5,5 km. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Dunajec (PLH120085) (Dz.U. z 2021 r. poz. 2229) przedmiotami ochrony obszaru pozostaje siedlisko przyrodnicze: **pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków** (kod **3220**) oraz następujące gatunki ryb i ich siedliska: **minóg strumieniowy** *Lampetra planeri* (**1096**), **boleń** *Aspius aspius* (**1130**), **głowacz białopłetwy** *Cottus gobio* (**1163**) oraz **brzanka** *Barbus carpathicus* (**5264**).

Zgodnie z zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085 (Dz.U. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 4920 t. ogł. z późn. zm.) do najistotniejszych istniejących i/lub potencjalnych zagrożeń zidentyfikowanych dla omawianego obszaru ochronnego należą: regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych; prace hydrotechniczne, które zmieniają geometrię koryta, zmieniają strukturę podłoża, likwidują naturalne formy erozyjne i odsypiskowe (np. łachy), modyfikują przepływ wody w korycie, zmieniają stan brzegów i uniemożliwiają naturalny przebieg procesów formujących morfologię koryta; pozyskiwanie żwiru z koryta rzeki i kamieńców prowadzone nielegalnie lub w ramach powszechnego bądź szczególnego korzystania z wód; poruszanie się pojazdami spalinowymi po kamieńcach i korycie rzeki z różnych przyczyn (nielegalny pobór żwiru, rekreacja, wędkarstwo, off-road); progi stanowiące bariery migracyjne; pogorszenie jakości i podniesienie poziomu żyzności wody na skutek odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych i wyrzucania odpadów z gospodarstw domowych.

Analiza załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia z uwzględnieniem w szczególności lokalizacji inwestycji, rodzaj oraz skalę oddziaływań pozwala

stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, dla ochrony których wyznaczony został ww. obszar Natura 2000. Ponadto realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie wpływa negatywnie na możliwość realizacji zabiegów ochronnych określonych w planie zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 **Dolny Dunajec PLH120085**.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarem wyznaczonych korytarzy ekologicznych.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Przedsięwzięcie usytuowane zostało poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji nie będzie związane z generowaniem dodatkowych emisji zanieczyszczeń.

g) obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 t. jedn. z późn. zm.) dla zabezpieczenia przed ewentualną ingerencją i zniszczeniem obiektów zabytkowych w czasie wykonywania wykopów w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, w trakcie prowadzenia robót należy wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć (przy użyciu dostępnych środków) ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwłocznie zawiadomić o tym Małopolskiego Konserwatora Zabytków lub właściwego wójta gminy.

h) gęstość zaludnienia,

Gęstość zaludnienia dla gminy wiejskiej Dębno, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (31 grudnia 2023 r.) wynosi 177,7 os./km². Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach rolnych w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

i) obszary przylegające do jezior,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,

Przedsięwzięcie planowane jest w zlewni jednolitych części wód powierzchniowych (cyt. dalej jako: „JCWP”): Kisielina (kod: RW2000092139989). Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300):

- **JCWP Kisielina, kod: RW2000092139989** to silnie naturalna część wód (NAT), dla której wyznaczono cele środowiskowe:
 - dobry potencjał ekologiczny oraz
 - dobry stan chemiczny.

Aktualna ocena stanu danej JCWP wykazała, iż cechuje się ona umiarkowanym potencjałem ekologicznym. Wskaźnikami determinującymi potencjał ekologiczny jest ichtiofauna. Dana JCWP posiada stan chemiczny poniżej dobrego. Wskaźnikami determinującymi stan chemiczny są: bromowane difenyletery (b) oraz rtęć (b). Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Dla danej JCWP przewidziano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie w trybie art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (cyt. dalej jako „RDW”) (odroczenia w czasie terminu osiągnięcia celów środowiskowych, tj. do odstępstwa czasowego do 2027 r.).

Odstępstwo związane z odroczeniem terminu wynika z faktu, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: ichtiofauna, bromowane difenyletery(b) oraz rtęć (b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Przedsięwzięcie planowane jest w obrębie **jednolitej części wód podziemnych** (cyt. dalej jako: „JCWPd”) **nr 149** PLGW2000149, która posiada wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów, w tym opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, 57 i 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Planowane przedsięwzięcie może spowodować chwilowe pogorszenie stanu środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie występujące podczas budowy inwestycji będą miały

charakter lokalny oraz przemijający, występujący w pobliżu terenu aktualnie prowadzonych prac budowlanych.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne z uwagi na znaczną odległość od granic Państwa.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Obszar oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia ograniczy się do strefy kontrolowanej oraz do ogrodzonego terenu ZZU. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obciążenie istniejącej infrastruktury technicznej.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania takie jak: emisja ścieków, zanieczyszczeń, hałasu, promieniowania oraz wibracji będą miały zasięg lokalny, mało znaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny oraz ograniczą się do obszaru objętego wnioskiem.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania związane z prowadzeniem prac budowlanych, które będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu budowy. Po zakończeniu prac budowlanych zakończy się okres jego zwiększonego oddziaływania i ewentualne uciążliwości spowodowane ruchem pojazdów i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac zanikną. Przewidywany czas wykonywania prac budowlano-montażowych będzie wynosić kilka dni.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie emitowało zanieczyszczeń stałych, płynnych oraz gazowych. Realizacja sieci gazowej wiąże się z ograniczeniem w użytkowaniu terenu w strefie kontrolowanej projektowanego gazociągu w zakresie, który mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Projektowany zespół zaporowo-upustowy zostanie zabudowane na istniejącym gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) 5,5 MPa, stanowiącym odgałęzienie gazociągu DN 500 relacji Łukanowice – Skawina – Zelczyna do SRP Grabno. Podczas eksploatacji ZZU oraz gazociągu nie wystąpią źródła emisji hałasu oraz wibracji przekraczające dopuszczalne wartości. Realizacja i eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia w sąsiedztwie innych obiektów

infrastruktury gazowniczej nie wpłynie na przekroczenie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu i wibracji.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania,

Po zakończeniu prac budowlanych zakończy się okres oddziaływania przedsięwzięcia a ewentualne uciążliwości spowodowane ruchem pojazdów ograniczą się do okresowych czynności eksploatacyjnych. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie może być źródłem emisji gazu, które można podzielić na potencjalne oraz okresowe. Pierwsze z wymienionych mogą być sporadyczne i krótkotrwałe, natomiast okresowe związane będą z obsługą urządzeń stacji prowadzoną pod kontrolą wykwalifikowanej obsługi.

Urządzenia, armatura w szczególności elementy połączeń rozłącznych będą wykonane zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami, przepisami oraz będą posiadały świadectwa jakości, atesty i deklaracje. Rozwiązania te będą zapewniały możliwie pełną hermetyzację instalacji oraz będą redukować potencjalny wpływ na środowisko. Na instalacjach do odgazowania zastosowana będzie armatura odcinająca, jako element gwarancji bezpiecznej obsługi oraz ograniczający potencjalną emisję gazu do atmosfery. Przez zastosowany odpowiedni dobór materiałów, konfigurację układu urządzeń oraz program badań odbiorowych zostanie zminimalizowane potencjalne ryzyko zdarzeń niebezpiecznych.

W wyjątkowych sytuacjach, jakimi są awarie bądź remonty sieci gazowej projektowany ZSU może posłużyć, jako urządzenie do kontrolowanego upustu gazu, jednakże w okresie eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

W trakcie normalnej eksploatacji obiektów gazowych strefa zagrożenia wybuchem będzie mieścić się w obrębie ogrodzonego terenu budowanego ZSU.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analiza zgromadzonego materiału doprowadziła do jednoznacznej konkluzji, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 u.u.o.ś. potwierdzają zasadność zawartego w sentencji rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 u.u.o.ś. charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2 K.p.a. oraz art. 129 § 1 i § 2 K.p.a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 K.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 K.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzji, od której służy odwołanie (art. 108. § 1 K.p.a.), może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.

**Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Krakowie**

Rafał Rostecki
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Pan Mateusz Skoczek – Pełnomocnik Inwestora
2. pozostałe strony zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. OO.ŁC aa

Do wiadomości:

1. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
3. organ ochrony środowiska zgodnie z art. 86a u.u.o.ś.

Od niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel: 12 61 98 120;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod.krakow@rdos.gov.pl;
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z działaniami podejmowanymi w sprawach dotyczących środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 - podmiotom serwisującym i obsługującym nasze systemy informatyczne;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska tj. - w przypadku:
 - dokumentacji dotyczącej: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – wieczyście,
 - opinii, weryfikacja postępowań, aktualność warunków – po 10 latach ekspertyza przez okres 10 lat przy czym po upływie tego okresu dokumentacja zostanie poddana ekspertyzie co do dalszego okresu jej przechowywania;
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
7. obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację działań wskazanych w pkt 3;
8. administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.