


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W OBRĘBIE DZIAŁKI NR 22/2			INWENTARYZACJA ZIELENI W OBRĘBIE DZIAŁKI NR 22/2				
Lp	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU	POW. (m²)	GATUNEK	IŁOŚĆ (szt.)	OBWÓD PNIA (cm)	STAN	
1	Istniejące budynki - pow. zabudowy	1569,14	z1	grab pospolity	1	70	dobry
2	schody zewnętrzne	3,25	z2	akacja	1	100	dobry
3*	droga wewnętrzna z kostki granitowej - DO PRZEŁOŻENIA	488,25	z3	tuję	7	25-40	b.dobry
4**	nawierzchnie z kostki granitowej - DO PRZEŁOŻENIA	37,56	z4	dzika róża - krzew	2	pow.2m²	dobry
5	dojścia i utwardzenia z drobnej kostki granitowej	16,72	PROJEKTOWANA ZIELEŃ				
6	dojścia i utwardzenia z drobnej kostki granitowej - PROJEKTOWANE	0,40					
7	dojścia i parkingi z współczesnej kostki brukowej - DO PRZEŁOŻENIA	120,20	Zd1	wierzba płacząca	1		
8	dojścia i parkingi z współczesnej kostki brukowej-PROJEKTOWANE	357,80	Zd2	wierzba IWA "Pendula"	2		
9	droga manewrowa z płyt azurowych w typie "STAROBRUK"	225,0	Zk1	bukszpan wieczniezielony	90	sadzić w 2 rzędach co ok. 30 cm	
10	parkingi i m.postoju rowerow z płyt azurowych z kwadratowymi otworami	276,80	Zk2	jałowiec pospolity "Green Carpet"	2		
11	nawierzchnia asfaltowa do remontu	31,11	Zk3	IRGA PŁOŻĄCA	25	sadzić w 2 rzędach co ok. 1m	
12	ogrodzenie - mur ceglany	44,48	Zk4	lilak MAYERA PALIBIN	2		
13	zieleń	534,29	Zk5	żywnotnik górski	1	lub inna roślina zimozielona lubiąca cień	
RAZEM		3705,00					
powierzchnia zabudowy - bez zmian		42,35%	Zk6	laurowiśnia "Herbergii"	8	sadzić 2 szt. na 1m	
udział powirzchni biologicznie czynnej		21,19%	Zp1	bluszcz pospolity	16	sadzić co ok. 1m, podpiąć do muru	

3* - z czego ok.79,0m² istniejącej kostki granitowej "kocie łby"

4** - z czego ok. 10,0m² projektowanej kostki granitowej "kocie łby"



PROJEKTANT: mgr inż. arch. Alicja Misztal

BIURO ARCHITEKTONICZNE

A.M. BIURO ARCHITEKTONICZNE
ALICJA MISZTAŁ
UL. PERŁOWA 19
71-804 SZCZECIN

ADRES E-MAIL: ALMISZA@WP.PL
TEL. 609643717

Nazwa i adres inwestycji:
ZAGOSPODAROWANIE DZIEDZINCA ZESPOŁU
BUDYNKÓW WOJEWÓDZKIEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ – PROJEKT
PARKINGU DLA PRACOWNIKÓW Z
OŚWIECENIEM I ODWODNIENIEM WRAZ Z
REMONTEM I PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCYCH
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH DROGI
WEWNĘTRZNEJ I CHODNIKÓW NA TERENIE
DZIAŁKI NR 22/2 OBR.1088
UL. SPEDYTORSKIEJ 6/7 70-632 SZCZECIN

Tytuł rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PLANSZA PODSTAWOWA
- RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY

Faza projektu
Projekt budowlany

Projektant:
mgr inż. arch. Ewa Słynarska
upr. nr 30/ZPOIA/OKK/2007 do proj.
specj. arch. b/o

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Alicja Misztal
upr. nr 28/ZPOIA/OKK/2008
do proj. w specj. arch. b/o

Skala rysunku
1:250

Data
12.2018

Nr arkusza
ET2