
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442300-0	Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku leśniczówki w miejscowości Radnica 82,

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Bytnica

ADRES INWESTORA: Bytnica 160, 66-230 Bytnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Norbert Chodynicki

DATA OPRACOWANIA: 26.05.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

26.05.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont budynku leśniczówki			
1.1		Malowanie ścian i sufitów, wymiana posadzki pom. 1			
1 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		(1,74 * 1,38) + 0,9 * 2,05	m2	4,25	
				RAZEM	4,25
2 d.1.1	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli w pomieszczeniu (meble, kanapa). Mebel ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNNR 8 0423-01	Demontaż grzejnika	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(4,85 * 2 + 4,8 * 2) * 2,62 - (1,74 * 1,38 + 0,9 * 2)	m2	46,36	
				RAZEM	46,36
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		4,85 * 4,8	m2	23,28	
				RAZEM	23,28
6 d.1.1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.4 * 0,20	m2	9,272	
				RAZEM	9,272
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.4	m2	46,36	
				RAZEM	46,36
8 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Grunтовanie podłóży - ościeża	m2		
		((1,75 * 1,38) * 0,30)	m2	0,72	
				RAZEM	0,72
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Grunтовanie podłóży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.5	m2	23,280	
				RAZEM	23,280
10 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez grunтовania - ściany	m2		
		poz.4	m2	46,360	
				RAZEM	46,360
11 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez grunтовania - sufity	m2		
		poz.5	m2	23,280	
				RAZEM	23,280
12 d.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez grunтовania ościeża	m2		
		poz.8	m2	0,720	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-04 0504	Demontaż paneli	m2	RAZEM	0,720
d.1.1		4,85 * 4,8	m2	23,28	
				RAZEM	23,28
14	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroizolacyjnej gr. 0,2 mm	m2		
d.1.1		poz. 13	m2	23,28	
				RAZEM	23,28
15	KNR 2-02 0616-03	Ułożenie jednej warstwy z mat podkładu pod panele podłogowe z płyty o grubości min. 5,5 mm	m2		
d.1.1		poz. 13	m2	23,28	
				RAZEM	23,28
16	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych	m2		
d.1.1		poz. 13	m2	23,280	
				RAZEM	23,280
17	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych drewnianych	m		
d.1.1		4,85 * 2 + 4,8 * 2 - 0,9	m	18,40	
				RAZEM	18,40
18	KNNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 - Purrmo C11/900/500 lub równoważne	szt.		
d.1.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
d.1.1		poz. 1	m2	4,25	
				RAZEM	4,25
1.2		Malowanie ścian i sufitów pom. 2			
20	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
d.1.2		(1,74 * 1,38) + 0,9 * 2,05	m2	4,25	
				RAZEM	4,25
21	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg faktura falistą i folią	m2		
d.1.2		3,32 * 4,85	m2	16,10	
				RAZEM	16,10
22	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli w pomieszczeniu (meble, kanapa). Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
d.1.2		(3,33 * 2 + 4,85 * 2) * 2,62 - (1,74 * 1,38 + 0,9 * 2)	m2	38,66	
				RAZEM	38,66
24	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
d.1.2		3,32 * 4,85	m2	16,10	
				RAZEM	16,10
25	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.23 * 0,20	m2	7,732	
				RAZEM	7,732
26 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.23	m2	38,66	
				RAZEM	38,66
27 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - ościeża	m2		
		(1,74 * 1,38) * 0,20	m2	0,48	
				RAZEM	0,48
28 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.24	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
29 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.23	m2	38,660	
				RAZEM	38,660
30 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.24	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
31 d.1.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.27	m2	0,480	
				RAZEM	0,480
32 d.1.2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.20	m2	4,25	
				RAZEM	4,25
1.3		Malowanie ścian i sufitów pom. łazienki			
33 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg tektura falistą i folią	m2		
		(1,74 * 2,1 + 1,67 * 2,1)	m2	7,16	
				RAZEM	7,16
34 d.1.3	kalk. własna	Zabezpieczenie białego montażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.3	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		(1,74 * 2 + 2,1 * 2) * 2,6 + (1,67 * 2 + 2,1 * 2) * 0,6	m2	24,49	
				RAZEM	24,49
36 d.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		1,74 * 2,1 + 1,67 * 2,1	m2	7,16	
				RAZEM	7,16
37 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.35	m2	24,49	
				RAZEM	24,49
38 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.36	m2	7,160	
				RAZEM	7,160
39 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.35	m2	24,490	
				RAZEM	24,490
40 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.36	m2	7,160	
				RAZEM	7,160
1.4		Malowanie ścian i sufitów pom. kancelari			
41 d.1.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, drzwi folią polietylenową	m2		
		$(1,74 * 1,38) + 0,9 * 2,05 * 2$	m2	6,09	
				RAZEM	6,09
42 d.1.4	kalk. własna	Zabezpieczenie mebli w pomieszczeniu (meble, kanapa). Meble ponownie należy umieścić w tych samych lokalizacjach w których się znajdowały.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.4	KNNR 8 0423-01	Demontaż grzejnika	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Oczyszczenie z pyłu, kurzu i brudu, zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian	m2		
		$(3,7 * 2 + 3,48 * 2) * 2,62 - (1,74 * 1,38 + 0,9 * 2 * 2)$	m2	31,62	
				RAZEM	31,62
45 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - zeskrobanie starej farby - sufity	m2		
		$3,7 * 3,48$	m2	12,88	
				RAZEM	12,88
46 d.1.4	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby wraz ze szpachlowaniem i szlifowaniem - przyjęto 20% pow. ścian	m2		
		poz.44 * 0,20	m2	6,324	
				RAZEM	6,324
47 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe ściany	m2		
		poz.44	m2	31,62	
				RAZEM	31,62
48 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłóży - ościerza	m2		
		$((1,75 * 1,38) * 0,30)$	m2	0,72	
				RAZEM	0,72
49 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome -sufity	m2		
		poz.45	m2	12,880	
				RAZEM	12,880

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym, powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m2		
		poz.44	m2	31,620	
				RAZEM	31,620
51 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.45	m2	12,880	
				RAZEM	12,880
52 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyższonej odporności na zmywanie - kolor do uzgodnienia z zamawiającym - tynków gładkich bez gruntowania ościeża	m2		
		poz.48	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
53 d.1.4	KNR 4-04 0504	Demontaż paneli	m2		
		3,48 * 3,7	m2	12,88	
				RAZEM	12,88
54 d.1.4	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroizolacyjnej gr. 0,2 mm	m2		
		poz.53	m2	12,88	
				RAZEM	12,88
55 d.1.4	KNR 2-02 0616-03	Ułożenie jednej warstwy z mat podkładu pod panele podłogowe z płyty o grubości min. 5,5 m	m2		
		poz.53	m2	12,88	
				RAZEM	12,88
56 d.1.4	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.53	m2	12,880	
				RAZEM	12,880
57 d.1.4	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Montaż listew przyściennych drewnianych	m		
		3,48 * 2 + 3,7 * 2 - 0,9	m	13,46	
				RAZEM	13,46
58 d.1.4	KNNR 4 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 - Purmo C11/900/500 lub równoważne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.4	KNR 4-01 1215-05 analogia	Mycie po robotach malarskich stolarki okiennej, drzwiowej	m2		
		poz.41	m2	6,09	
				RAZEM	6,09
2		Roboty towarzyszące			
60 d.2	KNR 4-01 1215-05 analogia	Utrzymanie w czystości dróg komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu odpadów i materiałów	m2		
		10 * 2,5	m2	25,00	
				RAZEM	25,00
61 d.2	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i pozostałych materiałów z demontażu (panele)	m3		
		(23,28 + 3,48 * 3,7) * 0,05	m3	1,808	
				RAZEM	1,808

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		poz.61	m3	1,808	
				RAZEM	1,808