

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana pokrycia dachowego-budynek gospodarczy lganie			
1	KNR 0-45	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych; płyty faliste - nie nadające się do użytku wraz z utylizacją 25*9	m ²		
d.1	0102-02		m ²	225.0000	
				RAZEM	225.0000
2	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 25*9	m ²		
d.1	0410-04		m ²	225.0000	
				RAZEM	225.0000
3	KNR 2	Izolacje z folii paroprzepuszczalnej układane na suchu jednowarstwowo 35*10	m ²		
d.1	0603-01		m ²	350.0000	
				RAZEM	350.0000
4	NNRNKB 2-	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą trapezową ocynkowaną gr. 0,70 na łątach 25*9	m ²		
d.1	02 0537-0400		m ²	225.0000	
				RAZEM	225.0000
5	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 25	m		
d.1	202 0539-01		m	25.0000	
				RAZEM	25.0000
6	NNRNKB 2-	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów 36.5	m		
d.1	02 0539-0200		m	36.5000	
				RAZEM	36.5000
7	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 18	m		
d.1	202 0539-03		m	18.0000	
				RAZEM	18.0000
8	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - band mury 0.50*20	m ²		
d.1	0506-02		m ²	10.0000	
				RAZEM	10.0000
9	KNR K-05	Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 36.5	m		
d.1	0102-05		m	36.5000	
				RAZEM	36.5000
10	KNR 0-15II	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 36.5	m		
d.1	0528-03		m	36.5000	
				RAZEM	36.5000
11	KNR 0-15II	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 5*4	m		
d.1	0529-03		m	20.0000	
				RAZEM	20.0000