

## KOSZTORYS OFERTOWY ROBOTY BITUMICZNE

| Lp.                                               | Podstawa wy-<br>ceny    | Opis                                                                                                                                                                                      | Jedn. miary    | Ilość    | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|--------------------------|
| 1                                                 | 2                       | 3                                                                                                                                                                                         | 4              | 5        | 6          | 7                        |
| <b>1</b>                                          |                         |                                                                                                                                                                                           |                |          |            |                          |
| 1<br>d.1                                          | KNR AT-03<br>0102-02/03 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim-<br>no średnia grubość warstwy 5 cm z odwiezieniem urob-<br>ku na plac składowania na odl. do 10 km ( istniejąca dro-<br>ga przy ROD) | m <sup>2</sup> | 677.000  |            |                          |
| <b>2</b>                                          |                         |                                                                                                                                                                                           |                |          |            |                          |
| <b>2.1</b>                                        |                         | <b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE</b>                                                                                                                                                          |                |          |            |                          |
| 2<br>d.2.<br>1                                    | KNR 2-31 1004-<br>04    | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie<br>nieulepszonych (doklejki pod masę bitumiczną na części<br>ROD)                                                                        | m <sup>2</sup> | 100.000  |            |                          |
| 3<br>d.2.<br>1                                    | KNR 2-31 1004-<br>06    | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie<br>ulepszonych ( po frezie pod warstwę wiążącą i ścieralną<br>691x2=1382)                                                                | m <sup>2</sup> | 1382.000 |            |                          |
| 4<br>d.2.<br>1                                    | KNR 2-31 1004-<br>07    | Skropienie mechaniczne warstw niebitumicznych emul-<br>sją sfaltową                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 100.000  |            |                          |
| 5<br>d.2.<br>1                                    | KNR 2-31 1004-<br>07    | Skropienie mechaniczne warstw bitumicznych emulsją<br>sfaltową                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1382.000 |            |                          |
| <b>2.2</b>                                        |                         | <b>WARSTWY WYRÓWNAWCZE</b>                                                                                                                                                                |                |          |            |                          |
| 6<br>d.2.<br>2                                    | KNR 2-31 0108-<br>02    | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitu-<br>micznymi dowóz z odległości do 5 km AC 16 P 691*0,<br>04=27,64*2,4=66,3 (tylko w części ROD)                                          | t              | 66.330   |            |                          |
| <b>3</b>                                          |                         | <b>NAWIERZCHNIE</b>                                                                                                                                                                       |                |          |            |                          |
| 7<br>d.3                                          | KNR AT-03<br>0301-01    | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa<br>wiążąca, wzmacniająca, grubość warstwa z AC11 W<br>grubość 4 cm                                                                    | m <sup>2</sup> | 692.000  |            |                          |
| 8<br>d.3                                          | KNR AT-03<br>0302-01    | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa<br>ścieralna, wzmacniająca, grubość warstwa z AC11 S<br>grubość 4 cm                                                                  | m <sup>2</sup> | 692.000  |            |                          |
| <b>4</b>                                          |                         | <b>ELEMENTY ULIC</b>                                                                                                                                                                      |                |          |            |                          |
| 9<br>d.4<br>analogia                              | KNR 2-31 0108-<br>01    | Wykonanie bitumicznych progów odprowadzających wo-<br>dę z nawierzchni. Lokalizacja zgodnie z PZT.                                                                                        | kpl.           | 49.000   |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                         |                                                                                                                                                                                           |                |          |            |                          |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                         |                                                                                                                                                                                           |                |          |            |                          |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                         |                                                                                                                                                                                           |                |          |            |                          |

Słownie: