

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ nr 220/916 NA TERENIE SZKÓŁKI MARYNOPOLE

Budowa: **SZKÓŁKA**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY DROGOWE**

Lokalizacja: **NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW, SZKÓŁKA - LEŚNICTWO MARYNOPOLE**
woj. lubelskie, powiat kraśnicki, jedn. ewid. 060704_2 Gmina Gościeradów,
obręb 0013 Marynopol, dz. ewid. nr 293,

Inwestor: **PGL LASY PAŃSTWOWE**

NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW

GOŚCIERADÓW FOLWARK 1D

23-275 GOŚCIERADÓW

tel./fax. +48 15 838 11 74 +48 15 838 11 02

<https://goscieradow.lublin.lasy.gov.pl>

e-mail: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

LISTA NR 1 - PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ nr 220/916 NA TERENIE SZKÓŁKI MARYNOPOLE

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		NAPRAWA NAWIERZCHNI etap I				
1.1	STWIORB	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona	m2	2 948,000	0,00	0,00
1.2	STWIORB	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	2 948,000	0,00	0,00
1.3	STWIORB	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 2·cm - kruszywo 0/16 do 0/31,5	m3	58,960	0,00	0,00
1.4	STWIORB	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 948,000	0,00	0,00
1.5	STWIORB	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, AC 11S 50/70	m2	2 948,000	0,00	0,00
2		NAPRAWA NAWIERZCHNI etap II				
2.1	STWIORB	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona	m2	1 742,000	0,00	0,00
2.2	STWIORB	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	1 742,000	0,00	0,00
2.3	STWIORB	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 2·cm - kruszywo 0/31,5	m3	34,840	0,00	0,00
2.4	STWIORB	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 742,000	0,00	0,00
2.5	STWIORB	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 6 cm, masa grysowa, AC 11S 50/70	m2	1 742	0,00	0,00
3		OBRUKOWANIA - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
3.1	STWIORB	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem taczkami, humus z darnią	m2	8,000	0,00	0,00
3.2	STWIORB	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm - kruszywo 0/31,5	m3	0,800	0,00	0,00
3.3	STWIORB	Nawierzchnia z kostki w torowiskach tramwajowych, kostka betonowa 14x12·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową - analogia kostka betonowa 10x20x6cm	m2	8,000	0,00	0,00
ŁĄCZNIE PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ nr 220/916 NA TERENIE SZKÓŁKI MARYNOPOLE						0,00

LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ nr 220/916 NA TERENIE SZKÓŁKI MARYNOPOLE	0,00
ELEMENT 1	NAPRAWA NAWIERZCHNI etap I	0,00
ELEMENT 2	NAPRAWA NAWIERZCHNI etap II	0,00
ELEMENT 3	OBRUKOWANIA - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00