4. EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
5. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH – ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
6. WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
7. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWNETUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ
9. POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ OBWODOWO PRZY ŚCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm
10. PRZEBICIA W PRZESTRZENI STROPODACHU WYKONAĆ POZA MIEJSCEM POSADOWIENIA ŚCIANEK AŻUROWYCH DACHU.

Legenda:
- ISTN. ŚCIANY MUROWANE
- PROJ. ŚCIANY MUROWANE
- PROJ. RDZENIE ŻELBETOWE
- ISTN. ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ISTN. ELEMENTY DO WYBURZENIA
- PROJ. STYROPIAN
- PROJ. WEŁNA MINERALNA
- STREFA POŻAROWA I
- STREFA POŻAROWA II
- PROJ. SPRĘŻONEGO POWIETRZA

temat:	skala: 1:100
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIWNICY– POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH Z WĘZŁEM CIEPLNYM ORAZ MAGAZYNEM OLEJU OPAŁOWEGO W BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH DZIAŁKA NR GEOD. 296 OBRĘB EWID. 0334 MOŃKI , JEDNOSTKA EW ID. 200806_4 MOŃKI	
inwestor:	KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH ul. Mickiewicza 18, 19–100 Mońki
rysunek:	RZUT PARTERU – instlacje niskopądowe
28.12.2022r.	nr rys: E.03.N
projektant:	mgr inż. Sebastian Sokolik nr upr. PDL/0139/POOE/11
projekt techniczny	
sprawdzający:	mgr inż. Mariusz Woroszył nr upr. PDL/0067/POOE/14

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone – żadna część tego rysunku nie może być reprodukowana, przechowywana ani przekazywana, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich