



D1	DACH
BLACHODACHÓWKA	4 cm
ŁATY 5x4	3 cm
KONTRŁATY 5x2,5	2,1 cm
DESKOWANIE DESKA SOSN. IMPR.	16 cm
KROKIEW 6/16 DREWNO C24	

D2	DACH istniejący
BLACHODACHÓWKA istniejąca do przełożenia	4 cm
ŁATY	3 cm
KONTRŁATY	
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA	2,1 cm
proj. DESKOWANIE DESKA SOSN. IMPR.	12 cm
KROKIEW 10/12 DREWNO C24	

S1	SUFIT NAD PODDASZEM - <i>PARCELEM</i>
PAS DOLNY 2x6/16 DREWNO C24	16 cm
WEŁNA MINERALNA $\lambda \leq 0,037$	15 cm
WEŁNA MINERALNA $\lambda \leq 0,037$	15 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
SUFIT PODWIESZANY KONSTRUKCJA (CD60 ULTRASTIL + WIESZAK DO PODDASZY) POSZYCIE (PŁYTY g-k gr. 12,5mm)	

P1	PODŁOGA PARTERU na gruncie
rozebrać istniejące warstwy posadzkowe i wykonać nowe:	
WARSTWA WYKONCZENIOWA - GRES	2 cm
POSADZKA BETONOWA - BETON C16/20	6+8 cm
FOLIA IZOLACYJNA PE	0,3 mm
STYROPIAN min. EPS100 ( $\lambda=0,031$ W/mK)	15 cm
2x FOLIA IZOLACYJNA PE	0,3 mm
PODKŁAD Z BETONU C8/10	10 cm
POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA WARSTWAMI co 10cm $\lambda_s=0,98$	
GRUNT RODZIMY	

T1	PODEST PRZED WEJŚCIEM/OPASKA BUDYNKU na gruncie
KOSTKA BETONOWA	6 cm
PODSYPKA Z PIASKU	4 cm
PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA	min. 30 cm
GRUNT RODZIMY	

1:50

Przekrój A-01

A.0.7

Tytuł projektu: Kancelaria leśna, budynek socjalny szkoły leśnej dz. nr 3121, obr. Łęguty, gm. Gietrzwałda		
Faza projektu: projekt architektoniczno-budowlany		
Imię i Nazwisko Projektowali: arch. Magdalena Zwolińska arch. Maciej Lemańczyk		Uprawnienia 3/2006/W/M 7/W/MOKK/2006
Tytuł rysunku:	Przekrój A-01	A.0.7
Skala rysunku:	1:50	Data: 02.2021r.