Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.01	KOMUNIKACJA	56,32
1.02	KOTŁOWNIA	13,07
1.03	P. BIUR. SEKCJI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEJ	37,31
1.04	P. BIUR. SEKCJI ORGANIZACYJNO-KADROWEJ	19,13
1.05	P. BIUR. SEKCJI FINANSÓW	19,78
1.06	P. BIUR. SEKCJI KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEJ	19,78
1.07	POMIESZCZENIE POKAZOWE	14,83
1.08	SALA SZKOLENIOWA "OGNIK"	37,68
1.09	KLATKA SCHODOWA	9,26
1.10	KOMUNIKACJA	43,82
1.11	P. DO DOD. ZAKWATEROWANIA	22,66
1.12	ŁAZIENKA	3,06
1.13	ŁAZIENKA	3,07
1.14	P. DOD. ZAKWATEROWANIA	23,87
1.15	PRZEDSIONEK	4,68
1.16	WC	4,06
1.17	UMYWALNIA	10,00
1.18	POM. MAGAZYN. KWATERMISTRZOSTWA	12,69
1.19	KANCELARIA TAJNA	18,17
1.20	ZAPLECZE SOCJALNE KP PSP	30,30
1.20A	MAGAZYN	8,46
1.21	KOMUNIKACJA	73,01
1.22	POM. PORZĄDKOWE	6,37
1.23	MAGAZYN	9,33
1.24	MAGAZYN	4,58
1.25	WC M	7,55
1.26	WC D	6,85
1.27	SZATNIA DAMSKA	10,45
1.28	SZATNIA MĘSKA	14,75
1.29	POM. CZYTELNI /BIURO BHP	7,21
1.30	ARCHIWUM	19,70
1.31	SALA ODPRAW	47,12
1.32	ZAPLECZE	7,52
1.33	GABINET KOMENDANTA	48,81
1.34	ŁAZIENKA	5,60
1.35	SEKRETARIAT KP PSP	32,69
1.36	GABINET ZASTĘPCY KOMENDANTA	34,78
1.37	ŁAZIENKA	3,82
1.38	KOMUNIKACJA	18,53
1.39	KLATKA SCHODOWA	7,07
1.40	KOMUNIKACJA	3,77
1.41	POM. SOCJAL. KONSERWATORÓW/MECHANIKÓW	17,44
1.42	MAGAZYN TECHNICZNY I LOGISTYCZNY	45,21
1.43	MAGAZYN	8,08
1.44	SZATNIA	9,66
1.45	UMYWALNIA MĘSKA	6,84
1.46	SIŁOWNIA	65,39
		553,93 m²

MARSZTWY PRZEGRÓD POWNOTRZNYCH I PODŁOGOWYCH

SP1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna styropian EPS gr. 10cm, λ = 0,031 W/mK
- izolacja przeciwwilgociowa - dwukrotne powłokowe wykonanie powłokowych / ścianę żelbetowej wg projektu konstrukcji
- izolacja pionowa, rozbieli gruntującej, asfaltowo, modyfikowanej
- izolacja przeciwwilgociowa - 2 x 4mm papa termozgrzewalna
- izolacja termiczna styropian EPS gr. 10cm, λ = 0,033 W/mK
- ława fundamentowa żelbetowa wg projektu konstrukcji

SP2 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna styropian EPS gr. 12cm, λ = 0,033 W/mK
- izolacja pionowa, rozbieli gruntującej, asfaltowo, modyfikowanej
- zabezpieczenie papa termozgrzewalna 4 mm, papa termozgrzewalna 4 mm
- ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji

SP3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna styropian EPS gr. 12cm, λ = 0,033 W/mK
- izolacja pionowa, rozbieli gruntującej, asfaltowo, modyfikowanej
- zabezpieczenie papa termozgrzewalna 4 mm, papa termozgrzewalna 4 mm
- ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji

SP4 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna styropian EPS gr. 12cm, λ = 0,033 W/mK
- izolacja pionowa, rozbieli gruntującej, asfaltowo, modyfikowanej
- zabezpieczenie papa termozgrzewalna 4 mm, papa termozgrzewalna 4 mm
- ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji

SP5 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna styropian EPS gr. 12cm, λ = 0,033 W/mK
- izolacja pionowa, rozbieli gruntującej, asfaltowo, modyfikowanej
- zabezpieczenie papa termozgrzewalna 4 mm, papa termozgrzewalna 4 mm
- ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji

SP6 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna styropian EPS gr. 12cm, λ = 0,033 W/mK
- izolacja pionowa, rozbieli gruntującej, asfaltowo, modyfikowanej
- zabezpieczenie papa termozgrzewalna 4 mm, papa termozgrzewalna 4 mm
- ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji

SZ1 - ŚCIANA ATTYKOWA
- tynk mineralny, dobrodzielczej wg rysowania +0,1mm), zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją
- ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji grubości 25cm lambda 0,036W/mK
- izolacja mineralna z włókna wapniowo-piaskowych gr. 24cm klasa 20 - wełna mineralna, klejna gr 10cm, λ = 0,040 W/mK
- papa podkładowa gr.4mm
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, posypana
- folia paroizolacyjna gr.0,2mm

SZ1/SZ2 - ŚCIANA ŻELBETOWA POD STANOWISKA KIEROWANIA
- ściana żelbetowa zbrojenie monolityczna na stanowisko komunikacyjne, betonowej wanny z betonu wodoszczelnego wg projektu konstrukcji
- izolacja termiczna gr. 5cm z styropianu z wełny mineralnej
- **SZ2** tynk mineralny, dobrodzielczej wg rysowania +0,1mm), zewnętrzny, kolor zgodnie z elewacją
- izolacja termiczna gr. 5cm z styropianu z wełny mineralnej o współczynniku λ=0,040 W/mK
- podkonstrukcja stalowa do montażu kaset wg proj. konstrukcji zabezpieczona przed korozją
- kasety metalowe, montowane na profilach systemowych CW i UW 75mm
- wypełnienie wełną mineralną szklistą gr 125mm
- folia paroizolacyjna gr.0,2mm, λ = 0,040 W/mK
- okładzina z płyt gipsowo-włóknowych

S1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- tynk mineralny, dobrodzielczej wg rysowania +0,1mm), zewnętrzny, kolor zgodnie z wizualizacją
- ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji grubości 25cm lambda 0,036W/mK
- izolacja mineralna z włókna wapniowo-piaskowych gr. 24cm klasa 20 - wełna mineralna, klejna gr 10cm, λ = 0,040 W/mK
- papa podkładowa gr.4mm
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, posypana
- folia paroizolacyjna gr.0,2mm, λ = 0,040 W/mK
- płyta gipsowo-włóknowa gr.12,5mm

S2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- tynk mineralny, dobrodzielczej wg rysowania +0,1mm), zewnętrzny, kolor zgodnie z wizualizacją
- ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji grubości 25cm lambda 0,036W/mK
- izolacja mineralna z włókna wapniowo-piaskowych gr. 24cm klasa 20 - wełna mineralna, klejna gr 10cm, λ = 0,040 W/mK
- papa podkładowa gr.4mm
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, posypana
- folia paroizolacyjna gr.0,2mm, λ = 0,040 W/mK
- płyta gipsowo-włóknowa gr.12,5mm

S3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 50mm
- wypełnienie wełną mineralną szklistą gr 125mm
- poszycie płytami gipsowo-włóknowymi gr 12,5mm
- płyta gipsowo-włóknowa gr.12,5mm

S4 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm
- wypełnienie wełną mineralną szklistą gr 125mm
- poszycie płytami gipsowo-włóknowymi gr 12,5mm
- płyta gipsowo-włóknowa gr.12,5mm

S5 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm
- wypełnienie wełną mineralną szklistą gr 125mm
- poszycie płytami gipsowo-włóknowymi gr 12,5mm
- płyta gipsowo-włóknowa gr.12,5mm

S6 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm
- wypełnienie wełną mineralną szklistą gr 125mm
- poszycie płytami gipsowo-włóknowymi gr 12,5mm
- płyta gipsowo-włóknowa gr.12,5mm

D1 - DACH NAD GARAŻEM
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odporność na ogień klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- płyta ze sztywnej pianki PIR w obustronnej okładzinie z papieru kraft aluminiowanego gr.160mm, przeznaczona na wiatrołazy od 4-PIR2 - 60mm, klasa stosowanego gr.160mm+komposyt z kształtek z pianki PIR gr.1-17cm, pianka MIKI
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- blacha trapezowa wg wyl. konstrukcji ułożone w spadku 0,5% konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji

D2 - DACH NAD 1 PIĘTREM KOMENDY
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odporność na ogień klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- izolacja cieplna dwuwarstwowa gr.30+10 cm lambda=0,034W/mK, MFO, gr.min 15cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- tynk gipsowy

D3 - DACH NAD 1 PIĘTREM MAGAZYN
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odporność na ogień klasa E
- papa podkładowa termozgrzewalna gr.4mm
- izolacja cieplna dwuwarstwowa gr.30+10 cm lambda=0,034W/mK, MFO, gr.min 15cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- tynk gipsowy

D4 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAŻOWYMI
- dach G-Ultimo gr. 5cm
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odporność na ogień klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- izolacja cieplna gr.30 cm lambda=0,034W/mK, MFO, gr.min 15cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop wg projektu konstrukcji
- tynk gipsowy

D5 - DACH NAD TARASEM BUDYNKU KOMENDY
- dach G-Ultimo gr. 5cm
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odporność na ogień klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2, MFO, gr.min 30cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- tynk gipsowy

D6 - DACH NAD WIĘŹ SUSZENIA WĘŻY
- papa modyfikowana wierzchniego krycia, termozgrzewalna gr.4,2 mm, odporność na ogień klasa E
- papa podkładowa gr.4mm
- styropian EPS100 036, na spadkach, lambda 0,036W/mK na max. obciążenie 3000kg/m2, MFO, gr.30cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
- tynk gipsowy

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa - wykładzina PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- klej do wykładzin/ cementowy - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAŻU I W MYJNI
- warstwa wykończeniowa - wylewka przemysłowa* z dodatkiem włókien stalowych w ilości 20 kg/m3 betonu z posypką
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

P3 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAŻU I W MYJNI
- warstwa wykończeniowa - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- klej do wykładzin/ cementowy - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

P4 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- klej do wykładzin/ cementowy - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- mieszanka samozagęszczalna typu "grunlay" lub stabilizacja cementowo-popiołowa betonowa C20/25 zbrojona siatką stalową, ØA3mm co 150cm, gr.15cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

P5 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- klej do wykładzin/ cementowy - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- mieszanka samozagęszczalna typu "grunlay" lub stabilizacja cementowo-popiołowa betonowa C20/25 zbrojona siatką stalowa, ØA3mm co 150cm, gr.15cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

P6 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- klej do wykładzin/ cementowy - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- mieszanka samozagęszczalna typu "grunlay" lub stabilizacja cementowo-popiołowa betonowa C20/25 zbrojona siatką stalowa, ØA3mm co 150cm, gr.15cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

P7 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAŻACH I MYJNI
- warstwa wykończeniowa - wylewka przemysłowa* z dodatkiem włókien stalowych w ilości 20 kg/m3 betonu z posypką
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

P8 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- klej do wykładzin/ cementowy - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- mieszanka samozagęszczalna typu "grunlay" lub stabilizacja cementowo-popiołowa betonowa C20/25 zbrojona siatką stalowa, ØA3mm co 150cm, gr.15cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

P9 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- klej do wykładzin/ cementowy - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- mieszanka samozagęszczalna typu "grunlay" lub stabilizacja cementowo-popiołowa betonowa C20/25 zbrojona siatką stalowa, ØA3mm co 150cm, gr.15cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

P10 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- klej do wykładzin/ cementowy - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

P11 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- klej do wykładzin/ cementowy - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

P12 - POSADZKA NA KANALE TECHNICZNYM
- warstwa wykończeniowa - wylewka przemysłowa* z dodatkiem włókien stalowych w ilości 20 kg/m3 betonu z posypką
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

P13 - SPOCZNIK WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY
- warstwa wykończeniowa - płyta gresowa/lastryko* 4cm/1,5cm
- spoiwo/ zaprawa/ wg projektu konstrukcji gr. 20cm
- tynk gipsowy

P14 - POSADZKA NADWIESZONA NAD MIEJSCEM GŁOWNYM
- warstwa wykończeniowa - wylewka PCV/gres/lastryko* 1,5cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- wylewka technicza o spadku, gr.od 1cm, zbrojona siatką 4 x150x150 mm lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- mieszanka samozagęszczalna typu "grunlay" lub stabilizacja cementowo-popiołowa betonowa C20/25 zbrojona siatką stalowa, ØA3mm co 150cm, gr.15cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 200 gr. 5 cm
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach
- styropian EPS 70 gr. 20 cm
- warstwa wyrównująca- zbrojona siatką 4 x 150x150 mm, lub wylewa jednowarstwowa Z tej/m3 betonu, z pompką chemiczną
- folia PE 0,3 mm- warstwa rozdzielająca
- płyta żelbetowa grubości 30cm, wg projektu konstrukcji
- folia PE 0,3 mm- zwarstwienie na narożnikach i podłoża
- chudy beton 10cm
- piasek zagęszczony min.15-50cm, stopień zagęszczenia to ≥ 0,98
- grunt rodzimy

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami i wytycznymi producentów.
2. Rzędne posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszystkie elementy kuchenne, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkieł, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, pofalezy i pochwyców, odbojników wewnętrznych i zewnętrznych, należy wykonywać/wskazywać na podstawie zweryfikowanych domiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w projekcie. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych nie mogą przekroczyć ±20 mm. Ościeżnice należy montować z zachowaniem tolerancji, która dla wymiarów nie większych niż 2 m wynosi ±2 mm.
5. Przy wykonaniu otworów okiennych skontrolować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamówionym asortymentem dla uniknięcia niedoróbek.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanymi oraz z rzeczywistymi wymiarami stolarki okiennej. Wymienione otworowe partii ścian realizować po weryfikacji opracowań projektowych przyległej instalacji.
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze od materiałów przewidzianych w projekcie i zostaną zaakceptowane przez projektanta i inwestora.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy zabezpieczać wg pisma opisanych na schematach dodatkowych w dokumentacji - części konstrukcyjna - projekt budowlany.
9. Każdy wykonawca powinien należycie rozpoznać wraz z rozszerzeniem w dokumentacji, w kontekście wszystkich rysunków, które do tego skłaniska lub odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności dokładnego i zabezpieczenia. Takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za dodatkowym wynagrodzeniem.
11. Każdy uwzględnić przejścia przez strony otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz kooordynacyjne.
12. W przypadku ujawnienia rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Projekt budowlany należy czytać łącznie z projektem wykonawczym, projektem z marca 2016 r. z zastosowaniu zmian/uwag kierownik budowy ma obowiązek realizacji dziełu zgodnie z obowiązującymi odpisami / sztuką budowlaną.
14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.

Projekt rozpatrywać łącznie z opinią geotechniczną - GEOGRUNT Usługi Geologiczne GEOLOGIA GEOTECHNIKA HYDROGEOLOGIA

"Opinia geotechniczna w celu oceny warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy KPPSP oraz JRG w Kłodzku na terenie dz. nr 1/10" , klina stanowi integralną część projektu.
Data opracowania: May 2021
Opracowanie: *mgr Tomasz Zwiski (upr. M. Środ. geol-inż. nr WI -1486 upr. M. Środ. hydrogeol. nr V – 1600; geolog górniczy upr. WUG 2/457)*

Klasa odporności pożarowej budynku	Odpornoś ogniowa podstawowych elementów budynku KP PSP i JRG				
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana wewnętrzna	ściana zewnętrzna
"D"	R 30	(-)	REI 30	EI 30	(-) (-)

SCHEMAT:

KIERUNEK RYSUJĄCY:

INWESTOR:
Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku

ADRES:
ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko

PROJEKTOWAŁ: | NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS:
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA | Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr: WA/0079/PWOD/17 | ZGODNOŚĆ PROJEKTOWA
mgr inż. arch. J. ZBLEWSKA | Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr: WA/0079/PWOD/17
SPRAWDZIŁ: | NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS:
mgr inż. arch. P.DOMALEWSKI | Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr: WA/0079/PWOD/17
OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. P.DROTA
mgr inż. arch. K.BOCIAN

A.DO XXI
Adrian Dąbrowski Architektura ul. Tulipanowa 36 45-233 Paczek

BRANŻA	ETAP	DATA	SKALA
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	13.08.2021r.	1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT BUDOWLANO-TECHNOLOGICZNY I PIĘTRA

NR RYSUNKU:
PB-A-01-02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW
AUTOR/OWIE/I PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Tulipanowa 36 45-233 Paczków