

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45216000-4	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45216110-8	Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
45216112-2	Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: **REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY  
REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE**  
ADRES INWESTYCJI: **PROKURATURA REJONOWA W CIESZYNIE  
CIESZYN UL. GARNCARSKA 8**

NAZWA INWESTORA: **PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIAŁEJ**  
ADRES INWESTORA: **UL. LEGIONÓW 79 , 43-300 BIELSKO-BIAŁA**

BRANŻE: **budowlana - roboty wykończeniowe**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

***inż. Marek Węglorz***

DATA OPRACOWANIA: **wtorek, 25 kwietnia 2023 r.**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

wtorek, 25 kwietnia 2023 r.

Data zatwierdzenia

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE				
1	45430000-0	REMONT POSADZEK	1	6
1.1	45430000-0	Wymiana posadzek parkietowych /grupa 454 - CPV/	1	6
2	45421000-4	RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ I KRAT STALOWYCH	7	12
2.1	45421000-4	Wymiana progów drzwiowych /grupa 454 - CPV/	7	12
3	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE	13	27
3.1	45442100-8	Roboty przygotowawcze /grupa 451 - CPV/	13	25
3.2	45442100-8	Malowanie ścian i sufitów /grupa 454 - CPV/	26	27
4	45111300-1	INNE	28	30
4.1	45111300-1	Wywóz materiałów z rozbiórki /grupa 451 - CPV/	28	30

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE</b>						
1	45430000-0		<b>REMONT POSADZEK</b>			
1.1	45430000-0		<b>Wymiana posadzek parkietowych /grupa 454 - CPV/</b>			
1 d.1.1	KNNR 3 0801-07		Zerwanie posadzek z wykładziny z tworzyw sztucznych	m2		
	2.141A		18,00	m2	18,000	
	2.147		17,20	m2	17,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>35,200</b>
2 d.1.1	KNNR 3 0801-05		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2		
	2.141A		18,00	m2	18,000	
	2.142A		37,20	m2	37,200	
	2.142B		16,55	m2	16,550	
	2.142C		17,40	m2	17,400	
	2.150A		18,30	m2	18,300	
					<b>RAZEM</b>	<b>107,450</b>
3 d.1.1	KNNR 2 1208-01		Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		
			poz.2	m2	107,450	
					<b>RAZEM</b>	<b>107,450</b>
4 d.1.1	KNNR 2 1208-02		Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości Krotność = 3	m2		
			poz.2	m2	107,450	
					<b>RAZEM</b>	<b>107,450</b>
5 d.1.1	NNRNKB 202 1135-01		Posadzki drewniane układane na klej, z deszczulek posadzkowych dębowych 350x70x22 mm, klasa jakości Natur wraz z cokołami przyściennymi z drewna dębowego 19x70 mm	m2		
			poz.2	m2	107,450	
					<b>RAZEM</b>	<b>107,450</b>
6 d.1.1	KNNR 3 0807-06		Lakierowanie trzykrotne, ekologiczny bezwonny lakier podkładowy + dwie warstwy lakieru nawierzchniowego, poliuretanowego, wodnego 2 składnikowego - posadzka wraz z cokołami przyściennymi	m2		
			poz.2	m2	107,450	
					<b>RAZEM</b>	<b>107,450</b>
2	45421000-4		<b>RENOWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ I KRAT STALOWYCH</b>			
2.1	45421000-4		<b>Wymiana progów drzwiowych /grupa 454 - CPV/</b>			
7 d.2.1	KNNR 3 0801-05		Rozebranie progów drzwiowych z deszczulek	m2		
			1,30 * 0,67 * 3	m2	2,613	
			1,30 * 0,50 * 1	m2	0,650	
			1,30 * 0,35 * 1	m2	0,455	
			(1,00 + 1,30) * 0,20 * 1	m2	0,460	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,178</b>
8 d.2.1	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności podłoża , głębokość do 1-cm	m2		
			poz.7	m2	4,178	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,178</b>
9 d.2.1	KNNR 2 1208-01		Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod ułożenie progów z deszczulek , wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2		
			poz.7	m2	4,178	

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	<b>4,178</b>
10 d.2.1	KNNR 2 1208-02		Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod ułożenie progów z deszczulek, dopłata za każdy 1-mm grubości Krotność = 8	m2		
			poz.7	m2	4,178	
					RAZEM	<b>4,178</b>
11 d.2.1	NNRNKB 202 1135-01		Uzupełnienie progów drzwiowych , posadzki z deszczulek szer. 7 cm	m2		
			poz.7	m2	4,178	
					RAZEM	<b>4,178</b>
12 d.2.1	KNNR 3 0807-06 analogia		Malowanie progów drzwiowych impregnatem do drewna dwukrotnie , następnie lakierem bezbarwnym o wysokiej odporności na ścieranie	m2		
			poz.7	m2	4,178	
					RAZEM	<b>4,178</b>
<b>3</b>	<b>45442100-8</b>		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
<b>3.1</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty przygotowawcze /grupa 451 - CPV/</b>			
13 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	2.141A		18,00	m2	18,000	
	2.142A		37,20	m2	37,200	
	2.142B		16,55	m2	16,550	
	2.142C		17,40	m2	17,400	
	2.150A		18,30	m2	18,300	
					RAZEM	<b>107,450</b>
14 d.3.1	KNR-W 2-02 0923-01		Oslony okien i drzwi, folią polietylenową	m2		
			25,00	m2	25,000	
					RAZEM	<b>25,000</b>
15 d.3.1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby, sufity	m2		
	2.141A		18,00	m2	18,000	
	2.142A		37,20	m2	37,200	
	2.142B		16,55	m2	16,550	
	2.142C		17,40	m2	17,400	
	2.150A		18,30	m2	18,300	
					RAZEM	<b>107,450</b>
16 d.3.1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby, ściany	m2		
	2.141A		(2,95 + 6,10) * 2 * 4,05	m2	73,305	
	2.142A		(6,10 + 6,10) * 2 * 4,05	m2	98,820	
	2.142B		(2,71 + 6,10) * 2 * 4,05	m2	71,361	
	2.142C		(2,85 + 6,10) * 2 * 4,05	m2	72,495	
	2.150A		(3,00 + 6,10) * 2 * 4,05	m2	73,710	
					RAZEM	<b>389,691</b>
17 d.3.1	KNNR 3 0602-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III , zaprawa cementowo-wapienna, w miejsce uszkodzonych , głuchych tynków, na sufitach	m2		
	przyjęto 10% pow. sufitów		poz.15 * 10%	m2	10,745	
					RAZEM	<b>10,745</b>
18 d.3.1	KNNR 3 0601-01		Odbicie zawilgoconych tynków, tynk z zaprawy bcementowo-wapiennej, na ścianach	m2		
	przyjęto 10% pow. ścian		poz.16 * 10%	m2	38,969	
					RAZEM	<b>38,969</b>

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3.1	KNR BC-02 0127-02		Odrzyskanie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa , ręczne przez malowanie, 2-krotne	m2		
	przyjęto 10% pow. ścian		poz.16 * 10%	m2	38,969	
					RAZEM	38,969
20 d.3.1	KNR BC-02 0130-01		Grunтовanie podłóży budowlanych głęboko penetrującym preparatem wzmacniającym przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie	m2		
			poz.18	m2	38,969	
					RAZEM	38,969
21 d.3.1	KNR BC-02 0121-02		Przygotowanie podłóży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2·cm i oczyszczenie muru	m2		
			poz.18	m2	38,969	
					RAZEM	38,969
22 d.3.1	KNR BC-02 0121-03		Przygotowanie podłóży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłóży i wypełnienie spoin	m2		
			poz. 18	m2	38,969	
					RAZEM	38,969
23 d.3.1	KNR BC-02 0122-03 analogia		Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, obrzutka + 2 warstwy tynku , analogia do R , materiały wg przyjętego systemu	m2		
			poz.18	m2	38,969	
					RAZEM	38,969
24 d.3.1	KNNR 2 1003-01		Zaprawy wyrównujące z masy wyrównującej na ścianach, grubość 5·mm	m2		
			poz.18	m2	38,969	
					RAZEM	38,969
25 d.3.1	KNNR 2 1003-02		Zaprawy wyrównujące j.w., dodatek za każdy dalszy 1·mm grubości Krotność = 5	m2		
			poz.18	m2	38,969	
					RAZEM	38,969
<b>3.2</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Malowanie ścian i sufitów /grupa 454 - CPV/</b>			
26 d.3.2	NNRNB 202 1134-02		Grunтовanie podłóży pod wykonanie powłok malarskich, preparat gruntujący pod farby silikatowe	m2		
			poz.27	m2	497,141	
					RAZEM	497,141
27 d.3.2	KNNR 3 0605-05		Malowanie tynków wewnętrznych, farbą dyspersyjną, krzemianową do wymalowań wewnętrznych, dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni (przetarciem)	m2		
			poz.15 + poz.16	m2	497,141	
					RAZEM	497,141
<b>4</b>	<b>45111300-1</b>		<b>INNE</b>			
<b>4.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Wywóz materiałów z rozbiórki /grupa 451 - CPV/</b>			
28 d.4.1	KNR 4-01 0108-11		Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi do 1·km	m3		
			6,21	m3	6,210	
					RAZEM	6,210
29 d.4.1	KNR 4-01 0108-12		Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km Krotność = 14	m3		
			poz.28	m3	6,210	
					RAZEM	6,210

REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W CIESZYNIE

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.4.1	Kalk. indywid.		Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki	m3		
			poz.28	m3	6,210	
					RAZEM	<b>6,210</b>