

PRZEDMIAR ROBÓT AKTUALIZACJA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45216000-4	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45216110-8	Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
45216112-2	Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: **WPROWADZENIE DRZWI DO POMIESZCZENIA 2.142C W PROKURATURZE REJONOWEJ W CIESZYNIE**
ADRES INWESTYCJI: **PROKURATURA REJONOWA W CIESZYNIE CIESZYN UL. GARNCARSKA 8**
NAZWA INWESTORA: **PROKURATURA OKREGOWA W BIELSKU-BIAŁEJ**
ADRES INWESTORA: **UL. LEGIONÓW 79 , 43-300 BIELSKO-BIAŁA**

BRANŻE: **budowlana - roboty wykończeniowe**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: **inż. Marek Węglorz**

DATA OPRACOWANIA: **wtorek, 25 kwietnia 2023 r.**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
wtorek, 25 kwietnia 2023 r.

Data zatwierdzenia

Montaż drzwi drewnianych - Prokuratura Cieszyn

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Montaż drzwi drewnianych - Prokuratura Cieszyn				
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze i demontażowe	1	6
2	45223000-6	Roboty Budowlano-Montażowe	7	14
2.1	45223800-4	Roboty montażowe	7	7
2.2	45400000-1	Roboty murowe, tynkarskie, posadzkarskie	8	13
2.3	45420000-7	Stolarka drzwiowa	14	14

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Montaż drzwi drewnianych - Prokuratura Cieszyn						
1	45110000-1		Roboty przygotowawcze i demontażowe			
1	d.1 kalk. własna		Organizacja robót i zabezpieczenia	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	d.1 KNR AT-17 0106-03		Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
			0,64 * 2,65 + 0,64 * 2,65	m2	3,392	
					RAZEM	3,392
3	d.1 KNR 4-01 0329-03 analogia		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
			2,65 * 1,4 * 0,64 + 2,0 * 0,15 * 0,64	m3	2,566	
					RAZEM	2,566
4	d.1 KNR-W 4-01 0109-11 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km i utylizacja	m3		
			2,65 * 1,4 * 0,64 + 2,0 * 0,15 * 0,64	m3	2,566	
					RAZEM	2,566
5	d.1 KNR AT-39 0101-02		Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm	m2		
			1,4 * 0,64	m2	0,896	
					RAZEM	0,896
6	d.1 KNR AT-39 0101-03		Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 1 cm Krotność = 3	m2		
			1,4 * 0,64	m2	0,896	
					RAZEM	0,896
2	45223000-6		Roboty Budowlano-Montażowe			
2.1	45223800-4		Roboty montażowe			
7	d.2.1 KNR 0-21 4003-08 analogia		Nadproża stalowe - nadproża złożone	mb		
			1,9	mb	1,900	
					RAZEM	1,900
2.2	45400000-1		Roboty murowe, tynkarskie, posadzkarskie			
8	d.2.2 KNR 4-01 0304-02 analogia		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			2,65 * 0,1 * 2	m3	0,530	
					RAZEM	0,530
9	d.2.2 KNR 4-01 0711-01 analogia		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2		
			2,65 * 0,64 * 2	m2	3,392	
					RAZEM	3,392
10	d.2.2 KNR 4-01 0708-02 analogia		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
			2,00 * 2	m	4,000	
					RAZEM	4,000
11	d.2.2 NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			3,992	m2	3,992	
					RAZEM	3,992
12	d.2.2 KNNR 3 0605-05		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		

Lp.	Kod pozycji przedmiaru robót	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,992	m2	3,992	
					RAZEM	3,992
13 d.2.2	KNR BC-02 0417-05 analogia		Wylewka samopoziomująca o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m2		
			1,4 * 0,64	m2	0,896	
					RAZEM	0,896
2.3	45420000-7		Stolarka drzwiowa			
14 d.2.3	KNPnRPDE 39-88a analogia		Montaż drzwi dwuskrzydłowych drewnianych (Dębowe) 1,3x2,61 wraz z wyposażeniem i progiem dębowym	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000