



Minister Infrastruktury

Znak pisma: DOK-3.7700.32.2023.KG
Warszawa, 10 czerwca 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej „Kpa” oraz art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 2 w związku z art. 34 pkt 11, art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 16 pkt 65, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 2, art. 400 i art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawo wodne”, po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika – Pana [REDAKTOWANO] w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

- piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Jabłonki, jazami zlokalizowanymi w km 1+730 i 2+665 jej biegu oraz retencjonowanie tych wód;
- szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, tj. przepławek przy jazie w km 1+730 oraz w km 2+665 rzeki Jabłonki;
- rozbiórkę istniejących jazów w km 1+730 oraz w km 2+665 rzeki Jabłonki;
- wykonanie urządzeń wodnych:
 - jazu w km 1+730 oraz jazu w km 2+665 rzeki Jabłonki wraz z przepławkami dla ryb i infrastrukturą towarzyszącą;
 - tymczasowych kanałów obiegowych oraz gródz na czas realizacji robót budowlanych;
- likwidację tymczasowych kanałów obiegowych oraz gródz po wykonaniu wszystkich robót budowlanych;

w ramach realizacji zadania, pn. „Poprawa retencji w zlewni rzeki Jabłonka poprzez odbudowę jazów, powiat zambrowski i łomżyński”,

I. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę urządzeń wodnych, tj.:

1. jazu w km 1+730 rzeki Jabłonki zgodnie z poniższą charakterystyką:

1.1. warunki rozbiórki:

- istniejący jaz wraz z elementami konstrukcyjnymi z nim związanymi zostanie całkowicie rozebrany, celem przygotowania terenu pod planowane wykonanie nowego urządzenia wodnego;
- rozbiórka jazu zostanie wykonana w osłonie grodzy budowlanych, o których mowa w ppkt 3 pkt III niniejszej decyzji;
- prace będą obejmowały usunięcie konstrukcji żelbetowej i elementów stalowych jazu wraz z umocnieniami skarp i dna;

1.2. podstawowe parametry rozbieranych obiektów:

a) jaz

- klasa budowli hydrotechnicznej: IV;
- światło jazu: trapezowe o wymiarach 3,5 m / 8,3 m/ nachylenie 1:1.5;
- rzędna progu: 104,98 m n.p.m. Kr86 (**105,15 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- wysokość piętrzenia: 1,89 m;
- konstrukcja jazu: żelbetowa z elementami stalowymi;
- żelbetowe przyczółki o szerokości 30 cm, długości około 17,70 m;
- schody o szerokości 0,80 m;

b) ubezpieczenia koryta:

- umocnienia górnego stanowiska – płyta betonowa w dnie oraz na skarpach o nachyleniu około 1:1,5, wymiary względem osi rzeki: długość około 5,70 m, szerokość około 9,00 m;
- umocnienia dolnego stanowiska – płyta betonowa w dnie oraz na skarpach o nachyleniu około 1:1,5, wymiary względem osi rzeki długość około 14,00 m, szerokość około 15,50 m;

1.3. lokalizacja:

- działki o nr ewid.: 516, 841 obręb 0021 Milewo, gmina Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie;
- według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Tabela 1.

Lp.	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne	
		X	Y
1.	Punkt przecięcia się osi rzeki z osią jazu	5879695.69	7581650.26
2.	Koniec prawego przyczółka	5879689.17	7581656.26
3.	Koniec lewego przyczółka	5879702.21	7581644.26
4.	Początek umocnień na górnym stanowisku	5879690.77	7581644.69
5.	Koniec umocnień na dolnym stanowisku	5879704.54	7581660.05
6.	Góra schodów	5879698.47	7581646.38

Lp.	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne	
		X	Y
7.	Dół schodów	5879696.43	7581648.25

2. jazu w km 2+665 rzeki Jabłonki zgodnie z poniższą charakterystyką:

2.1. warunki rozbiórki:

- istniejący jaz wraz z elementami konstrukcyjnymi z nim związanymi zostanie całkowicie rozebrany, celem przygotowania terenu pod planowane wykonanie nowego urządzenia wodnego;
- rozbiórka jazu zostanie wykonana w osłonie grodzy budowlanych, o których mowa w ppkt 4 pkt III niniejszej decyzji;
- prace będą obejmowały usunięcie konstrukcji żelbetowej i elementów stalowych jazu wraz z umocnieniami skarp i dna;

2.2. podstawowe parametry rozbieranych obiektów:

a) jaz

- klasa budowli hydrotechnicznej: IV;
- światło jazu: trapezowe o wymiarach 3,5 m / 7,4 m / nachylenie 1:1.5;
- rzędna progu: 105,60 m n.p.m. Kr86 (**105,77 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- wysokość piętrzenia: 1,95 m;
- konstrukcja jazu: żelbetowa z elementami stalowymi;
- schody o szerokości 0,80 m;
- żelbetowe przyczółki o szerokości 30 cm i długości ok. 16,80 m;

b) ubezpieczenia koryta:

- umocnienia górnego stanowiska – płyta betonowa w dnie oraz na skarpach o nachyleniu około 1:1,5, wymiary względem osi rzeki długość około 4,70 m, szerokość około 10 m;
- umocnienia dolnego stanowiska – płyta betonowa w dnie oraz na skarpach o nachyleniu około 1:1,5, wymiary względem osi rzeki długość około 16 m, szerokość około 18,50 m;

2.3. lokalizacja:

- działki o nr ewid.: 223, 224, 234, obręb 0039 Poryte Jabłoń, gmina Zambrów, powiat zambrowski, woj. podlaskie;
- według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Tabela 2.

Lp.	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne	
		X	Y
1.	Punkt przecięcia się osi rzeki z osią jazu	5878812.53	7581549.75
2.	Koniec prawego przyczółka	5878810.58	7581558.41
3.	Koniec lewego przyczółka	5878814.24	7581542.09
4.	Początek umocnień na górnym stanowisku	5878805.67	7581548.26
5.	Koniec umocnień na dolnym stanowisku	5878828.10	7581553.44
6.	Góra schodów	5878812.71	7581544.60
7.	Dół schodów	5878812.16	7581546.82

II. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenie wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

1. jazu w km 1+730 rzeki Jabłonki wraz z przepławką dla ryb zgodnie z poniższą charakterystyką:

1.1. warunki wykonania urządzeń:

- projektowany jaz zostanie wykonany w miejscu rozebranego jazu, o którym mowa w pkt I niniejszej decyzji;
- w ramach prowadzonych prac budowlanych przewidziano zasypianie istniejących wyrw w dnie oraz na prawym i lewym brzegu koryta, tj.:
 - wyrwa na brzegu prawym: powierzchnia w rzucie około 285 m², długość około 55 m, szerokość około 8,5 m;
 - wyrwa na brzegu lewym: powierzchnia w rzucie około 80 m², długość około 42 m, szerokość około 3,7 m;
- teren na prawym brzegu wzdłuż budowli zostanie zasypany za pomocą materiału ziemnego i zagęszczony ($I_s = 0,97$), do następujących rzędnych charakterystycznych: 106,20 m n.p.m. Kr86 (**106,37 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), 106,40 m n.p.m. Kr86 (**106,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), 105,95 m n.p.m. Kr86 (**106,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) oraz ukształtowany poprzez nadanie mu spadku poprzecznego 1,5 % w kierunku koryta rzeki Jabłonki wraz z dowiązaniem do rzędnych terenu przyległego;
- teren na lewym brzegu wzdłuż budowli zostanie zasypany za pomocą materiału ziemnego i zagęszczony ($I_s = 0,97$), do następujących rzędnych charakterystycznych: 106,40 m n.p.m. Kr86 (**106,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH),

105,95 m n.p.m. Kr86 (**106,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) oraz ukształtowany poprzez nadanie mu spadku poprzecznego 1,5 % w kierunku koryta rzeki Jabłonki wraz z dowiązaniem do rzędnych terenu przyległego;

- wyrwa w dnie na górnym stanowisku jazu: długość około 16,50 metrów;
- wyrwa w dnie na dolnym stanowisku jazu: długość około 26,00 metrów;
- wyrwy denne zostaną zasypane materiałem niespoistym, zagęszczonym do projektowanych rzędnych spodu budowli oraz jej umocnień;
- w celu poprawy dostępności do obiektu i zamknięć na jazie zostanie wykonana kładka żelbetowa z oporęczowaniem. Natomiast na górnym i dolnym stanowisku jazu na brzegu lewym zostaną wykonane schody skarpowe;
- równolegle z realizacją robót budowlanych obejmujących likwidację tymczasowych urządzeń wodnych zostanie wykonany odcinek przejściowy o długości 5,00 m (na dolnym oraz na górnym stanowisku), zapewniający płynne połączenie odcinka koryta, na którym będą prowadzone prace z korytem pozostającym w stanie istniejącym;
- jaz wyposażony zostanie we wnęki wykonane z ceowników (na górnym stanowisku), które umożliwić będą założenie szandorów na czas trwania awarii lub remontu budowli. Zamknięcia na jazie będą podzielone na dwa światła budowli (za pomocą środkowego filara) i umożliwić będą wykonanie niezbędnych prac etapami;
- w trakcie realizacji prac związanych z wykonaniem jazu, ciągłość przepływu wód rzeki Jabłonki zostanie zapewniona poprzez wykonanie kanału obiegowego, o którym mowa w ppkt 1 pkt III niniejszej decyzji;
- jaz wraz z elementami konstrukcyjnymi będzie wykonywany w osłonie z tymczasowych gródz wykonanych na stanowisku dolnym oraz górnym jazu, o których mowa w ppkt 3 pkt III niniejszej decyzji, co umożliwi wykonanie prac w suchym dole fundamentowym poprzez ograniczenie napływu wód;

1.2. parametry techniczne jazu oraz ubezpieczeń:

a) jaz:

- klasa budowli hydrotechnicznej: IV;
- konstrukcja jazu: żelbetowa z elementami stalowymi;
- szerokość jazu: światło o szerokości 4,0 m (2 przęsła po 2,0 m) wraz ze środkowym filarem o grubości około 40 cm;
- zamknięcia jazu: zamknięcia jazu stalowe dwudzielne zasuwowe wg typowego katalogu zamknięć;
- rzędna progu: 104,30 m n.p.m. Kr86 (**104,47 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna niecki: 103,35 m n.p.m. Kr86 (**103,52 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna dna od strony wody górnej: 104,30 m n.p.m. Kr86 (**104,47 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna dna od strony wody dolnej: 103,85 m n.p.m. Kr86 (**104,02 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- góra przyczółków po lewej stronie jazu wyniesiona zostanie na rzędną: 106,40 m n.p.m. Kr86 (**106,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);

- minimalna rzędna posadowienia konstrukcji żelbetowej jazu wraz z przepławką: 102,85 m n.p.m. Kr86 (**103,02 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- niecka wypadowa: długość około 5,00 m, szerokość około 4,40 m, grubość około 0,50 m;
- nachylenie niecki wypadowej od strony korony progu jazu (stanowiącej element progu jazu) 1:1,5;
- nachylenie niecki wypadowej od strony progu wypadowego 1:1,5;
- żelbetowa kładka komunikacyjna o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 4,60 x 1,30 x 0,12 m;
- spód kładki wyniesiony na rzędną 106,60 m n.p.m. Kr86 (**106,77 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);

parametry ścianek szczelnych z grodzic stalowych na stanowisku górnym jazu:

➤ ścianka szczelna przed żelbetowym umocnieniem dna i lewej skarpy usytuowana w poprzek koryta:

- długość - 7,80 m;
- ścianka, o której mowa w ppkt 3 pkt III decyzji zostanie obcięta w dnie do rzędnej 104,30 m n.p.m. Kr86 (**104,47 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), a na górnej krawędzi skarpy lewej do rzędnej 106,40 m n.p.m. Kr86 (**106,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) i stanowić będzie element konstrukcyjny jazu jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne obiektu;
- rzędna dołu ścianki szczelnej: 98,30 m n.p.m. Kr86 (**98,47 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH)
- wysokość ścianki po obcięciu: $6,00 \div 8,10$ m;

➤ ścianka szczelna wzdłuż prawej stopy skarpy:

- długość - 11,90 m;
- ścianka zostanie wykonana do rzędnych: $106,30 \div 106,40$ m n.p.m. Kr86 (**106,47 $\div$ 106,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) dla potrzeb wykonania robót związanych z budową jazu i przepławki, a następnie po obcięciu do rzędnej: 104,30 m n.p.m. Kr86 (**104,47 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) stanowić będzie element konstrukcyjny jazu, jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne obiektu;
- rzędna dołu ścianki szczelnej: 98,30 m n.p.m. Kr86 (**98,47 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- wysokość ścianki po obcięciu - 6,00 m;

parametry ścianek szczelnych z grodzic stalowych na stanowisku dolnym jazu:

➤ ścianka szczelna poniżej żelbetowego umocnienia dna i lewej skarpy:

- długość - 7,80 m;
- ścianka, o której mowa w ppkt 3 pkt III decyzji zostanie obcięta w dnie do rzędnej 103,85 m n.p.m. Kr86 (**104,02 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), a na górnej krawędzi skarpy lewej do rzędnej 105,95 m n.p.m. Kr86 (**106,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) i stanowić będzie element konstrukcyjny jazu, jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne obiektu;

- rzędna dołu ścianki szczelnej: 97,85 m n.p.m. Kr86 (**98,02 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- wysokość ścianki po obcięciu - 6,00 ÷ 8,10 m;
- ścianka szczelna wzdłuż prawej stopy skarpy:
 - długość - 33,00 m;
 - ścianka zostanie wykonana do rzędnych: 105,80 ÷ 105,95 m n.p.m. Kr86 (**105,97 ÷ 106,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), dla potrzeb wykonania robót związanych z budową jazu i przepławki, a następnie po obcięciu do rzędnych w zakresie: 103,50 ÷ 103,85 m n.p.m. Kr86 (**103,67 ÷ 104,02 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) stanowić będzie element konstrukcyjny jazu, jako zabezpieczenie przeciwniecki obiektu;
 - rzędne dołu ścianki szczelnej: 97,50 ÷ 97,85 m n.p.m. Kr86 (**97,67 ÷ 98,02 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
 - wysokość ścianki po obcięciu - 6,00 m;

parametry ubezpieczeń dennych rzeki Jabłonki na stanowisku dolnym jazu:

- ubezpieczenie z płyt żelbetowych poniżej jazu na długości 3,00 m, o grubości od 30 do 50 cm;
- ubezpieczenie z materacy siatkowo-kamiennych na długości 32,00 m, o grubości 30 cm, ograniczone drewnianą palisadą z kołków (Ø12, dł. 150 cm), wbitą równo z dnem w poprzek koryta na długości 4,00 metrów;

parametry ubezpieczeń skarp koryta rzeki Jabłonki na stanowisku dolnym:

- ubezpieczenie skarpy lewej o nachyleniu 1:1,5 na długości 3 m w postaci żelbetowych płyt grubości 30 cm, w tym bezpośrednio przy jazie schody żelbetowe skarpowe o szerokości 80 cm i długości około 2,10 m, rzędna góry umocnień 105,95 m n.p.m. Kr86 (**106,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), rzędna góry schodów: 105,95 m n.p.m. Kr86 (**106,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), rzędna dołu schodów: 103,85 m n.p.m. Kr86 (**104,02 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- ubezpieczenie skarpy lewej, poniżej żelbetowych umocnień, za pomocą materacy siatkowo-kamiennych na długości 32,00 m, o grubości 30 cm, z nachyleniem 1:1,5 i zabezpieczeniem na końcu drewnianą palisadą z kołków (Ø12, dł. 150 cm) wbitą równo ze skarpą na całej jej wysokości, rzędne góry umocnień w zakresie od 105,40 do 105,95 m n.p.m. Kr86 (od **105,57 do 106,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007- NH);
- ubezpieczenie skarpy lewej, poniżej materacy siatkowo – kamiennych na tzw. odcinku przejściowym, za pomocą humusowania wraz z obsiewem mieszkanką traw na długości 5,00 m, skarpa o szerokości od 2,70 m do 2,75 m, nachylenie skarpy od 1:1,5 (projektowane) do ~1:1,4 (istniejące), rzędna góry umocnień na końcu odcinka przejściowego 105,70 m n.p.m. Kr86 (**105,87 m n.p.m.** PL-EVRF2007- NH);
- ubezpieczenie skarpy prawej, poniżej wylotu z przepławki za pomocą materacy siatkowo-kamiennych na długości 22,45 m, o grubości 30 cm, z nachyleniem 1:1,5 i zabezpieczeniem na końcu drewnianą palisadą z kołków (Ø12, dł. 150 cm) wbitą równo ze skarpą na całej jej wysokości, rzędna góry umocnień na końcu 105,42 m n.p.m. Kr86 (**105,59 m n.p.m.** PL-EVRF2007- NH);

- ubezpieczenie skarpy prawej, poniżej materacy siatkowo – kamiennych na tzw. odcinku przejściowym, za pomocą humusowania wraz z obsiewem mieszanką traw na długości 5,00 m, skarpa o szerokości od 2,95 m do 3,90 m, nachylenie skarpy od 1:1,5 (projektowane) do ~1:1,4 (istniejące), rzędna góry umocnień na końcu odcinka przejściowego 105,60 m n.p.m. Kr86 (105,77 m n.p.m. PL-EVRF2007- NH);

parametry ubezpieczeń dennych rzeki Jabłonki na stanowisku górnym jazu:

- ubezpieczenie z płyt żelbetowych przed jazem na długości 3,00 m, o grubości od 30 do 50 cm;
- ubezpieczenie z materacy siatkowo-kamiennych na długości 11,20 m, o grubości 30 cm, ograniczone przy lewej stopie skarpy drewnianą palisadą z kołków (Ø12, dł. 150 cm) wbitą równo z dnem na długości 11,40 m oraz w poprzek koryta na długości 4,00 metrów;

parametry ubezpieczeń skarp koryta rzeki Jabłonki na stanowisku górnym jazu:

- ubezpieczenie skarpy lewej o nachyleniu 1:1,5 na długości 3 m w postaci żelbetowych płyt, o grubości 30 cm, w tym bezpośrednio przy jazie schody żelbetowe skarpowe o szerokości 80 cm i długości ok. 2,10 m, rzędna góry umocnień 106,40 m n.p.m. Kr86 (106,57 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH), rzędna góry schodów: 106,40 m n.p.m. Kr86 (106,57 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH), rzędna dołu schodów: 104,30 m n.p.m. Kr86 (104,47 m n.p.m. PL-EVRF2007- NH);
- ubezpieczenie skarpy lewej powyżej żelbetowych ubezpieczeń za pomocą materacy siatkowo-kamiennych na długości 4,00 m, o grubości 30 cm, z nachyleniem 1:1,5 i zabezpieczeniem na końcu drewnianą palisadą z kołków (Ø12, dł. 150 cm) wbitą równo ze skarpą na całej jej wysokości, rzędne góry umocnień w zakresie od 106,25 do 106,40 m n.p.m. Kr86 (od 106,42 do 106,57 m n.p.m. PL-EVRF2007- NH);
- ubezpieczenie skarpy lewej powyżej ubezpieczeń z materacy siatkowo-kamiennych na długości 11,00 m za pomocą humusowania i obsiewu mieszanką traw z nachyleniem 1:1,5, rzędna góry umocnień na końcu 105,83 m n.p.m. Kr86 (106 m n.p.m. PL-EVRF2007- NH);
- ubezpieczenie skarpy lewej, powyżej ubezpieczeń z humusowania i obsiewu mieszanką traw, na tzw. odcinku przejściowym, za pomocą humusowania wraz z obsiewem mieszanką traw na długości 5,00 m, skarpa o szerokości od 2,75 m do 2,95 m, nachylenie skarpy od 1:1,5 (projektowane) do ~1:1,9 (istniejące), rzędna góry umocnień na końcu odcinka przejściowego 105,90 m n.p.m. Kr86 (106,07 m n.p.m. PL-EVRF2007- NH);
- ubezpieczenie skarpy prawej, powyżej wlotu do przepławki w postaci humusowania i obsiewu mieszanką traw na długości 8,50 m z nachyleniem 1:1,5, rzędna góry umocnień na końcu 105,68 m n.p.m. Kr86 (105,85 m n.p.m. PL-EVRF2007- NH);
- ubezpieczenie skarpy prawej, powyżej ubezpieczeń z humusowania i obsiewu mieszanką traw na tzw. odcinku przejściowym, za pomocą humusowania wraz z obsiewem mieszanką traw na długości 5,00 m, skarpy o szerokości od 2,35 m do 3,35 m, nachylenie skarpy od 1:1,5 (projektowane) do ~1:1,9 (istniejące), rzędna góry umocnień na końcu odcinka przejściowego 106,00 m n.p.m. Kr86 (106,17 m n.p.m. PL-EVRF2007- NH);

lokalizacja jazu oraz ubezpieczeń:

- działka o nr ewid.: 516 obręb 0021 Milewo, gmina Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie;
- według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Tabela 3

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne
A	Jaz w km 1+730 – punkt przecięcia się osi rzeki z osią kładki jazu	X: 5879694,77 Y: 7581647,18
B	Koniec umocnień na dolnym stanowisku jazu w km 1+730 wg osi rzeki	X: 5879724,38 Y: 7581680,11
C	Początek umocnień na górnym stanowisku jazu w km 1+730 wg osi rzeki	X: 5879683,57 Y: 7581635,66
S1	Góra schodów skarpowych na górnym stanowisku jazu w km 1+730	X: 5879697,43 Y: 7581642,22
S2	Dół schodów skarpowych na górnym stanowisku jazu w km 1+730	X: 5879695,15 Y: 7581644,39
S3	Góra schodów skarpowych na dolnym stanowisku jazu w km 1+730	X: 5879705,04 Y: 7581650,19
S4	Dół schodów skarpowych na dolnym stanowisku jazu w km 1+730	X: 5879702,77 Y: 7581652,37
wg osi rzeki	początek umocnień siatkowo-kamiennych w dnie na górnym stanowisku jazu	X: 5879683,57 Y: 7581635,66
wg osi rzeki	koniec umocnień siatkowo-kamiennych w dnie na górnym stanowisku jazu	X: 5879691,47 Y: 7581643,73
wg osi rzeki	początek umocnień siatkowo-kamiennych w dnie na dolnym stanowisku jazu	X: 5879703,26 Y: 7581656,07
wg osi rzeki	koniec umocnień siatkowo-kamiennych w dnie na dolnym stanowisku jazu	X: 5879724,38 Y: 7581680,11

b) parametry techniczne przepławki:

- lokalizacja przepławki: w korycie rzeki Jabłonka, wzdłuż prawej żelbetowej ściany jazu;
- konstrukcja przepławki: żelbetowa o prostokątnym przekroju poprzecznym, pionowe ściany połączone monolitycznie z dnem o grubości 40 cm, na dnie ułożony narzut kamienny o grubości 20 cm. Przegrody przepławki wykonane z granitowych ciosów (30x35x85 cm) o wymiarach 140x30x85 cm (dł. x szer. x wys.) - wysokość przegród ponad dnem 60 cm. Lewa ściana przepławki o grubości 20 cm i długości 32,60 m zostanie połączona z żelbetową ścianą jazu za pomocą dylatacji. Na prawej ścianie przepławki o grubości 25 cm zamontowana zostanie barierka zabezpieczająca przed upadkiem. Wyjście oraz wejście z przepławki wykonane zostanie w formie ramp z nachyleniem ~1:4. Na wyjściu oraz wejściu (prawa strona przepławki) zostaną wykonane dodatkowe skośne ściany boczne o grubości 25 cm, które będą kierowały odpowiednio wodę z i do przepławki;

- całkowita długość prawej ściany przepławki wraz ze ścianami na wejściu oraz wyjściu: około 43 m (32,60 m + 5,50 m (wejście do przepławki DW) + 4,90 m (wyjście z przepławki GW));
- typ przepławki: szczelinowa;
- natężenie przepływu wody przez przepawkę: około 0,25 m³/s przy utrzymywaniu NPP = MaxPP;
- długość przepławki w osi: 38,60 m;
- liczba komór: 14;
- szerokość szczelin: ok. 0,20 m;
- szerokość wewnętrzna komór: ok. 1,60 m;
- spadek dna przepławki: i = 6%;
- szerokość dna wlotu: ok. 4,50 m;
- szerokość dna wylotu: ok. 5,30 m;
- rzędne góry prawej ściany na wejściu do przepławki: początek 104,74 m n.p.m. Kr86 (**104,91 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), koniec 105,70 m n.p.m. Kr86 (**105,87 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) ;
- rzędne góry prawej ściany na wyjściu z przepławki: początek 105,30 m n.p.m. Kr86 (**105,47 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), koniec 106,20 m n.p.m. Kr86 (**106,37 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna wlotu: 104,30 m n.p.m. Kr86 (**104,47 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna wylotu: 103,74 m n.p.m. Kr86 (**103,91 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);

lokalizacja przepławki:

- działka o nr ewid.: 516 obręb 0021 Milewo, gmina Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie;
- według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
współrzędna wlotu do przepławki (oś): X: 5879683,88; Y: 7581639,37;
współrzędna wylotu z przepławki (oś): X: 5879709,60; Y: 7581666,62;

2. jazu w km 2+665 rzeki Jabłonki wraz z przepawką dla ryb zgodnie z poniższą charakterystyką:

2.1. warunki wykonania urządzeń:

- projektowany jaz zostanie wykonany w miejscu rozebranego jazu, o którym mowa w pkt I niniejszej decyzji;
- w ramach prowadzonych prac budowlanych przewidziano zasypanie istniejących wyrw w dnie oraz na prawym i lewym brzegu koryta, tj.:
 - wyrwa na brzegu prawym: powierzchnia w rzucie około 220 m², długość około 56 m, szerokość około 7,0 m;
 - wyrwa na brzegu lewym: powierzchnia w rzucie około 135 m², długość około 37 m, szerokość około 5,0 m;
- teren na prawym brzegu wzdłuż budowli zostanie zasypany za pomocą materiału ziemnego i zagęszczony (Is = 0,97), do następujących rzędnych

charakterystycznych: 107,50 m n.p.m. Kr86 (**107,67 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), 107,30 m n.p.m. Kr86 (**107,47 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), 107,05 m n.p.m. Kr86 (**107,22 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) oraz ukształtowany poprzez nadanie mu spadku poprzecznego 1,5 % w kierunku koryta rzeki Jabłonki wraz z dowiązaniem do rzędnych terenu przyległego;

- teren na lewym brzegu wzdłuż budowli zostanie zasypany za pomocą materiału ziemnego i zagęszczony ($I_s = 0,97$), do następujących rzędnych charakterystycznych: 107,50 m n.p.m. Kr86 (**107,67 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) oraz 107,05 m n.p.m. Kr86 (**107,22 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) oraz ukształtowany poprzez nadanie mu spadku poprzecznego 1,5 % w kierunku koryta rzeki Jabłonki wraz z dowiązaniem do rzędnych terenu przyległego;
- wyrwy denne zostaną zasypane materiałem niespoistym, zagęszczonym do projektowanych rzędnych spodu budowli oraz jej umocnień;
- w celu poprawy dostępności do obiektu i zamknięć na jazie zostanie wykonana kładka żelbetowa z oporęczowaniem. Natomiast na górnym i dolnym stanowisku jazu na brzegu lewym zostaną wykonane schody skarpowe;
- równolegle z realizacją robót budowlanych obejmujących likwidację tymczasowych urządzeń wodnych zostanie wykonany odcinek przejściowy o długości 5,00 m (na dolnym oraz na górnym stanowisku), zapewniający płynne połączenie odcinka koryta, na którym będą prowadzone prace z korytem pozostającym w stanie istniejącym;
- jaz wyposażony będzie we wnęki wykonane z ceowników (na górnym stanowisku), które umożliwić będą założenie szandorów na czas trwania awarii lub remontu budowli. Zamknięcia na jazie będą podzielone na dwa światła budowli (za pomocą środkowego filara) i umożliwić będą wykonanie niezbędnych prac etapami;
- w trakcie realizacji prac związanych z wykonaniem jazu, ciągłość przepływu wód rzeki Jabłonki zostanie zapewniona poprzez wykonanie kanału obiegowego, o którym mowa w ppkt 1 pkt III niniejszej decyzji;
- jaz wraz z elementami konstrukcyjnymi będzie wykonywany w osłonie z tymczasowych gródz wykonanych na stanowisku dolnym oraz górnym jazu, o których mowa w ppkt 4 pkt III niniejszej decyzji, co umożliwi wykonanie prac w suchym dole fundamentowym poprzez ograniczenie napływu wód;

2.2. parametry techniczne jazu oraz ubezpieczeń:

a) jaz:

- klasa budowli hydrotechnicznej: IV;
- konstrukcja jazu: żelbetowa z elementami stalowymi;
- szerokość jazu: światło o szerokości 4,0 m (2 przęsła po 2,0 m) wraz ze środkowym filarem o grubości 40 cm;
- zamknięcia jazu: zamknięcia jazu stalowe dwudzielne zasuwowe wg typowego katalogu zamknięć;
- rzędna progu: 105,40 m n.p.m. Kr86 (**105,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna niecki: 104,45 m n.p.m. Kr86 (**104,62 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna dna od strony wody górnej: 105,40 m n.p.m. Kr86 (**105,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);

- rzędna dna od strony wody dolnej: 104,95 m n.p.m. Kr86 (**105,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- góra przyczółków po lewej stronie jazu wyniesiona zostanie na rzędną: 107,50 m n.p.m. Kr86 (**107,67 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- minimalna rzędna posadowienia konstrukcji żelbetowej jazu wraz z przepławką: 103,95 m n.p.m. Kr86 (**104,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- niecka wypadowa: długość około 5,00 m, szerokość około 4,40 m, grubość około 0,50 m;
- nachylenie niecki wypadowej od strony korony progu jazu (stanowiącej element progu jazu) 1:1.5;
- nachylenie niecki wypadowej od strony progu wypadowego 1:1.5;
- żelbetowa kładka komunikacyjna o wymiarach: 4,60 x 1,30 x 0,12 m (dł. x szer. x wys.);
- spód kładki wyniesiony na rzędną 107,70 m n.p.m. Kr86 (**107, 87 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);

parametry ścianek szczelnych z grodzic stalowych na stanowisku górnym jazu:

➤ ścianka szczelna przed żelbetowym umocnieniem dna i lewej skarpy:

- długość - 7,80 m;
- ścianka, o której mowa w ppkt 4 pkt III niniejszej decyzji, zostanie obcięta w dnie do rzędnej 105,40 m n.p.m. Kr86 (**105,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), a na górnej krawędzi skarpy lewej do rzędnej : 107,50 m n.p.m. Kr86 (**107,67 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) i stanowić będzie element konstrukcyjny jazu jako zabezpieczenie przeciwniecki obiektu;
- rzędna dołu ścianki szczelnej: 99,40 m n.p.m. Kr86 (**99,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- wysokość ścianki po obcięciu - 6,00 ÷ 8,10 m;

➤ ścianka szczelna wzdłuż prawej stopy skarpy:

- długość - 11,70 m;
- ścianka zostanie wykonana do rzędnych w zakresie: 107,40 ÷ 107,50 m n.p.m. Kr86 (**107,57 ÷ 107,67 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), dla potrzeb wykonania robót związanych z budową jazu i przepławki, a następnie po obcięciu do rzędnej: 105,40 m n.p.m. Kr86 (**105,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) stanowić będzie element konstrukcyjny jazu, jako zabezpieczenie przeciwniecki obiektu;
- rzędna dołu ścianki szczelnej: 99,40 m n.p.m. Kr86 (**99,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- wysokość ścianki po obcięciu - 6,00 m;

parametry ścianek szczelnych z grodzic stalowych na stanowisku dolnym jazu:

➤ ścianka szczelna poniżej żelbetowego umocnienia dna i lewej skarpy:

- długość - 7,80 m;

- ścianka, o której mowa w ppkt 4 pkt III niniejszej decyzji, zostanie obcięta w dnie do rzędnej 104,95 m n.p.m. Kr86 (**105,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), a na górnej krawędzi skarpy lewej do rzędnej 107,05 m n.p.m. Kr86 (**107,22 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) i stanowić będzie element konstrukcyjny jazu, jako zabezpieczenie przeciwniecki obiektu;
- rzędna dołu ścianki szczelnej: 98,95 m n.p.m. Kr86 (**99,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- wysokość ścianki po obcięciu - 6,00 ÷ 8,10 m;
- ścianka szczelna wzdłuż prawej stopy skarpy:
 - długość - 33,00 m;
 - ścianka zostanie wykonana do rzędnych w zakresie : 107,05 ÷ 107,10 m n.p.m. Kr86 (**107,22 ÷ 107,27 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) dla potrzeb wykonania robót związanych z budową jazu i przepławki, a następnie po obcięciu do rzędnych w zakresie: 104,70 ÷ 104,95 m n.p.m. Kr86 (**104,87 ÷ 105,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) stanowić będzie element konstrukcyjny jazu, jako zabezpieczenie przeciwniecki obiektu;
 - rzędne dołu ścianki szczelnej: 98,70 ÷ 98,95 m n.p.m. Kr86 (**98,87 ÷ 99,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
 - wysokość ścianki po obcięciu - 6,00 m;

parametry ubezpieczeń dennych rzeki Jabłonki na stanowisku dolnym jazu:

- ubezpieczenie z płyt żelbetowych poniżej jazu na długości 3,00 m, o grubości od 30 do 50 cm;
- ubezpieczenie z materacy siatkowo-kamiennych na długości 32,00 m, o grubości 30 cm, ograniczone drewnianą palisadą z kołków (Ø12, dł. 150 cm), wbitą równo z dnem w poprzek koryta na długości 4,00 metrów;

parametry ubezpieczeń skarp koryta rzeki Jabłonki na stanowisku dolnym:

- ubezpieczenie skarpy lewej o nachyleniu 1:1,5 na długości 3 m, w tym bezpośrednio przy jazie schody żelbetowe skarpowe o szerokości 80 cm i długości około 2,10 m, rzędna góry umocnień 107,05 m n.p.m. Kr86 (**107,22 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), rzędna góry schodów 107,05 m n.p.m. Kr86 (**107,22 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), rzędna dołu schodów: 104,95 m n.p.m. Kr86 (**105,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- ubezpieczenie skarpy lewej, poniżej żelbetowych umocnień, za pomocą materacy siatkowo-kamiennych na długości 32,00 m, o grubości 30 cm, z nachyleniem 1:1,5 i zabezpieczeniem na końcu drewnianą palisadą z kołków (Ø12, dł. 150 cm) wbitą równo ze skarpą na całej jej wysokości, rzędne góry umocnień w zakresie od 106,60 do 107,05 m n.p.m. Kr86 (od **106,77 do 107,22 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- ubezpieczenie skarpy lewej, poniżej materacy siatkowo – kamiennych na tzw. odcinku przejściowym za pomocą humusowania wraz z obsiewem mieszkanką traw na długości 5,00 m, skarpa o szerokości od 3,15 m do 3,20 m, nachylenie skarpy od 1:1,5 (projektowanie) do ~1:1,6 (istniejące), rzędna góry umocnień na końcu odcinka przejściowego 106,85 m n.p.m. Kr86 (**107,02 m n.p.m.** PL-EVRF2007- NH);

- ubezpieczenie skarpy prawej, poniżej wylotu z przepławki za pomocą materacy siatkowo-kamiennych na długości 22,45 metrów, o grubości 30 cm, z nachyleniem 1:1,5 i zabezpieczeniem na końcu drewnianą palisadą z kołków (Ø12, dł. 150 cm) wbitą równo ze skarpą na całej jej wysokości, rzędna góry umocnień na końcu 106,60 m n.p.m. Kr86 (**106,77 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- ubezpieczenie skarpy prawej, poniżej materacy siatkowo – kamiennych na tzw. odcinku przejściowym za pomocą humusowania wraz z obsiewem mieszkanką traw na długości 5,00 m, skarpa o szerokości od 2,75 m do 3,60 m, nachylenie skarpy 1:1,5 (projektowane) do ~1:1,6 (istniejące), rzędna góry umocnień na końcu odcinka przejściowego 106,80 m n.p.m. Kr86 (**106,97 m n.p.m.** PL-EVRF2007- NH);

parametry ubezpieczeń dennych rzeki Jabłonki na stanowisku górnym jazu:

- ubezpieczenie z płyt żelbetowych przed jazem na długości 3,00 m, o grubości od 30 do 50 cm;
- ubezpieczenie z materacy siatkowo-kamiennych na długości 11,20 m, o grubości 30 cm, ograniczone przy lewej stopie skarpy drewnianą palisadą z kołków (Ø12, dł. 150 cm) wbitą równo z dnem na długości 11,40 m oraz w poprzek koryta na długości 4,00 metrów;

parametry ubezpieczeń skarp koryta rzeki Jabłonki na stanowisku górnym jazu:

- ubezpieczenie skarpy lewej o nachyleniu 1:1,5 na długości 3 m w postaci żelbetowych płyt, grubości 30 cm, w tym bezpośrednio przy jazu schody żelbetowe skarpowe o szerokości 80 cm i długości ok. 2,10 m, rzędna góry umocnień 107,50 m n.p.m. Kr86 (**107,67 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), rzędna góry schodów: 107,50 m n.p.m. Kr86 (**107,67 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), rzędna dołu schodów: 105,40 m n.p.m. Kr86 (**105,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007- NH);
- ubezpieczenie skarpy lewej powyżej żelbetowych ubezpieczeń za pomocą materacy siatkowo-kamiennych na długości 4,00 m, o grubości 30 cm, z nachyleniem 1:1,5 i zabezpieczeniem na końcu drewnianą palisadą z kołków (Ø12, dł. 150 cm) wbitą równo ze skarpą na całej jej wysokości, rzędne góry umocnień w zakresie od 106,60 do 107,05 m n.p.m. Kr86 (od **106,77** do **107,22 m n.p.m.** PL-EVRF2007- NH);
- ubezpieczenie skarpy lewej powyżej ubezpieczeń z materacy siatkowo-kamiennych na długości 11,00 m za pomocą humusowania i obsiewu mieszkanką traw z nachyleniem 1:1,5, rzędna góry umocnień na końcu 107,0 m n.p.m. Kr86 (**107,17 m n.p.m.** PL-EVRF2007- NH);
- ubezpieczenie skarpy lewej, powyżej ubezpieczeń z humusowania i obsiewu mieszkanką traw na tzw. odcinku przejściowym za pomocą humusowania wraz z obsiewem mieszkanką traw na długości 5,00 m, skarpa o szerokości od 3,20 m do 3,45 m, nachylenie skarpy 1:1,5 (projektowane) do ~1:1,6 (istniejące), rzędna góry umocnień na końcu odcinka przejściowego 107,20 m n.p.m. Kr86 (**107,37 m n.p.m.** PL-EVRF2007- NH);
- ubezpieczenie skarpy prawej, powyżej wlotu do przepławki w postaci humusowania i obsiewu mieszkanką traw na długości 8,50 m z nachyleniem 1:1,5, rzędna góry umocnień na końcu 106,97 m n.p.m. Kr86 (**107,14 m n.p.m.** PL-EVRF2007- NH);

- ubezpieczenie skarpy prawej, powyżej ubezpieczeń z humusowania i obsiewu mieszanką traw na tzw. odcinku przejściowym za pomocą humusowania wraz z obsiewem mieszanką traw na długości 5,00 m, skarpa o szerokości od 2,65 m do 2,90 m, nachylenie skarpy 1:1,5 (projektowane) do ~1:1,6 (istniejące), rzędna góry umocnień na końcu odcinka przejściowego 107,20 m n.p.m. Kr86 (107,37 m n.p.m. PL-EVRF2007- NH);

lokalizacja jazu oraz ubezpieczeń:

- działka o nr ewid.: 223, 224 obręb 0039 Poryte Jabłoń, gmina Zambrów, powiat zambrowski, woj. podlaskie;
- według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Tabela 4.

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne
I	Jaz w km 2+665 – punkt przecięcia się osi rzeki z osią kładki jazu	X: 5878810,35 Y: 7581548,73
J	Koniec umocnień na dolnym stanowisku jazu w km 2+665 wg osi rzeki	X: 5878853,37 Y: 7581559,28
K	Początek umocnień na górnym stanowisku jazu w km 2+665 wg osi rzeki	X: 5878794,59 Y: 7581545,62
S5	Góra schodów skarpowych na górnym stanowisku jazu w km 2+665	X: 5878809.81 Y: 7581543.13
S6	Dół schodów skarpowych na górnym stanowisku jazu w km 2+665	X: 5878809.12 Y: 7581546.20
S7	Góra schodów skarpowych na dolnym stanowisku jazu w km 2+665	X: 5878820.57 Y: 7581545.53
S8	Dół schodów skarpowych na dolnym stanowisku jazu w km 2+665	X: 5878819.88 Y: 7581548.61
wg osi rzeki	początek umocnień siatkowo-kamiennych w dnie na górnym stanowisku jazu	X: 5878794,59 Y: 7581545,62
wg osi rzeki	koniec umocnień siatkowo-kamiennych w dnie na górnym stanowisku jazu	X: 5878805,69 Y: 7581547,69
wg osi rzeki	początek umocnień siatkowo-kamiennych w dnie na dolnym stanowisku jazu	X: 5878822.35 Y: 7581551.41
wg osi rzeki	koniec umocnień siatkowo-kamiennych w dnie na dolnym stanowisku jazu	X: 5878853,37 Y: 7581559,28

b) parametry techniczne przepławki:

- lokalizacja przepławki: w korycie rzeki Jabłonka, wzdłuż prawej żelbetowej ściany jazu;
- konstrukcja przepławki: żelbetowa o prostokątnym przekroju poprzecznym, pionowe ściany połączone monolitycznie z dnem o grubości 40 cm, na dnie ułożony narzut kamienny o grubości 20 cm. Przegrody przepławki wykonane z granitowych ciosów (30x35x85 cm) o wymiarach 140x30x85 cm (dł. x szer. x wys.) - wysokość przegród ponad dnem 60 cm. Lewa ściana przepławki o grubości 20 cm i długości 32,60 m zostanie połączona z żelbetową ścianą jazu

za pomocą dylatacji. Na prawej ścianie przepławki o grubości 25 cm zamontowana zostanie barierka zabezpieczająca przed upadkiem. Wyjście oraz wejście z przepławki wykonane zostanie w formie ramp z nachyleniem $\sim 1:4$. Na wyjściu oraz wejściu (prawa strona przepławki) zostaną wykonane dodatkowe skośne ściany boczne o grubości 25 cm, które będą kierowały odpowiednio wodę z i do przepławki;

- całkowita długość prawej ściany przepławki wraz ze ścianami na wejściu oraz wyjściu: około 42,80 m (32,60 m + 5,10 m (wejście do przepławki DW) + 5,10 m (wyjście z przepławki GW);
- typ przepławki: szczelinowa;
- natężenie przepływu wody przez przepławkę: ok. $0,25 \text{ m}^3/\text{s}$ przy utrzymywaniu $\text{NPP} = \text{MaxPP}$;
- długość przepławki w osi: 38,60 m;
- liczba komór: 14;
- szerokość szczelin: ok. 0,20 m;
- szerokość wewnętrzna komór: ok. 1,60 m;
- spadek dna przepławki: $i = 6\%$;
- umocnienie dna wlotu i wylotu: narzut kamienny gr. 20 cm;
- szerokość dna wlotu: ok. 4,80 m;
- szerokość dna wylotu: ok. 4,80 m;
- rzędne góry prawej ściany na wejściu do przepławki: początek 105,87 m n.p.m. Kr86 (**106,04 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), koniec 106,80 m n.p.m. Kr86 (**106,97 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędne góry prawej ściany na wyjściu z przepławki: początek 106,38 m n.p.m. Kr86 (**106,55 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), koniec 107,30 m n.p.m. Kr86 (**107,47 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna wlotu: 105,38 m n.p.m. Kr86 (**105,55 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna wylotu: 104,87 m n.p.m. Kr86 (**105,04 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);

lokalizacja przepławki:

- działka o nr ewid.: 224 obręb 0039 Poryte Jabłoń, gmina Zambrów, powiat zambrowski, woj. podlaskie;
- według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
współrzędna wlotu do przepławki (oś): X: 5878796.78; Y: 7581548.36;
współrzędna wylotu z przepławki (oś): X: 5878833,27; Y: 7581556,55.

III. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych, tj.:

1. tymczasowego kanału obiegowego przy jazie w km 1+730 rzeki Jabłonki celem zapewnienia ciągłości przepływu wód rzeki Jabłonki, na czas wykonywania robót związanych z wykonaniem jazu oraz przepławki zgodnie z poniższą charakterystyką:

1.1. warunki wykonania kanału obiegowego:

- w celu zapewnienia ciągłości przepływu (w tym przeprowadzenia przepływu nienaruszalnego) wód rzeki Jabłonki w trakcie wykonywania robót związanych z rozbiórką istniejącego jazu oraz wykonaniem nowego jazu wraz z przepławką, wykonany zostanie kanał obiegowy na prawym brzegu rzeki;

1.2. parametry tymczasowego kanału obiegowego:

- długość: ok. 98 m;
- szerokość kanału w dnie: 4 m;
- spadek podłużny kanału: ok. 0,82 %;
- nachylenie skarp: 1:2;
- maksymalne napężenie: 1,2 m;
- umocnienie koryta narzutem kamiennym luzem gr. 20 cm, ułożonym na podsypce piaskowej, pod którą ułożona zostanie folia PEHD;
- rzędna wlotu do kanału obiegowego: 104,30 m n.p.m. Kr86 (104,47 m n.p.m. PL EVRF2007-NH);
- rzędna wylotu z kanału obiegowego : 103,50 m n.p.m. Kr86 (103,67 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH);

1.3. lokalizacja tymczasowego kanału obiegowego:

- działki o nr ewid.: 516, 859, 860, 861 obręb 0021 Milewo, gmina Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie;
- według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Tabela 5.

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne
F1	Wlot do tymczasowego kanału obiegowego na górnym stanowisku jazu w km 1+730	X: 5879668,85 Y: 7581626,59
F2	Punkt załamania osi kanału obiegowego jazu w km 1+730	X: 5879669,43 Y: 7581638,57
F3	Punkt załamania osi kanału obiegowego jazu w km 1+730	X: 5879690,48 Y: 7581672,59
F4	Punkt załamania osi kanału obiegowego jazu w km 1+730	X: 5879705,24 Y: 7581686,09
F5	Punkt załamania osi kanału obiegowego jazu w km 1+730	X: 5879719,60 Y: 7581693,15
G	Wylot z tymczasowego kanału obiegowego na dolnym stanowisku jazu w km 1+730	X: 5879729,54 Y: 7581692,11
N1	Wlot do tymczasowego kanału obiegowego na górnym stanowisku jazu w km 2+665	X: 5878784,77 Y: 7581546,62

2. tymczasowego kanału obiegowego przy jazu w km 2+665 rzeki Jabłonki celem zapewnienia ciągłości przepływu wód rzeki Jabłonki, na czas wykonywania robót związanych z wykonaniem jazu oraz przepławki zgodnie z poniższą charakterystyką:

2.1. warunki wykonania kanału obiegowego:

- w celu zapewnienia ciągłości przepływu (w tym przeprowadzeniu przepływu nienaruszalnego) wód rzeki Jabłonki w trakcie wykonywania robót związanych

z rozbiórką istniejąc jazów oraz wykonaniem nowych jazów wraz z przepławkami, wykonane zostaną kanały obiegowe na prawym brzegu rzeki;

2.2. parametry tymczasowego kanału obiegowego:

- długość: około: 92,6 m;
- szerokość w dnie: około 4 m;
- nachylenie skarp: 1:2;
- umocnienie koryta narzutem kamiennym luzem gr. 20 cm, ułożonym na podsypce piaskowej, pod którą ułożona zostanie folia PEHD;
- maksymalne napełnienie: 1,25 m;
- spadek podłużny kanału: 0,70%;
- rzędna wlotu do kanału obiegowego: 105,35 m n.p.m. Kr86 (**105,52 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna wylotu z kanału obiegowego: 104,70 m n.p.m. Kr86 (**104,87 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);

2.3. lokalizacja tymczasowego kanału obiegowego:

- działki o nr ewid.: 224, 234, 235 obręb 0039 Poryte Jabłoń, gmina Zambrów, powiat zambrowski, woj. podlaskie;
- według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Tabela 6.

N2	Punkt załamania osi kanału obiegowego jazu w km 2+665	X: 5878787.58 Y: 7581556.01
N3	Punkt załamania osi kanału obiegowego jazu w km 2+665	X: 5878821.41 Y: 7581569.23
N4	Punkt załamania osi kanału obiegowego jazu w km 2+665	X: 5878834.00 Y: 7581572.44
N5	Punkt załamania osi kanału obiegowego jazu w km 2+665	X: 5878856.50 Y: 7581572.43
O	Wylot z tymczasowego kanału obiegowego na dolnym stanowisku jazu w km 2+665	X: 5878865,11 Y: 7581565,58

3. tymczasowych gródz przed i za jazem na czas realizacji robót związanych z wykonaniem jazu w km 1+730 rzeki Jabłonki oraz przepławki, zgodnie z poniższą charakterystyką:

3.1 warunki wykonania tymczasowych grodzy od wody górnej i dolnej:

- prace związane z budową nowego jazu wraz z przepławką będą prowadzone w osłonie gródz - w postaci worków z piaskiem uszczelnionych folią PEHD, opartych o ściankę szczelną z grodzic stalowych od strony odpowietrznej, usytuowanej na całej szerokości koryta prostopadle do jego osi, z ułożonymi na koronie grodzy płytami drogowymi;

3.2 parametry tymczasowych grodzy (od górnej i dolnej wody);

- szerokość korony grodzy: 3,00 m;
- długość grodzy górnej (z worków) w osi rzeki: 6,40 m;
- długość grodzy dolnej (z worków) w osi rzeki: 7,00 m;

- długość ścianki stalowej od strony górnej wody: 12 m;
- długość ścianki stalowej od strony dolnej wody: 14,40 m;
- szerokość utwardzenia z płyt drogowych – 3 m;
- nachylenie skarpy odwodnej: 1:2;
- nachylenie skarpy odpowietrznej; skarpa pionowa – grodzia oparta o ściankę stalową;
- konstrukcja: grodzia z worków z piaskiem uszczelnione folią PEHD - grodzia oparta o ściankę stalową;
- rzędna korony grodzia od wody górnej: 106,00 m n.p.m. Kr86 (**106,17 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH)
- rzędna korony grodzia od wody dolnej: 105,50 m n.p.m. Kr86 (**105,67 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna góry/dołu ścianki od strony wody górnej: 106,30 / 98,30 m n.p.m. Kr86 (**106,47 / 98,47 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna góry/dołu ścianki od strony wody dolnej: 105,80 / 97,50 m n.p.m. Kr86 (**105,97 / 97,67 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);

3.3 lokalizacja tymczasowych gródz (od górnej i dolnej wody):

- działki o nr ewid.: 516, 841, 859, 860 obręb 0021 Milewo, gmina Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie;
- według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Tabela 7.

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne
D	Oś tymczasowej grodzia górnej przy jazie w km 1+730 wg osi rzeki	X: 5879680,72 Y: 7581632,77
E	Oś tymczasowej grodzia dolnej przy jazie w km 1+730 wg osi rzeki	X: 5879727,45 Y: 7581683,40

4. tymczasowych gródz przed i za jazem na czas wykonywania robót związanych z wykonaniem jazu w km 2+665 rzeki Jabłonki oraz przepławki zgodnie z poniższą charakterystyką:

4.1 warunki wykonania tymczasowych gródz od wody górnej i dolnej wody:

- prace związane z budową nowego jazu wraz z przepawką będą prowadzone w osłonie gródz - w postaci worków z piaskiem uszczelnionych folią PEHD, opartych o ściankę szczelną z grodzic stalowych od strony odpowietrznej, usytuowanej na całej szerokości koryta prostopadle do jego osi, z ułożonymi na koronie grodzia płytami drogowymi;

4.2 parametry tymczasowych gródz (od górnej i dolnej wody);

- szerokość korony grodzia: 3,00 m;
- długość grodzia górnej w osi rzeki: 6,30 m;
- długość grodzia dolnej w osi rzeki: 6,90 m;
- długość ścianki stalowej od strony górnej wody: 12,60 m;

- długość ścianki stalowej od strony dolnej wody: 13,20 m;
- szerokość utwardzenia z płyt drogowych – 3 m;
- nachylenie skarpy odwodnej: 1:2;
- nachylenie skarpy odpowietrznej: skarpa pionowa – grodza oparta o ściankę stalową;
- konstrukcja: grodza z worków z piaskiem uszczelnione folią PEHD - grodza oparta o ściankę stalową;
- rzędna korony grodzy od wody górnej: 107,10 m n.p.m. Kr86 (**107,27 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna korony grodzy od wody dolnej: 106,80 m n.p.m. Kr86 (**106,97 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna góry/dołu ścianki od strony wody górnej: 107,40 / 99,40 m n.p.m. Kr86 (**107,57 / 99,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- rzędna góry/dołu ścianki od strony wody dolnej: 107,10 / 98,70 m n.p.m. Kr86 (**107,27 / 98,87 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);

4.3 lokalizacja tymczasowych gródz (od górnej i dolnej wody):

- działki o nr ewid.: 223, 224, 234, 235 0039 Poryte Jabłoń, gmina Zambrów, powiat zambrowski, woj. podlaskie;
- według współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Tabela 8.

Oznaczenie na mapie	Opis miejsca	Współrzędne geodezyjne
L	Oś tymczasowej grodzy górnej przy jazie w km 2+665 wg osi rzeki	X: 5878790,75 Y: 7581544,89
M	Oś tymczasowej grodzy dolnej przy jazie w km 2+665 wg osi rzeki	X: 5878857,75 Y: 7581560,28

IV. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację tymczasowych urządzeń wodnych, o których mowa w pkt III niniejszej decyzji, tj.:

1. likwidację kanałów obiegowych po zakończeniu prac związanych z wykonaniem jazów wraz z przepławkami w km 1+730 oraz w km 2+665 rzeki Jabłonki, poprzez ich zasypanie gruntem powstałym z ich wykopu oraz gruntem pochodzącym z rozbiórki grodzy ziemnych po wcześniejszej rozbiórce umocnień kamiennych i uszczelnień;
2. częściową likwidację grodzy, która będzie polegać na usunięciu worków z piaskiem oraz obcięciu ścianek szczelnych po wykonaniu prac przy jazie w km 1+730 rzeki Jabłonki:
 - obcięcie ścianki szczelnej od strony wody górnej, o której mowa w ppkt 3 pkt III niniejszej decyzji, do zakresu rzędnych od 104,30 do 105,80 m n.p.m. Kr86 (**od 104,47 do 105,97 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
 - obcięcie ścianki szczelnej od strony wody dolnej, o której mowa w ppkt 3 pkt III niniejszej decyzji, do zakresu rzędnych od 103,50 do 105,35 m n.p.m. Kr86 (**od 103,67 do 105,52 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);

3. częściową likwidację grodzy, która będzie polegać na usunięciu worków z piaskiem oraz obcięciu ścianek szczelnych po wykonaniu prac przy jazie w km 2+665 rzeki Jabłonki:

- obcięcie ścianki szczelnej od strony wody górnej, o której mowa w ppkt 4 pkt III niniejszej decyzji, do zakresu rzędnych od 105,40 do 106,90 m n.p.m. Kr86 (od 105,57 do 107,07 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH);
- obcięcie ścianki szczelnej od strony wody dolnej, o której mowa w ppkt 4 pkt III niniejszej decyzji, do zakresu rzędnych od 104,70 do 106,55 m n.p.m. Kr86 (od 104,87 do 106,72 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH).

V. W związku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi, określonymi w pkt I, II, III i IV niniejszej decyzji, zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, do:

- a) wykonania prac zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych pozwoleniach oraz z jednoczesnym dotrzymaniem warunków decyzji dołączonych do wniosku, w tym decyzją Wójta Gminy Zambrów z dnia 7 kwietnia 2022 r., znak: Rrg.6220.09.06.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją Wójta Gminy Łomża z dnia 1 lutego 2022 r., znak: WGP.6220.8.2021.BW o środowiskowych uwarunkowaniach;
- b) dostosowania czasu realizacji i etapu prac do warunków hydrologicznych - prowadzenie prac w korycie rzeki w możliwie krótkich okresach czasowych i przy stanach niskich wody, a w przypadku wystąpienia wysokiego stanu wód należy przerwać prace i odpowiednio zabezpieczyć teren budowy;
- c) bieżącego usuwania z koryta rzeki wszelkich zatorów, powstałych na skutek prowadzonych prac budowlanych;
- d) zapewnienia ciągłego przepływu wód rzeki Jabłonki w trakcie realizacji inwestycji za pośrednictwem odpowiednio kanałów obiegowych;
- e) uporządkowania terenu po zakończeniu robót;
- f) w przypadku wystąpienia awarii mającej wpływ na realizację inwestycji, niezwłocznego usunięcia jej przyczyn i skutków;
- g) eksploataowania i utrzymywania w należyтым stanie obiektów i urządzeń wodnych wykonanych na podstawie niniejszych pozwoleń wodnoprawnych celem zachowania ich funkcji, poprzez okresowe oględziny ich stanu technicznego, bieżącą konserwację i remonty.

VI. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne, celem poprawy warunków gruntowo-wodnych i przeciwdziałaniu skutkom suszy, obejmujące:

1. **okresowe piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Jabłonki jazem w km 1+730 (wykonanym na warunkach i lokalizacji opisanych w pkt II niniejszej decyzji), na warunkach:**
 - normalny poziom piętrzenia NPP = maksymalny poziom piętrzenia MaxPP = 105,60 m n.p.m. Kr86 (105,77 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH);
 - wysokość piętrzenia: h = 1,60 m;
 - piętrzenie realizowane będzie w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku;
2. **okresowe piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Jabłonki jazem w km 2+665 (wykonanym na warunkach i lokalizacji opisanych w pkt II niniejszej decyzji),**

na warunkach:

- normalny poziom piętrzenia NPP = maksymalny poziom piętrzenia MaxPP = 106,70 m n.p.m. Kr86 (**106,87 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- wysokość piętrzenia: $h = 1,60$ m;
- piętrzenie realizowane w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku;

3. retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych w zasięgu cofki powstałej w wyniku piętrzenia jazem w km 1+730 rzeki Jabłonki, w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, na warunkach:

- w korycie rzeki Jabłonki w ilości około 3070 m^3 , na długości $946,25$ m, tj. od km 1+730 do km 2+665 biegu rzeki (lokalizacja drugiego jazu);
- w korycie rowu w ilości około 2 m^3 , na długości około 8 m, uchodzącego prawostronnie do rzeki Jabłonki w km 1+785 jej biegu;

4. retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych w zasięgu cofki powstałej w wyniku piętrzenia jazem w km 2+665 rzeki Jabłonki, w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, na warunkach:

- w korycie rzeki Jabłonki w ilości około 2925 m^3 , na długości 1232 m, tj. od km 2+665 do km 3+897 biegu rzeki;
- w korycie rowu w ilości około 40 m^3 , na długości około 65 m, uchodzącego prawostronnie do rzeki Jabłonki w km 2+731 jej biegu;
- w korycie cieku Dąb w ilości około 70 m^3 , na długości około 93 m, prawostronnego dopływu rzeki Jabłonki w km 3+523 jej biegu.

VII. Udzielam Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzenia umożliwiającego migrację ryb, tj. przepławki dla ryb, wykonanej na warunkach określonych w pkt II niniejszej decyzji, celem umożliwienia przemieszczania się organizmów wodnych w górę i w dół biegu rzeki, na poniższych warunkach:

1. przepławka przy jazie w km 1+730 rzeki Jabłonki:

- rzędna zwierciadła wody na górnym stanowisku jazu, umożliwiająca prawidłową pracę przepławki $105,60$ m n.p.m. Kr86 (**105,77 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) przy NPP = MaxPP;
- przepływ przez przepawkę $Q = 0,25 \text{ m}^3/\text{s}$;
- $Q_{\text{max}h} = 900 \text{ m}^3/h$;
- $Q_{\text{śr.dobowe}} = 21\,600 \text{ m}^3/\text{dobę}$;
- $Q_{\text{roczne}} = 7\,884\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$;

2. przepławka przy jazie w km 2+665 rzeki Jabłonki:

- rzędna zwierciadła wody na górnym stanowisku jazu, umożliwiająca prawidłową pracę przepławki $106,70$ m n.p.m. Kr86 (**106,87 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH) przy NPP = MaxPP;
- przepływ przez przepawkę $Q = 0,25 \text{ m}^3/\text{s}$;
- $Q_{\text{max}h} = 900 \text{ m}^3/h$;
- $Q_{\text{śr.dobowe}} = 21\,600 \text{ m}^3/\text{dobę}$;

- $Q_{\text{roczne}} = 7\,884\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

VIII. W związku z udzielonymi pozwoleniami wodnoprawnymi, określonymi w pkt VI i VII niniejszej decyzji, zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, do:

- realizacji usług wodnych oraz szczególnego korzystania z wód na warunkach określonych w udzielonych pozwoleniach oraz zgodnie z warunkami określonymi w zatwierdzonej w pkt IX niniejszej decyzji instrukcji gospodarowania wodą;
- dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń piętrzących oraz umocnień brzegowych w rejonie budowli i przepławek dla ryb, a także utrzymywania tych obiektów w należyтым stanie technicznym, poprzez wykonywanie bieżącej konserwacji i remontów, celem zachowania ich funkcji;
- zainstalowania przed rozpoczęciem zamierzonego korzystania z wód urządzeń pomiarowych na projektowanych obiektach, tj.:
 - jaz w km 1+730:
 - łaty wodowskazowej na prawej ścianie jazu od strony wody górnej, rzędna „0” wodowskazu: 104,30 m n.p.m. Kr86 (**104,47 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), do odczytu NPP = MaxPP;
 - bolca stalowego od strony wody górnej na poziomie NPP = MaxPP = 105,60 m n.p.m. Kr86 (**105,77 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
 - łaty wodowskazowej przy wylocie z przepławki (czoło lewej ściany przepławki), rzędna „0” wodowskazu: 103,85 m n.p.m. Kr86 (**104,02 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), odczyt na łacie przy przepływie nienaruszalnym wynosi 0,15 m, co odpowiada rzędnej 104,00 m n.p.m. Kr86 (**104,17 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
 - jaz w km 2+665:
 - łaty wodowskazowej na prawej ścianie jazu od strony wody górnej, rzędna „0” wodowskazu: 105,40 m n.p.m. Kr86 (**105,57 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), do odczytu NPP = MaxPP;
 - bolca stalowego od strony wody górnej na poziomie NPP = MaxPP = 106,70 m n.p.m. Kr86 (**106,87 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
 - łaty wodowskazowej przy wylocie z przepławki (czoło lewej ściany przepławki), rzędna „0” wodowskazu: 104,95 m n.p.m. Kr86 (**105,12 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH), odczyt na łacie przy przepływie nienaruszalnym wynosi 0,15 m, co odpowiada rzędnej 105,10 m n.p.m. Kr86 (**105,27 m n.p.m.** PL-EVRF2007-NH);
- zapewnienia przepływu nienaruszalnego w korycie rzeki Jabłonki poniżej przekroju jazu:
 - dla jazu w km 1+730 w ilości $Q_n = 0,45 \text{ m}^3/\text{s}$, przepuszczanego w następujący sposób:
 - w przypadku, gdy poziom wód na stanowisku górnym jazu osiągnie rzędną NPP, przepływ nienaruszalny zostanie przeprowadzony przez jaz i przepławkę, tj. poprzez podniesienie jednej z zasuw na wysokość 4 cm ponad próg, wtedy wydatek wyniesie $0,28 \text{ m}^3/\text{s}$, a przez przepławkę przepływ wyniesie $0,25 \text{ m}^3/\text{s}$;

- w przypadku, gdy poziom wód na stanowisku górnym jazu nie osiągnie rzędnej NPP, przepływ nienaruszalny zostanie przeprowadzony poprzez podniesienie dwóch zasuw na wysokość 4 cm ponad próg, wtedy wydatek wyniesie 0,56 m³/s;
- dla jazu w km 2+665 w ilości $Q_n = 0,45 \text{ m}^3/\text{s}$, przepuszczanego w następujący sposób:
 - w przypadku, gdy poziom wód na stanowisku górnym jazu osiągnie rzędną NPP, przepływ nienaruszalny zostanie przeprowadzony przez jaz i przepławkę, tj. poprzez podniesienie jednej z zasuw na wysokość 4 cm ponad próg, wtedy wydatek wyniesie 0,28 m³/s, a przez przepławkę przepływ wyniesie 0,25 m³/s;
 - w przypadku, gdy poziom wód na stanowisku górnym jazu nie osiągnie rzędnej NPP, przepływ nienaruszalny zostanie przeprowadzony poprzez podniesienie dwóch zasuw na wysokość 4 cm ponad próg, wtedy wydatek wyniesie 0,56 m³/s;
- e) usuwania wszelkich zatorów i wypłyć z koryta rzeki, mogących mieć negatywny wpływ na nieruchomości położone wzdłuż koryta oraz możliwość realizacji nadanych uprawnień;
- f) w przypadku wystąpienia awarii niezwłocznego przystąpienia do likwidacji jej przyczyn i skutków, tj. w przypadku wystąpienia awarii lub uszkodzeń:
 - zamknięć jazu:
 - należy niezwłocznie odciąć dopływ wody na górnym stanowisku jazu za pomocą zamknięć awaryjnych i dokonać niezbędnych napraw przywracając pełną sprawność zamknięć. Maksymalny czas trwania awarii:
 - w przypadku wystąpienia awarii od 1 marca do 31 października: do 30 dni;
 - w przypadku wystąpienia awarii w okresie między piętrzeniami: do rozpoczęcia kolejnego okresu piętrzeń (do 1 marca);
 - przepławki:
 - w przypadku mechanicznego uszkodzenia przepławki – naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów na nowe – maksymalny czas usunięcia awarii: do 30 dni;
 - w przypadku powstania zatoru na przepławce – należy umożliwić swobodny przepływ wody poprzez wydobycie zalegających pni i gałęzi drzew oraz innych zanieczyszczeń naniesionych przez wodę, maksymalny czas usunięcia awarii: do 14 dni, a w okresach wezbrań – niezwłocznie;
- g) zapewnienia swobodnego przepływu wód w korycie, poza określonym w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym terminem utrzymywania piętrzeń;
- h) adekwatnego reagowania na zmiany przepływu wody w rzece Jabłonce powyżej jazu, celem dostosowania pracy urządzeń do warunków panujących w zlewni, a w przypadku zaistnienia konieczności - przystąpienia do likwidacji piętrzenia np. w okresie wezbrań lub przy długotrwałej suszy.

IX. Zatwierdzam instrukcję gospodarowania wodą pn.: „Projekt instrukcji gospodarowania wodą” opracowaną 30 marca 2026 r. przez Pana [REDAKTOWANE]

X. Ustalam okres obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych, określonych w pkt VI

i VII niniejszej decyzji, na 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna.

XI. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11 lipca 2023 r. (data wpływu do organu: 12 lipca 2023 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie dalej: „PGW WP” lub „Wnioskodawca”, reprezentowane przez Pana [REDAKTOWANO] zwróciło się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

- piętrzenie wód powierzchniowych rzeki Jabłonki, jazami zlokalizowanymi w km 1+730 i 2+665 jej biegu oraz retencjonowanie tych wód;
- szczególne korzystanie z wód polegające na zapewnieniu wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, tj. przepławek przy jazie w km 1+730 oraz w km 2+665 rzeki Jabłonki;
- rozbiórkę istniejących jazów w km 1+730 oraz w km 2+665 rzeki Jabłonki;
- wykonanie urządzeń wodnych:
 - jazu w km 1+730 oraz jazu w km 2+665 rzeki Jabłonki wraz z przepławkami dla ryb i infrastrukturą towarzyszącą;
 - tymczasowych kanałów obiegowych oraz gródz na czas realizacji robót budowlanych;
- likwidację tymczasowych kanałów obiegowych oraz gródz po wykonaniu wszystkich robót budowlanych;

w ramach realizacji zadania, pn. „Poprawa retencji w zlewni rzeki Jabłonka poprzez odbudowę jazów, powiat zambrowski i łomżyński”.

Do wniosku dołączono wymagane zgodnie z art. 407 i art. 408 Prawa wodnego dokumenty, m. in.: operat wodnoprawny sporządzony przez [REDAKTOWANO] (data opracowania 05 lipca 2023 r.) wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych oraz projekt instrukcji gospodarowania wodą, sporządzony przez ww. osoby (data opracowania 05 lipca 2023 r.), uproszczone wypisy z rejestru gruntów w wersji papierowej, odpisy notarialne następujących decyzji: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01 lutego 2022 r. znak: WPG.6220.8.2021.BW, wydanej przez Wójta Gminy Łomża oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07 kwietnia 2022 r. znak: Rrg.6220.09.06.2021, wydanej przez Wójta Gminy Zambrów, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 06 lipca 2022 r., znak: WGP.6733.20.2022.GP wydanej przez Wójta Gminy Łomża oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 września 2022 r., znak: Rrg.6733.6.2022 wydanej przez Wójta Gminy Zambrów, mapy zasadnicze w skali 1:500 w wersji papierowej, a także stosowny ciąg pełnomocnictw wykazujący umocowanie Pana [REDAKTOWANO] - Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce do występowania w imieniu PGW WP w przedmiotowej sprawie, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 14 lipca 2022 r., znak: WPN.670.170.2022.MP zaświadczaające o milczącym załatwieniu sprawy dotyczącej zgłoszenia prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”.

Stosownie do art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej powierzono kompetencje w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli wnioskodawcą jest PGW WP. W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu złożenia wniosku ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2020 r. poz. 2006), był Minister Infrastruktury. Minister Infrastruktury jest także organem właściwym do wydania niniejszego rozstrzygnięcia na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. z 2023 r. poz. 2725).

Z uwagi na fakt, że przedłożona dokumentacja posiadała braki formalne, Wnioskodawca pismem z dnia 12 marca 2024 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.JUM został wezwany m.in. do: przedłożenia zgłoszeń prowadzenia działań zgodnie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody dla jazu w km 1+730 oraz dla jazu w km 2+665 rzeki Jabłonki wraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o milczącym załatwieniu sprawy dot. jazu w km 1+730; przedłożenia operatu wodnoprawnego spełniającego wymogi art. 409 ustawy Prawo wodne, tj.: doprecyzowania celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód; przeanalizowania i zweryfikowania zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz adekwatnego oznaczenia zasięgu oddziaływania; zweryfikowania stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych; przedłożenia opisu urządzeń wodnych oraz planowanych działań, w tym podstawowych parametrów charakteryzujących te urządzenia i warunki ich wykonania; przedłożenia stosownie uwierzytelnionej mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu przedstawiającej adekwatny do zakresu wniosku plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód objętych zakresem wniosku.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2024 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 pełnomocnik Wnioskodawcy zwrócił się do Ministra Infrastruktury o wydłużenie terminu na wniesienie uzupełnień w związku z ww. wezwaniem Ministra Infrastruktury.

W odpowiedzi na wezwanie pełnomocnik Wnioskodawcy w piśmie z dnia 06 maja 2024 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 (data wpływu do organu: 08 maja 2024 r.) zawarł wyjaśnienia. Do ww. pisma dołączył skorygowany wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych oraz uzupełniony operat (opracowanie z dnia 05 kwietnia 2024 r.) wraz z projektem instrukcji gospodarowania wodą (opracowanie z dnia 05 kwietnia 2024 r.).

Przy piśmie z dnia 11 lipca 2024 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024, przesłanym za pośrednictwem platformy ePUAP, nowy pełnomocnik Wnioskodawcy – [REDAKTURA] przedłożył w ramach autokorekty uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Kolejno przy piśmie z dnia 11 lipca 2024 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 (data wpływu do organu: 15 lipca 2024 r.) przesłano poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa dla Pana [REDAKTURA] – pełniącego obowiązki Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce udzielonego przez Prezesa PGW WP [REDAKTURA] o numerze KZGW-KR/0120/384/2024.

W piśmie z dnia 25 lipca 2024 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 (data wpływu do organu: 30 lipca 2024 r.) pełnomocnik Wnioskodawcy zawarł dodatkowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie dołączając w szczególności mapy zasadnicze w wersji papierowej i elektronicznej.

Następnie przy piśmie z dnia 23 sierpnia 2024 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 (data wpływu do organu: 26 sierpnia 2024 r.) pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył zaktualizowany operat wodnoprawny (opracowanie z dnia 20 sierpnia 2024 r.) oraz zaktualizowany projekt instrukcji gospodarowania wodą (opracowanie z dnia 20 sierpnia 2024 r.).

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału pod kątem wymogów określonych w art. 407, 408 i 409 Prawa wodnego, Minister Infrastruktury zawiadomieniem z dnia 28 sierpnia 2024 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.KG, poinformował pełnomocnika Wnioskodawcy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla PGW WP wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych. Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych przekraczała 10, zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego, do stron innych niż Wnioskodawca zastosowano normę prawną zawartą w art. 49 Kpa. Wobec tego, zgodnie z art. 401 ust. 4 Prawa wodnego, pozostałe strony postępowania zawiadomiono o jego wszczęciu w formie obwieszczenia, zamieszczonego odpowiednio na tablicach ogłoszeń jak również opublikowanych na stronach internetowych w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Starostwa Powiatowego w Zambrowie, Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Urzędu Gminy Zambrów i Urzędu Gminy Łomża.

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego, informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania ww. pozwoleń podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń i w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Gminy Zambrów i Urzędu Gminy Łomża.

Po dokonaniu analizy merytorycznej przedłożonej dokumentacji, z uwagi na stwierdzone braki, na podstawie art. 50 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 17 września 2024 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.KG, wezwał Panią [REDAKTOWANO] – Prezes PGW WP do przedłożenia oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (lub ciągu pełnomocnictw) uprawniającego Pana [REDAKTOWANO] do reprezentowania PGW WP przed organami administracji publicznej w zakresie złożonego wniosku z uwagi na fakt, że pełnomocnictwo złożone w aktach sprawy obowiązywało do dnia 31 sierpnia 2024 r.

W odpowiedzi na ww. wezwanie pełnomocnik Wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 23 września 2024 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024, (data wpływu do organu: 25 września 2024 r.) przedłożył notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa z dnia 30 sierpnia 2024 r., numer KZGW-KR/0120/556/2024 wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Przedmiotowe pełnomocnictwo zostało udzielone Panu [REDAKTOWANO] pełniącemu funkcję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce przez Pana [REDAKTOWANO] – Zastępcę Prezesa PGW WP.

Kolejno pismem z dnia 09 października 2024 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 (data wpływu do organu: 14 października 2024 r.) pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył dodatkowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

Następnie, z uwagi na to, że przedłożona dokumentacja wymagała dalszych wyjaśnień, pismem z dnia 25 października 2024 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.KG Minister Infrastruktury, na podstawie art. 50 Kpa, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do przedłożenia oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (lub ciągu pełnomocnictw) uprawniającego Pana [REDAKTOWANO] Zastępcę Prezesa PGW WP do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie reprezentowania

PGW WP przed organami administracji publicznej przez jednostki organizacyjne PGW WP, w tym Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

Przy piśmie z dnia 31 października 2024 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 (data wpływu do organu: 5 listopada 2024 r.) pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa z dnia 15 stycznia 2024 r., numer KZGW-KR/0120/8/2024 udzielonego Panu [REDAKTOWANE] przez Prezesa PGW WP.

Następnie przy piśmie z dnia 26 marca 2025 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 za pośrednictwem platformy ePUAP pełnomocnik Wnioskodawcy, przesłał do tut. organu pełnomocnictwo z dnia 18 marca 2025 r., nr KRP.0120.157.2025 o zmienionym zakresie uprawnień, z którego wynikało umocowanie Pana [REDAKTOWANE] do reprezentowania PGW WP w niniejszej sprawie. Do pisma dołączono także potwierdzenie uiszczenia należnej opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa.

Po dokonaniu ponownej analizy zgromadzonego w sprawie materiału stwierdzono konieczność dalszego uzupełnienia dokumentacji. Wobec tego, na podstawie art. 50 § 1 Kpa, Minister Infrastruktury pismem z dnia 31 marca 2025 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.KG Minister Infrastruktury, na podstawie art. 50 Kpa, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnień w sprawie, w tym m.in. do: przedłożenia stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, dotyczącego terminu planowanego prowadzenia działań objętych wnioskiem na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody; przedłożenia stosownie uwierzytelnionej mapy sytuacyjno – wysokościowej terenu, przedstawiającej adekwatny do zakresu wniosku zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz zamierzonego korzystania z wód; doprecyzowania zakresu wniosku odnośnie retencjonowania wód powierzchniowych rzeki Jabłonki; doprecyzowania celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód; zweryfikowania zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód wraz ze stosownym udokumentowaniem sposobu jego ustalenia; zweryfikowania podanych wartości wysokości piętrzenia dla obu jazów oraz sposobu jej określenia.

Pismem z dnia 23 kwietnia 2025 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 przesłanym za pośrednictwem platformy ePUAP, pełnomocnik Wnioskodawcy zwrócił się do Ministra Infrastruktury o wydłużenie terminu na wniesienie wymaganych uzupełnień.

W odpowiedzi na powyższe Minister Infrastruktury pismem z dnia 13 maja 2025 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.KG ustalił nowy termin na przedłożenie wymaganych uzupełnień do dnia 30 czerwca 2025 r.

Następnie przy piśmie z dnia 27 czerwca 2025 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 (data wpływu do organu: 30 czerwca 2025 r.) pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył uzupełnienie w wymaganym zakresie, do którego dołączył m. in. zmieniony wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych oraz uzupełniony operat (opracowanie z dnia 23 czerwca 2025 r.) i projekt instrukcji gospodarowania wodą (opracowanie z dnia 23 czerwca 2025 r.).

Z uwagi na to, że przedłożona dokumentacja wymagała dalszych wyjaśnień, pismem z dnia 04 sierpnia 2025 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.KG Minister Infrastruktury, na podstawie art. 50 Kpa, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnień w sprawie, w tym m.in. do: jednoznacznego wskazania stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania planowanych do rozbiórki/wykonania/likwidacji urządzeń wodnych oraz w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód; uzupełnienia części graficznej operatu wodnoprawnego poprzez naniesienie na przekrojach poprzecznych koryta rzeki Jabłonki szczegółowych

informacji dotyczących planowanych do wykonania prac w ramach przedmiotowej inwestycji oraz do uzupełnienia parametrów technicznych urządzeń wodnych w części opisowej operatu.

W odpowiedzi na wezwanie Ministra Infrastruktury, pełnomocnik Wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 04 września 2025 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 (data wpływu do organu: 05 września 2025 r.) przedłożył aneks do operatu wodnoprawnego (opracowanie z dnia 01 września 2025 r.) oraz aneks do projektu instrukcji gospodarowania wodą (opracowanie z dnia 01 września 2025 r.).

Po dokonaniu analizy zgromadzonego w sprawie materiału, pismem z dnia 14 stycznia 2026 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.KG Minister Infrastruktury, na podstawie art. 50 Kpa, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do przedłożenia projektu instrukcji gospodarowania wodą w liczbie egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz liczbę zakładów korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą.

Następnie, z uwagi na to, że dokumentacja wymagała dalszych wyjaśnień, pismem z dnia 03 lutego 2026 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.KG Minister Infrastruktury, na podstawie art. 50 Kpa, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy, m. in. do: doprecyzowania opisu planowanych działań w odniesieniu do planowanego zasypania istniejących wyrw w korycie rzeki, a w szczególności ich „dowiązania do rzędnej istniejącego przyległego terenu”; doprecyzowania opisu planowanych działań w odniesieniu do skarp koryta rzeki Jabłonki na górnych i dolnych stanowiskach jazów, w szczególności dotyczących „dowiązania” skarp poniżej i powyżej umocnienia z materacy siatkowo-kamiennych do istniejących skarp cieku; doprecyzowania i zweryfikowania przyjętego w aneksie do operatu wodnoprawnego maksymalnego czasu na usunięcie awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwoleń wodnoprawnych; jednoznacznego określenia urządzeń pomiarowych planowanych do zainstalowania na obiektach wraz z podaniem ich lokalizacji.

Pismem z dnia 09 lutego 2026 r. BS.ZPI.542.6.2024 przesłanym za pośrednictwem systemu e - Doręczeń, pełnomocnik Wnioskodawcy zwrócił się do Ministra Infrastruktury o wydłużenie terminu na wniesienie wymaganych uzupełnień.

W odpowiedzi na powyższe Minister Infrastruktury pismem z dnia 10 lutego 2026 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.KG ustalił nowy termin na przedłożenie wymaganych uzupełnień do dnia 06 marca 2026 r.

Następnie przy piśmie z dnia 05 marca 2026 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 przedłożonym za pośrednictwem systemu e - Doręczeń pełnomocnik Wnioskodawcy, przesłał do tut. organu pełnomocnictwo z dnia 18 lutego 2026 r. nr KRP.0120.128.2026 o zmienionym zakresie uprawnień, z którego wynikało umocowanie Pana [REDAKTOWANO] do reprezentowania PGW WP w niniejszej sprawie. Przedmiotowe pełnomocnictwo zostało udzielone Panu [REDAKTOWANO] pełniącemu funkcję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce przez Pana [REDAKTOWANO] – Prezesa PGW WP. Do pisma dołączono także potwierdzenie uiszczenia należnej opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa.

W odpowiedzi na wezwanie pełnomocnik Wnioskodawcy przy piśmie z dnia 04 marca 2026 r., znak: BS.ZPI.542.6.2024 (data wpływu do organu: 05 marca 2026 r.) przedłożył zaktualizowany operat wodnoprawny (opracowanie z dnia 18 lutego 2026 r.) oraz projekt instrukcji gospodarowania wodą (opracowanie z dnia 18 lutego 2026 r.).

Po dokonaniu analizy zgromadzonego w sprawie materiału, pismem z dnia 20 marca 2026 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.KG Minister Infrastruktury, na podstawie art. 50 Kpa, wezwał pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnień w sprawie, w tym m.in. do: doprecyzowania opisu planowanych działań w odniesieniu do skarp

koryta rzeki Jabłonki na górnych i dolnych stanowiskach jazów; jednoznacznego określenia sposobu odczytu przepływu nienaruszalnego na dolnych stanowiskach obiektów piętrzących; wyjaśnienia rozbieżności w zakresie lokalizacji jazu na rzece Jabłonce

w m. Poryte Jabłoń, gm. Zambrów określonej za pomocą kilometraża oraz przedłożenia ujednoliconego oraz kompletnego projektu instrukcji gospodarowania wodą.

W odpowiedzi na wezwanie pełnomocnik Wnioskodawcy przy piśmie z dnia 01 kwietnia 2026 r. (data wpływu do organu: 03 kwietnia 2026 r.) przedłożył zaktualizowany operat wodnoprawny (opracowanie z dnia 30 marca 2026 r.) oraz projekt instrukcji gospodarowania wodą (opracowanie z dnia 30 marca 2026 r.).

Po analizie dokumentacji zgromadzonej w sprawie, Minister Infrastruktury uznał, że zgromadził cały materiał dowodowy, niezbędny do wydania rozstrzygnięcia. Zawiadomieniem z dnia 11 maja 2026 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.KG, Minister Infrastruktury poinformował Wnioskodawcę o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu, a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa, zostały zawiadomione o powyższym za pomocą obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2026 r., znak: DOK-3.7700.32.2023.KG, zamieszczonego odpowiednio na tablicach ogłoszeń jak również opublikowanego na stronach internetowych w Biuletynach Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Gminy Łomża i Urzędu Gminy Zambrów.

W toku prowadzonego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi w sprawie.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz dokumentami zawartymi w aktach sprawy stwierdzono, co następuje.

W myśl art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do treści art. 35 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego, usługi wodne obejmują piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód. Zgodnie z art. 389 pkt 1 Prawa wodnego na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z treścią art. 389 pkt 2 Prawa wodnego, na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Szczególnym korzystaniem z wód, zgodnie z art. 35 ust. 11 jest zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb.

Stosownie do art. 16 pkt 65 Prawa wodnego, urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, stanowią urządzenia wodne. Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, stanowią urządzenia wodne. Na podstawie art. 389 pkt 6 cyt. wyżej ustawy, na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ustawy Prawo wodne dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

W związku z powyższym, wykonanie, rozbiórka i likwidacja urządzeń wodnych objętych wnioskiem wymaga uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

Stosownie do art. 407 ust. 3 Prawa wodnego do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości

piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzeń wodnych, w liczbie egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz liczbę zakładów korzystających z wód, których instrukcja dotyczy.

W przedmiotowej sprawie zachodzi przesłanka związana z piętrzeniem wód powierzchniowych obiektami o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażonymi w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu. W związku z tym, do wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych został przedłożony wymagany przepisami prawa projekt instrukcji gospodarowania wodą.

W myśl art. 409a Prawa wodnego, instrukcję gospodarowania wodą zatwierdza się w pozwoleniu wodnoprawnym na korzystanie z wód i doręcza się wszystkim zakładom, których dotyczy ta instrukcja oraz właścicielowi wód. Z uwagi na powyższe, w niniejszej decyzji zatwierdzono dołączoną do dokumentacji instrukcję gospodarowania wodą pn.: „PROJEKT INSTRUKCJI GOSPODAROWANIA WODĄ”, opracowaną w dniu 30 marca 2026 r. przez [REDAKOWANE]

Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, pn.: „Poprawa retencji w zlewni rzeki Jabłonka poprzez odbudowę jazów, powiat zambrowski i łomżyński” Wnioskodawca uzyskał:

- decyzję wydaną przez Wójta Gminy Zambrów w dniu 7 kwietnia 2022 r., znak: Rrg.6220.09.06.2021 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dotyczącego odbudowy jazu w km 2+665 rzeki Jabłonki, na działkach nr: 234, 235, 223, 224 obręb Poryte Jabłoń, gmina Zambrów;

- decyzję wydaną przez Wójta Gminy Łomża w dniu 1 lutego 2022 r., znak: WGP.6220.8.2021.BW ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dotyczącego odbudowy jazu w km 1+730 rzeki Jabłonki, na działkach nr: 516, 841, 859, 860, 861 obręb Milewo, gmina Łomża.

Przedsięwzięcia te kwalifikowały się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane fakultatywnie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 – aktualny na dzień wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), tj.: budowę piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36 cyt. wyżej wymienionego rozporządzenia, jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca oraz o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż 1 m.

W decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach, Wójta Gminy Zambrów oraz Wójta Gminy Łomża stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięć i określono istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięć.

Poza tym wskazać należy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 16 czerwca 2025 r., znak: WPN.670.398.2025.MP nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji wobec działań realizowanych w trybie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, dot. zadania inwestycyjnego, pn.: „Poprawa retencji w zlewni rzeki Jabłonka poprzez odbudowę jazów, powiat zambrowski i łomżyński”.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że planowane działania zostały poddane ocenie pod kątem wymagań określonych w art. 118 ustawy o ochronie przyrody, a właściwy organ nie stwierdził podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec ich realizacji.

Z materiałów zgromadzonych w sprawie wynika, że celem zadania inwestycyjnego jest umożliwienie PGW WP realizacji zadań statutowych określonych w ustawie Prawo wodne, poprzez zmniejszenie odpływu wód ze zlewni rzeki Jabłonki w okresach wiosennych oraz regulacja przepływów w okresie posuszny. Celem zamierzonego korzystania z wód jest zabezpieczenie dostępności wód w okresach ich niedoborów, poprawa zdolności produkcyjnej gleby na gruntach rolnych przylegających do koryta rzeki Jabłonki, poprawa mikroklimatu i warunków bytowania organizmów wodnych poprzez zapewnienie możliwości migracji ryb i innych organizmów wodnych w górę rzeki Jabłonki za pomocą przepławek.

Istniejące jazy są obecnie w złym stanie technicznym, brak jest możliwości piętrzenia wód za ich pomocą. Przy jazach brak także urządzeń umożliwiających migrację ryb. W ramach inwestycji zaprojektowano całkowitą rozbiórkę istniejących jazów wraz z elementami konstrukcyjnymi z nimi związanymi (w tym m.in. ubezpieczeniami dennymi i umocnieniami brzegowymi) oraz wykonanie w ich miejscu nowych obiektów piętrzących wraz z przepławkami dla ryb.

Projektowane jazy będą posiadały konstrukcję stalową osadzoną na konstrukcji żelbetowej. Jazy zostaną wyposażone w zamknięcia zasuwowe oraz wyposażone będą we wnętrza wykonane z ceowników (na górnym stanowisku), które będą umożliwiać założenie szandorów na czas trwania awarii lub remontu budowli. Podkreślić należy, że w zakresie planowanych prac związanych z budową obiektów piętrzących i przepławek ujęto także zasypanie wyrw brzegowych oraz dennych, których pełną charakterystykę zawarto w orzeczeniu decyzji.

Planowane do wykonania przepławki będą posiadały konstrukcję żelbetową częściowo monolityczną. Lewa ściana przepławki zostanie połączona z żelbetową ścianą jazu za pomocą dylatacji. Wykonane w ramach inwestycji przepławki w korycie rzeki Jabłonki umożliwiają dwukierunkową migrację organizmów wodnych.

Roboty budowlane związane z rozbiórką istniejących i budową nowych jazów prowadzone będą w osłonach tymczasowych gródz budowlanych wykonanych na górnych i dolnych stanowiskach jazów. Przewidziano również wykonanie ścianek szczelnych, które umożliwią prowadzenie ww. robót w suchym wykopie poprzez ograniczenie napływu wód gruntowych. Grodze w formie worków z piaskiem, opartych o ścianki szczelne z grodzic stalowych będą umożliwiać przekierowanie przepływu wód rzeki Jabłonki do kanałów obiegowych na czas realizacji prac, w celu zapewnienia ciągłości przepływu wód rzeki Jabłonki. Tymczasowe kanały obiegowe zaplanowano do wykonania na prawym brzegu rzeki.

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z budową nowych jazów wraz z przepławkami tymczasowe grodze ziemne zostaną w całości rozebrane, a tymczasowe kanały obiegowe zasypane. Stalowe ścianki szczelne zostaną w części obcięte, natomiast pozostała ich część w gruncie stanowić będzie element konstrukcyjny jazów wydłużający drogę filtracji.

Piętrzenie i retencjonowanie wód, realizowane w ramach wnioskowanych usług wodnych prowadzone będzie w okresowo, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, przy jednoczesnym zapewnieniu przepływu nienaruszalnego w korycie cieku poniżej jazów.

Piętrzenie będzie realizowane jazem w km 1+730 do rzędnej 105,60 m n.p.m. Kr86 (105,77 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH), oraz jazem w km 2+665 do rzędnej 106,70 m n.p.m. Kr86 (106,87 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH), określonej jako normalny poziom piętrzenia równy maksymalnemu poziomowi piętrzenia.

Piętrzenie wód na jazach utrzymywane będzie za pomocą zamknięć w formie zasuw płaskich. Wysokość piętrzenia na obu jazach wynosić będzie 1,60 m. Spiętrzone wody rzeki Jabłonki będą retencjonowane w korycie tej rzeki oraz w jej dopływach na odcinku cofek wywołanych piętrzeniem wód na jazach.

Zakres szczególnego korzystania z wód objętego wnioskiem dotyczy zapewnienia wody dla prawidłowego funkcjonowania przepławek dla ryb. Wlot do przepławki przy jazu w km 1+730 usytuowany zostanie na rzędnej 104,30 m n.p.m. Kr86 (104,47 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH), natomiast wlot do przepławki przy jazu w km 2+665 usytuowany zostanie na rzędnej 105,38 m n.p.m. Kr86 (105,55 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH).

Rzędna zwierciadła wody na stanowiskach dolnych obiektów piętrzących odpowiadająca przepływowi Q_n dla jazu w km 1+730 wynosi 104,00 m n.p.m. Kr86 (104,17 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH), natomiast dla jazu w km 2+665 wynosi 105,10 m n.p.m. Kr86 (105,27 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH).

Przepływ nienaruszalny dla każdego z obiektów wynosi 0,45 m³/s i będzie przeprowadzany jazem i przepawką lub tylko jazem, w zależności od poziomu zwierciadła wody na stanowisku górnym $NPP = MaxP$ lub poniżej NPP , które jest zależne od panującej w zlewni sytuacji hydrologicznej. Monitorowanie ilości wody kierowanej na przepawkę dla ryb będzie możliwe poprzez odczyt rzędnych na łacie wodowskazowej, zamontowanej na górnym stanowisku jazu.

Utrzymanie rzędnych zwierciadła wody na poziomie $NPP = MaxPP$ (na stanowiskach górnych obiektów) oraz rzędnych zwierciadła wody na poziomie odpowiadającym Q_n (na stanowiskach dolnych obiektów piętrzących) zapewni prawidłową pracę przepławek dla ryb.

Roboty i prace realizowane w ramach inwestycji, prowadzone będą na nieruchomościach o nr ewid.: 516, 841, 859, 860, 861 obręb 0021 Milewo, gmina Łomża, powiat łomżyński woj. podlaskie (jaz w km 1 + 730 rzeki) oraz o nr ewid.: 223, 224, 234, 235 obręb 0039 Poryte Jabłoń, gmina Zambrów, powiat zambrowski, woj. podlaskie (jaz w km 2+665 rzeki).

Zasięg oddziaływania wnioskowanych usług wodnych obejmuje nieruchomości oznaczone jako działki o nr ewid.: 516, 841, 859, 860, 861, 893, 965, 967, 968, 969 obręb 0021 Milewo, gmina Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie oraz o nr ewid.: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 104, 202, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236/1, 237/1, 238/1, 239/1, 244/1, 245/1, 253, 254, 256/1, 256/2, 257, 258, 321/2, 321/4, 322, 1048, 1051, 1053, 3, 4, 243/1 obręb 0039 Poryte Jabłoń, gmina Zambrów, powiat zambrowski, woj. podlaskie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., poz. 579), przedmiotowe jazy zostały zaklasyfikowane do IV klasy obiektów hydrotechnicznych.

W niniejszej decyzji rządne wysokościowe podano w dwóch układach wysokościowych PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH z uwagi na fakt, że wniosek o wydanie pozwoleń wodnoprawnych został złożony w terminie umożliwiającym stosowanie układu PL-KRON86-NH. Natomiast w trakcie prowadzonego postępowania, tj. od 1 stycznia 2024 r., nastąpiła zmiana układu wysokościowego na układ PL-EVRF2007-NH, stosownie do art. 24 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247, z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcia oraz zamierzone korzystanie z wód będą realizowane na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych JCWPd 51 (kod europejski: GW200051) oraz w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie RW200010263419 i nazwie „Gać do Jabłonki”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), zwanego dalej „aPGW”, które weszło w życie w dniu 17 lutego 2023 r.:

- **JCWPd 51** – jest monitorowaną częścią wód, o dobrym stanie ilościowym i chemicznym. Ogólna ocena stanu JCWPd wykazała dobry stan. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych pod względem chemicznym i ilościowym. Dla tej JCWPd wyznaczono cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego;
- **Gać do Jabłonki** – jest monitorowaną, naturalną częścią wód (NAT) o umiarkowanym stanie ekologicznym, stanie chemicznym poniżej dobrego, co w konsekwencji prowadzi to do złego stanu ogólnego. JCWP jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, tj.: dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Stan chemiczny determinowany jest przede wszystkim przekroczeniami norm dla konkretnych wskaźników: benzo(a)pirenu, związków tributyloorganicznych (TBT – związki trójbutylocyny), bromowanych difenylesterów (PBDE), terpenów oraz heptachloru.

Dla analizowanej JCWP określono odstępstwo czasowe, zgodnie z art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000 r., str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275), dalej: „RDW”. Powyższa derogacja przedłuża termin osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r., a dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – do 2039 r.

Odroczenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że cyt.: „(...) nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, fosfor ogólny, OWO; bromowane difenylestery(b), rtęć(b), heptachlor(b). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań” określonych w aPGW.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 RDW dla analizowanej JCWP ustalono również mniej rygorystyczne cele środowiskowe, w odniesieniu do wskaźników: azotu ogólnego, azotu amonowego, fosforanów, MIR, MMI, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)pirenu (występowanie w wodzie), związków tributylocyny (występowanie w wodzie).

Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie ww. wskaźników.

Główne źródła presji troficznych wynikają przede wszystkim z rolnictwa (nawożenie i depozycja), a także odpływ miejski (wody opadowe). Natomiast główne presje hydromorfologiczne wynikają z cyt. „prostowanie koryta – rzeki główne i rzeki

pozostałe, budowle piętrzące – rzeki pozostałe, budowle regulacyjne (opaski brzegowe, ostrogi, tamy podłużne) – rzeki główne i rzeki pozostałe.”. W opisywanej JCWP wymieniono jako główne źródła presji chemicznych, cyt.: „rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych tj.: transport, turystyka, odpływ miejski; rozproszone - rolnictwo, leśnictwo; nieznane (substancje zakazane)”.

Z analizy IIaPGW wynika, że planowane działania nie stanowią zagrożenia dla osiągnięcia ww. celów środowiskowych, ponieważ inwestycja dotyczy rozbiórki istniejących urządzeń piętrzących, stanowiących barierę dla organizmów wodnych i zastąpienia ich nowymi obiektami wyposażonymi w przepławki. Wobec tego piętrzenie już w danym przekroju istniało, a zastąpienie dotychczasowych obiektów nowymi, nowoczesniejszymi urządzeniami i wyposażonymi w przepławki ograniczy dotychczasowy negatywny wpływ utrzymywanego piętrzenia w korycie ciekłu na stan wód JCWP. Ponadto przewidziano, że piętrzenie będzie prowadzone jedynie okresowo w terminie od 1 marca do 31 października każdego roku, natomiast w pozostałym okresie piętrzenie będzie znoszone, zapewniając swobodny przepływ wód w korycie. W związku z powyższym realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z wystąpieniem nowej presji ani ze zwiększeniem presji już stwierdzonej w obrębie tej JCWP. Wobec tego nie stwierdzono sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentów planistycznych.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych oraz zwiększanie retencji wodnej zarówno na obszarze realizacji jak i obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Ponadto piętrzenie wody pozwoli podnieść poziom zwierciadła wód gruntowych na przyległych do koryta nieruchomościach, co skutecznie zmniejsza ryzyko wystąpienia suszy i przyczyni się do ograniczenia jej skutków.

Wskazać również należy, że z Planu przeciwdziałania skutkom suszy, przyjętego w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021 r. poz. 1615) – dalej jako „PPSS”, wynika, że teren, na którym będą realizowane wnioskowane działania znajduje się na obszarze silnie zagrożonym suszą.

PPSS zawiera katalog działań, w którym zawarto rozwiązania, jakie należy wdrożyć, aby ograniczyć skutki suszy. Poprzez ten zbiór optymalnych działań realizowane są cele szczegółowe PPSS, a dzięki nim cel główny.

W katalogu działań PPSS pod nr 27 zapisano działanie pn. „Opracowanie Programu przeciwdziałania niedoborowi wody”. Opracowanie Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2023–2027 z perspektywą do roku 2030 (przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 152 z dnia 22 sierpnia 2023 r.), zwanego dalej „PPNW”, wypełnia realizację tego działania. Przedmiotowa inwestycja została uwzględniona w PPNW w załączniku nr 4 pod lp. 250 pod nazwą: „Poprawa retencji w zlewni rzeki Jabłonka poprzez odbudowę jazów, powiat zambrowski i łomżyński”.

Poza tym przedmiotowa inwestycja została zawarta w PPSS – lista zadań inwestycyjnych z PPI (Program Planowanych Inwestycji), służących zwiększeniu retencji oraz wspierających przeciwdziałanie skutkom suszy – lista A pod nazwą zadania: „Poprawa retencji w zlewni rzeki Jabłonka przez odbudowę jazów, pow. zambrowski i łomżyński” - zakres zadania: „1. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. 2. Odbudowa jazów na rzece Jabłonka w km 1+730 m. Milewo, gm. Łomża i w km 2+700 m. Poryte Jabłoń, gm. Zambrów.”.

Tym samym nowe obiekty będą realizować cele planu związane ze zwiększeniem retencji korytowej i poprawą bilansu wodnego zlewni. Wobec tego realizacja inwestycji i zamierzone korzystania z wód nie stoi w sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu.

Natomiast zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, przyjętym w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022 r., poz. 2739), które weszło w życie w dniu 23 marca 2023 r., obszar wokół obiektów oraz teren, na którym będą realizowane wnioskowane uprawnienia nie stanowi obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. Wobec tego nie stwierdzono sprzeczności z ustaleniami wynikającymi z ww. dokumentu planistycznego.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń w zakresie warunków i ustaleń wynikających z dokumentów planistycznych oraz programów określonych w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Wobec tego, pozwoleń wodnoprawnych w zakresie usług wodnych polegających na piętrzeniu i retencjonowaniu wód oraz na szczególne korzystania z wód w zakresie zapewnienia wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb, określonych niniejszą decyzją udzielono zgodnie z wnioskiem i obowiązującymi przepisami prawa na okres 30 lat, liczony od czasu, kiedy decyzja stanie się ostateczna.

Niemniej jednak należy mieć na względzie normę prawną zawartą w art. 415 pkt 5 Prawa wodnego, z której wynika, że jeżeli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat, pozwolenia udzielone w tym zakresie można cofnąć bez odszkodowania.

Na podstawie art. 400 ust. 6 Prawa wodnego obowiązek ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Przepis ten należy także stosować odpowiednio do likwidacji urządzeń wodnych.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji, co jest zgodne z żądaniem Wnioskodawcy.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o przyznanie prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata albo radcy prawnego.

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z up. Ministra

Sylwia Paciorek

Naczelnik Wydziału Orzecznictwa I

Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami

Otrzymują:

1. Pan [REDACTED] – występujący w sprawie jako pełnomocnik PGW WP, wraz 1 egz. zatwierdzonej instrukcji gospodarowania wodą;
2. Pozostałe strony, zgodnie z art. 49 Kpa;
3. Aa + instrukcja gospodarowania wodą.

