

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Most drogowy nr inwentarzowy 223/00212 w ciągu drogi leśnej 13-23-0025/2  
uszkodzony podczas nawałnych deszczy 14-15 września 2024 (powodzi)  
Zadanie polega na :

- podbiciu dolnego przyczółka (zgodnie ze sztuką budowlaną) na głębokość około 1m i wysokość niezbędną albo możliwą do wykonania (może wystąpić skała),
- oczyszczeniu, malowaniu, prostowaniu i uzupełnieniu istniejącej barierki (niebieski RAL5005)
- wykonaniu czyszczenia mostu przy krawężniku i barierce z nieczystości stałych i roślinności

~~SPECJALISTA  
ds. budownictwa  
Mariusz Łukiewicz~~

NADLEŚNICZY  
Nadleśnictwa  
Łąck Zdrój  
Łukasz Pogoński

| Lp.                             | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| <b>Naprawa mostu po powodzi</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                |         |        |
| <b>1</b>                        |                                  | <b>Prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                          |                |         |        |
| 1                               | Kalkulacja<br>d.1 własna         | Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniami na czas remontu mostu poprzez zeskładowanie materiału sorpcyjnego (np. poprzez powiązanie liną, sprasowane wiązki słomy)                               | kpl.           |         |        |
|                                 |                                  | 1                                                                                                                                                                                                    | kpl.           | 1,000   |        |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 1,000  |
| 2                               | kalkulacja<br>d.1 własna         | Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu                                                                                                                                                              | kpl.           |         |        |
|                                 |                                  | 1                                                                                                                                                                                                    | kpl.           | 1,000   |        |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 1,000  |
| <b>2</b>                        |                                  | <b>prace rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                                             |                |         |        |
| 3                               | KNR 2-01<br>d.2 0226-01          | Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II- czyszczenie koryta rzeki , profilowanie skarp 12*1*1 | m <sup>3</sup> |         |        |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 12,000  |        |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 12,000 |
| <b>3</b>                        |                                  | <b>Odtwarzanie konstrukcji</b>                                                                                                                                                                       |                |         |        |
| 4                               | KNR 2-11<br>d.3 0211-01          | Betonowe budowle regulacyjne górskich rzek i potoków. Podbicie fundamentów ścian mostu dolnego przyczółka wykonywana odcinkowo. (12*1,0*1,0)                                                         | m <sup>3</sup> |         |        |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 12,000  |        |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 12,000 |
| <b>4</b>                        |                                  | <b>Balustrada</b>                                                                                                                                                                                    |                |         |        |
| 5                               | Kalkulacja<br>d.4 własna         | Prefabrykacja elementów stalowych balustrady                                                                                                                                                         | t              |         |        |
|                                 |                                  | 0,2                                                                                                                                                                                                  | t              | 0,200   |        |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 0,200  |
| 6                               | KNR 7-12<br>d.4 0109-01Analogia  | Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni A)                                                                             | kpl.           |         |        |
|                                 |                                  | 1                                                                                                                                                                                                    | kpl.           | 1,000   |        |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 1,000  |
| 7                               | KNR 7-12<br>d.4 0226-02 analogia | Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych                                                                                                                       | kpl.           |         |        |
|                                 |                                  | 1                                                                                                                                                                                                    | kpl.           | 1,000   |        |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 1,000  |
| <b>5</b>                        |                                  | <b>Jezdnia</b>                                                                                                                                                                                       |                |         |        |
| 8                               | Kalkulacja<br>d.5 własna         | Oczyszczenie okolic krawężnika, barierki z ziemi i zarośli                                                                                                                                           | kpl.           |         |        |
|                                 |                                  | 1                                                                                                                                                                                                    | kpl.           | 1,000   |        |
|                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 1,000  |

**SPECJALISTA**  
ds. budownictwa  
*Mariusz Jędrzejewicz*