

**45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**  
**ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU, TRZECH POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI OK. 75M2 W WYDZIALE**  
**BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM**  
**- pom. 143, 144, przedsionek**

Zamówienie:

Lokalizacja:

15-213 Białystok  
ul. Mickiewicza 3

Zamawiający:

Podlaski Urząd Wojewódzki  
15-213 Białystok  
ul. Mickiewicza 3

Data przedmiaru: 15.07.2021

Identyfikator kosztorysu: ZK UW 143 144 U

WK Karta tytułowa

wyk.dn: 15.07.2021 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
2	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
3	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

**45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**  
**ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU, TRZECH POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI OK. 75M2 W WYDZIALE**  
**BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM**  
**- pom. 143, 144, przedsionek**

Identyfikator kosztorysu: ZK UW 143 144 U

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 15.07.2021 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	1	Roboty budowlane

**45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**  
**ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU, TRZECH POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI OK. 75M2 W WYDZIALE**  
**BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PODLASKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM**  
**- pom. 143, 144, przedsionek**

Identyfikator kosztorysu: ZK UW 143 144 U

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 15.07.2021 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty budowlane</b>		
<b>1.1</b>	<b>Pom. 143, 144 i przedsionek</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i uzupełniające</b>		
1u	KNR 4-01 1-1 Demontaż obecnych zabudów meblowych [U=1]	kpl	2,00
2u	KNR 4-01 818-5 Zerwanie wykładziny dywanowej z tworzyw sztucznych 4,72*5,62 26,53 3,90*3,48 13,57 3,90*2,16 8,42	m2	48,52
3u	KNR 4-01 354-5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,0*2,10 2,10	m2	2,10
4u	KNR 4-01 354-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o pow. ponad 2 m2 1,10*2,15 2,37 1,50*3,20 4,80	m2	7,17
5u	KNR 4-01 2-1 Wykonanie tymczasowego wejścia na czas prac budowlanych do Centrum Zarządzania Kryzysowego [U=1]	kpl	1,00
6u	KNR 4-01 3-1 Demontaż rolet okiennych [U=1]	kpl	2,00
7u	KNR 4-01 354-12 Wykucie z muru podokienków betonowych z lastryko 1,70*2 3,40	m	3,40
<b>1.1.2</b>	<b>Roboty tynkarskie i okładzinowe</b>		
8u	KNR 4-01 705-1 Wykonanie pasów tynku na ścianach z cegły, betonu na zamurowanych bruzdach, szer.pasów do 15 cm	m	220,00
9u	KNR 2-02 2004-5 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi GKB 12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, 1-warstwowa 55-01 3,60*0,71*2 5,11 5,62*0,56*2 6,29	m2	11,40
10u	KNR 0-23 2612-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym na gipsie (3,60+4,20)*2 15,60 (2,40+2,40)*2 9,60 (2,40+1,20)*2 7,20	m	32,40
11u	KNR 7 702-2 Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm 3,60*4,20 15,12 2,40*2,40 5,76 2,40*1,20 2,88	m2	23,76
12u	KNR 4-01 713-1 Przetarcie istniejących tynków wew. - tynk na ścianach z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet (4,72+5,62)*2*3,30 68,24 (1,60+2,45*2)*0,24 1,56 -1,60*2,45 -3,92 -1,0*2,10 -2,10 (3,90+3,48*2)*3,30 35,84 (1,60+2,45*2)*0,24 1,56 -1,60*2,45 -3,92 -1,0*2,10 -2,10 (3,90+2,16*2)*3,30 27,13 -1,0*2,10*2 -4,20	m2	118,09
13u	KNR 2-02 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych i sufitów	m2	108,49
14u	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach, 2-warstwowe	m2	108,49
<b>1.1.3</b>	<b>Posadzki</b>		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15u	KNR 2-02 1134-1 Grunтовanie powierzchni poziomych	m2	48,52
	4,72*5,62	26,53	
	3,90*3,48	13,57	
	3,90*2,16	8,42	
16u	KNR 2-02 1130-2 Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	48,52
17u	KNR 2-02 1113-5 Posadzki z wykładzin obiektowych, płytki dywanopodobne 50x50 cm	m2	48,52
18u	KNR 2-02 1113-6 Listwy przysściennne z polichlorku winylu systemowe do wklejenia wykładziny dywanowej	m	40,56
	(4,72+5,62)*2	20,68	
	-1,0	-1,00	
	(3,90+3,48)*2	14,76	
	-1,50	-1,50	
	-1,0	-1,00	
	(3,90+2,16)*2	12,12	
	-1,50	-1,50	
	-1,0*2	-2,00	

**1.1.4 Roboty malarskie**

19u	KNR 2-02 1134-2 Grunтовanie powierzchni pionowych i sufitów	m2	183,03
	4,72*5,62	26,53	
	3,90*3,48	13,57	
	3,90*2,16	8,42	
	(4,72+5,62)*2*3,66	75,69	
	(1,60+2,45*2)*0,24	1,56	
	-1,60*2,45	-3,92	
	-1,0*2,10	-2,10	
	(3,90+3,48*2)*3,66	39,75	
	(1,60+2,45*2)*0,24	1,56	
	-1,60*2,45	-3,92	
	(3,90+2,16*2)*3,66	30,09	
	-1,0*2,10*2	-4,20	
20u	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	62,83
	4,72*5,62	26,53	
	3,90*3,48	13,57	
	3,90*2,16	8,42	
	(4,72+5,62)*2*0,36	7,44	
	(3,90+3,48*2)*0,36	3,91	
	(3,90+2,16*2)*0,36	2,96	
21u	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami latecowymi trudnościeralnymi, łatwozmywalnymi podłoży gipsowych (powierzchnie wewn.)	m2	118,09
	(4,72+5,62)*2*3,30	68,24	
	(1,60+2,45*2)*0,24	1,56	
	-1,60*2,45	-3,92	
	-1,0*2,10	-2,10	
	(3,90+3,48*2)*3,30	35,84	
	(1,60+2,45*2)*0,24	1,56	
	-1,60*2,45	-3,92	
	-1,0*2,10	-2,10	
	(3,90+2,16*2)*3,30	27,13	
	-1,0*2,10*2	-4,20	

**1.1.5 Okna i drzwi**

22u	KNR 4-01 5-1 Parapet wewnętrzny PVC, pokryty okleiną o podwyższonym stopniu odporności 160x30cm [U=1]	kpl	2,00
23u	KNNR 2 1104-2 Ościeżnice drewniane konfekcjonowane, systemowe, regulowane	m2	3,60
	0,90*2,0*2	3,60	
24u	KNNR 2 1103-1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	3,60
	0,90*2,0*2	3,60	
25u	KNNR 7 505-3 Przegrody aluminiowe wew. z drzwiami o powierzchni pow.10 m2	m2	4,80
	1,50*3,20	4,80	
26u	Dopłaty 999-4 Dostarczenie - Drzwi zewnętrzne aluminiowe antywłamaniowe i ppoż. konstrukcja drzwi aluminiowa z przeszklaniem (szkłem bezpiecznym) mlecznym z napisem WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Futryna w kolorze szarym RAL 7015. Zawiasy i pochwyt zes tali nierdzewnej. Drzwi z elektrozamkiem oraz samozamykaczem.	m2	4,80

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
27u	KNNR 7 503-8 Drzwi aluminiowe zew. przymykowe 1-skrzydłowe przeszklone EI 60 (bez ceny drzwi) 1,10*2,15	m2	2.37
28u	Dopłaty 999-4 Dostarczenie - Drzwi zewnętrzne w profilach aluminiowych z przeszklaniem szkłem młecznym z napisem WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.	m2	2.37
29u	KNR 4-01 4-1 Demonta starych i montaż nowych rolet okiennych 245x160 cm	kpl	2.00

----- Koniec wydruku -----