

S. 240. 1. 21. 2025

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"SYMETRIA" MARLENA SŁOMIŃSKA

Zetaznik nr 1
do zapytania ofertowego
ul. Krasieńskiego 18
89-600 Chojnice

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka części stodoły drewnianej
ADRES INWESTYCJI : Doręgowice, 89-620 Chojnice
INWESTOR : LP NADLEŚNICTWO LUTÓWKO
ADRES INWESTORA : 89-407 Lutówko 18, gm. Sępólno Krajeńskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marlena Słomińska
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2025

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2025

Data zatwierdzenia
20. 05 . 2025 r.

NADLEŚNICZY
Jacek Krzyżanowski

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKA CZĘŚCI STODOŁY W DOREGOWICACH			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 50 m2	m ²		
d.1	0508-03 z.sz. 2.3. 9909-03		m ²	41,400	
		4,60*9,00			
				RAZEM	41,400
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm	m ²		
d.1	0430-03		m ²	41,400	
		poz.1			
				RAZEM	41,400
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1	0430-02		m ²	41,400	
		poz.2			
				RAZEM	41,400
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więzby dachowe proste	m ²		
d.1	0430-06		m ²	41,400	
		poz.2			
				RAZEM	41,400
5	KNR 4-01	Rozebranie ścian zewnętrznych - elementy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0427-01		m ²	44,600	
		poz.6			
				RAZEM	44,600
6	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
d.1	0426-02		m ²	44,600	
		2*0,5*(4,00+2,20)*4,00+9,00*2,20			
				RAZEM	44,600
7	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	posadzka betonowa	m ³	5,400	
		4,00*9,00*0,15			
				RAZEM	5,400
8	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą	m ³		
d.1	0317-0201		m ³	2,720	
		0,20*0,80*(4,00*2+9,00)			
				RAZEM	2,720
9	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - fundamenty	m ³		
d.1	0212-02		m ³	4,080	
		(4,00*2+9,00)*0,30*0,80			
				RAZEM	4,080
10	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II	m ³		
d.1	0320-0101		m ³	6,800	
		poz.8+poz.9			
				RAZEM	6,800
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-15 0108-16		m ³	9,480	
		poz.9+poz.7			
				RAZEM	9,480