

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy realizacji działań ochronnych mających na celu zachowanie oraz poprawę warunków siedliskowych dla puchacza zwyczajnego i puszczyka mszarnego w strefach ochrony regularnego przebywania zwierząt.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie oraz instalację łącznie 20 sztuk platform lęgowych w miejscach występowania puchacza zwyczajnego i puszczyka mszarnego, służących wsparciu warunków rozrodu oraz utrzymaniu właściwego stanu siedlisk tych gatunków.

I. Część- Platforma lęgowa dla puchacza:

Platforma lęgowa dla puchacza powinna być wykonana z desek sosnowych (grubość min 20–25 mm), zabezpieczonych poprzez impregnację lub malowanie na kolor brązowy. Konstrukcja platformy powinna mieć wymiary 100 × 100 cm oraz wysokość w zakresie 30–35 cm.

Pomiędzy deskami należy zachować szczeliny dylatacyjne o szerokości 3–5 cm, umożliwiające odpływ wody i wentylację.

Platformę należy zamontować na drzewie, na wysokości nie mniejszej niż 8 m nad poziomem terenu, przy użyciu odpowiednich elementów mocujących (np. gwoździ lub wkrętów), zapewniających stabilność konstrukcji oraz trwałość montażu.

Liczba platform do wykonania: **15 sztuk.**

II. Część- Platforma lęgowa dla puszczyka mszarnego:

Platforma lęgowa dla puszczyka mszarnego powinna być wykonana z desek sosnowych (grubość min 20–25 mm), zabezpieczonych poprzez impregnację lub malowanie na kolor brązowy. Konstrukcja platformy powinna mieć wymiary 80 × 80 cm oraz wysokość w zakresie 25–30 cm.

Pomiędzy deskami należy zachować szczeliny dylatacyjne o szerokości 3–5 cm, umożliwiające odpływ wody oraz właściwą wentylację konstrukcji.

Platformę należy zamontować na drzewie, na wysokości nie mniejszej niż 8 m nad poziomem terenu, przy użyciu odpowiednich elementów mocujących (np. gwoździ lub wkrętów), zapewniających stabilność oraz trwałość montażu.

Liczba platform do wykonania: **5 sztuk.**

Organizacja prac, obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić rozpoczęcie prac Zamawiającemu z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem drogą mailową do osób wskazanych w umowie.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie wykonywanych działań, w szczególności do niepozostawiania odpadów, śmieci oraz innych zanieczyszczeń.

Ponadto Wykonawca zapewni oszczędne i możliwie najmniej inwazyjne korzystanie z terenu objętego pracami.

Kontrola prac

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli postępu prac na każdym etapie realizacji zadania

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej realizację przedmiotu zamówienia dla każdej części oddzielnie. Zdjęcia należy skatalogować w sposób umożliwiający jednoznaczne przypisanie dokumentacji fotograficznej do poszczególnych lokalizacji montażu platform lęgowych, np. poprzez opisanie katalogów numerem działki ewidencyjnej lub nadanym identyfikatorem platformy. Dokumentacja powinna obejmować stan przed montażem, w trakcie realizacji oraz po zakończeniu prac. Zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu w formie cyfrowej, np. na nośniku elektronicznym, przed odbiorem prac.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w okresie od 15 września do 15 listopada.

Lokalizacja

I. Część- Platforma lęgowa dla puchacza

	Nadleśnictwo	Leśnictwo	Oddział
1	Radzyń Podlaski	Kock	529
2	Parczew	Jedlanka	192
3	Parczew	Jedlanka	240
4	Parczew	Dębowa Kłoda	1C
5	Parczew	Dębowa Kłoda	373
6	Włodawa	Antopol	267
7	Biała Podlaska	Cieleśnica	65
8	Puławy	Zagórki	53
9	Sobibór	Dubnik	100
10	Parczew	Hola	6
11	Parczew	Hola	105
12	Chełm	Świerże	296

