
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „REMONT DROGI LEŚNEJ NR 06-09-000033, 06-09-000034 NA
TERENIE LEŚNICTWA JANUSZEWICE DŁUGOŚCI 2850,00 M”
ADRES INWESTYCJI: Województwo: ŁÓDZKIE
Powiat: OPOCZYŃSKI
Gmina: OPOCZNO
Obr. ewid.: 0023
działki ew.: 625
Obr. ewid.: JANUSZEWICE
działki ew.: 612, 614, 618, 622, 624
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Opoczno
ADRES INWESTORA: Sitowa 15, 26-300 Opoczno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 21.09.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
21.09.2022

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			KONSERWACJA POBOCZY			
1 d.1	D.06.03.01	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 2850,0 x 0,75 x 2	m2		
			4275,00	m2	4 275,000	
					RAZEM	4 275,000
2			REMONT NAWIERZCHNI			
2 d.2	D.04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie podbudowy z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie 2038,0 x 3,50 x 25%	m2		
			1785,00	m2	1 785,000	
					RAZEM	1 785,000
3 d.2	D.05.02.01	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-16mm wraz z zamknięciem miałem 0-4mm	t		
			280,00	t	280,000	
					RAZEM	280,000
4 d.2	D.04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2038,00 x 3,50	m2		
			7133,00	m2	7 133,000	
					RAZEM	7 133,000
5 d.2	D.04.03.01	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
			35,00	m2	35,000	
					RAZEM	35,000
6 d.2	D.05.03.17	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejących wyboi mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne, wraz z wycięciem wyboi, skropieniem oraz uszczelnieniem taśmą asfaltową.	t		
			5,00	t	5,000	
					RAZEM	5,000