

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU MRN3

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I LOKALIZACJĘ
OBIEKTÓW

Zgodnie z zawartym porozumieniem na wykonanie obiektów małej retencji Nadleśnictwo Rudy Raciborskie zobligowane jest do osiągnięcia wskazanych w tabeli parametrów dla obiektów przewidywanych do budowy w określonych lokalizacjach:

L.P	Nazwa i numer zadania	Nr obiektu	Rodzaj budowli	Leśnictwo	Wskaźnik		
					produktu	rezultatu	rezultatu
					Liczba obiektów szt	Pojemność obiektów m ³	Objętość retencjonowanej wody – m ³
1	Budowa zbiornika w leśnictwie Borowiec	1	Zbiornik wodny	Borowiec	1	3600	2000
2	Przebudowa zbiornika w leśnictwie Borowiec	2	Zbiornik wodny	Borowiec	1	1800	1000
3	Odbudowa zbiornika w leśnictwie Stanica wraz z utworzeniem obszaru mokradłowego	3	Zbiornik wodny	Stanica	1	3600	2100
		4	Obszar mokradłowy	Stanica	10		
4	Odbudowa zbiornika wodnego wraz z obszarem mokradłowym w leśnictwie Ponięcie	5	Zbiornik wodny	Ponięcie	1	1400	800
5	Odbudowa dwóch zbiorników w leśnictwie Rudy	6,7	Zbiornik wodny – 2szt	Rudy	2	2700	2100

6	Odbudwa zbiornika wodnego w leśnictwie Szymocice	8	Zbiornik wodny	Szymocice	1	2800	1600
7	Przebudowa stawu Peickerta w parku w Rudach	9	Zbiornik wodny	Rudy	1	1050	750
8	Zabudowa zlewni cieku Dopływ spod Szymocic poprzez budowę przetamowań i zastawek	10	Obszar mokradłowy	Szymocice	10	25,5	60
Budowle łącznie: zastawki – 20, zbiorniki-8				RAZEM	28 szt	16 975,50 m³	10 410 m³

Wskazane powyżej parametry w postaci ilości obiektów i ilości retencjonowanej wody należy traktować jako minimalne jakie mogą zostać zaprojektowane.

Ilość budowli i ich rodzaj może w ramach projektu ulec zmianie.

Zamawiający dopuszcza możliwość dodania jednego zadania w ramach projektu w przypadku akceptacji jednostki koordynującej – CKPŚ. Dodatkowe zadanie składać się będzie z około 10 zastawek i objętości wody ok 100 m³.

Jeśli w trakcie projektowania okaże się, że konieczne jest zastosowanie mnicha upustowego lub dla celu trwałości budowli, bezpieczeństwa lub praktyki budowlanej wymiana przepustu przy obiekcie Wykonawca realizujący zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowej będzie zobowiązany takie obiekty zaprojektować.

Nazwy zadań nie odzwierciedlają nomenklatury wynikającej z Prawa Budowlanego i na etapie sporządzania projektu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej należy je odpowiednio przyporządkować.