




UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2	O3	W1	W2
SCHEMAT widok od strony wewnetrznej						
RODZAJ		OKNO STAŁE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA UCHYLNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE	OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE
WYMIARY w świetle muru	So	160	165	100	207	290
	Ho	165	175	180	200	55
WYMIARY w świetle ościeżnic	So	-	-	-	-	-
	Ho	-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		6	3	3	1	1
UWAGI		1. SYSTEM PROFILI Z PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚCIĄ TERMICZNĄ 2. RAMA ALUMINIOWA LAKIEROWANA PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7016 3. RODZAJ KONSTRUKCJI: OKNA STAŁE 4. PAKIET 3 SZYBOWY LUB 2 SZYBOWY O WSPOŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U < 0,9 W/m^{2}K	1. SYSTEM PROFILI Z PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚCIĄ TERMICZNĄ 2. RAMA ALUMINIOWA LAKIEROWANA PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7016 3. RODZAJ KONSTRUKCJI: OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE 4. PAKIET 3 SZYBOWY LUB 2 SZYBOWY O WSPOŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U < 0,9 W/m^{2}K	1. SYSTEM PROFILI Z PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚCIĄ TERMICZNĄ 2. RAMA ALUMINIOWA LAKIEROWANA PROSZKOWO NA KOLOR BIAŁY RAL 9003 3. RODZAJ KONSTRUKCJI: OKNA UCHYLNE 4. PAKIET 3 SZYBOWY LUB 2 SZYBOWY O WSPOŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U < 0,9 W/m^{2}K	1. SYSTEM PROFILI Z PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚCIĄ TERMICZNĄ 2. RAMA ALUMINIOWA LAKIEROWANA PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7016 3. RODZAJ KONSTRUKCJI: OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE 4. PAKIET 3 SZYBOWY LUB 2 SZYBOWY O WSPOŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA U < 0,9 W/m^{2}K	1. SYSTEM PROFILI Z PODWYŻSZONĄ IZOLACYJNOŚCIĄ TERMICZNĄ 2. RAMA ALUMINIOWA LAKIEROWANA PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY RAL 7016 3. RODZAJ KONSTRUKCJI: OKNA STAŁE
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		EI 30	EI 60	EI 60	EIS 30	

1. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

akint .archi

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

RZUT PIĘTRA II — A-04 nr. rysunku

PRZEBUDOWA W CELU DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE.

nazwa, adres: Urząd skarbowy; ul. Grunwaldzka 274A; 43-600 Jaworzno ; **DZ. NR EW. 246801_1.1024.1056; 246801_1.1024.1053; 246801_1.1024.1055; 246801_1.1024.1042; 246801_1.1024.1040; 246801_1.1024.1047; 246801_1.1024.1041**

skala: 1:100

inwestor, adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Konstantego Damrota 25 40-022 Katowice

stadium: PW

projektant:	Asystent:	Sprawdził:	branża
mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński nr upr. MA/020/23 upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.	mgr inż. arch. Kamila Piątek mgr inż. arch. Żaneta Kisielewska	mgr inż. arch. Konrad Skrabucha nr upr. 335/LBOKK/2024 upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.	ARCH. data: 10.2025