

Przedmiar robót

Malowanie pokoi biurowych i ciągów komunikacyjnych. Wykonanie ław kominiarskich. Budynek siedziby GDDKiA Rejonu Nowy Targ

Obiekt lub rodzaj robót **Roboty ogólnobudowlane**

Lokalizacja: **34-500 Nowy Targ ul. Składowa 12 A**

Inwestor: **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kraków, Rejon Nowy Targ 34-400 Nowy Targ ul. Składowa 12 A**

AKCEPTUJE:

Z-ca Kierownika Rejonu


mgr inż. Andrzej Trebanis

Data opracowania:

2026-09-21

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Malowanie pokoi biurowych i ciągów komunikacyjnych. Wykonanie ław kominiarskich. Budynek siedziby GDDKiA Rejonu Nowy Targ		
1	Element	Roboty ogólnobudowlane		
1.1	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkrobaniem farby- ściany i sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 177,53 177,530000		
		sufity 61,39 61,390000		
		RAZEM: 238,920000	m2	238,920
1.2	DC 19/520/1	Wykonanie tynku podkładowego Mape-Antique Rinzafo lub PoroMap Rinzafo gr.5 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15 15,000000		
		15 15,000000		
		RAZEM: 30,000000	m2	30,000
1.3	DC 19/522/1	Analogia - Szpachlowanie tynków - ściany i sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 177,530 177,530000		
		sufity 61,39 61,390000		
		RAZEM: 238,920000	m2	238,920
1.4	KNRBC4/124/3	Analogia - Prace wykończeniowe : gruntowanie powierzchni tynków - ściany i sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany 177,53 177,530000		
		sufity 61,39 61,390000		
		RAZEM: 238,920000	m2	238,920
1.5	KNRBC4/124/5	Analogia - Prace wykończeniowe przy tynkach : malowanie dwukrotne - ściany i sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufity 61,39 61,390000		
		ściany 177,53 177,530000		
		RAZEM: 238,920000	m2	238,920
2	Element	ławy kominiarskie		
2.1	KNR 401/416/1	Uzupełnienie ław kominiarskich, ławy poziome	m	5