

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont budynku mieszkalnego Leśniczówki Wąski Las.					
1		Wymiana drzwi garażowych.			
1		Wymiana drewnianych drzwi garażowych na drzwi dwuskrzydłowe, izolowane termicznie, wyposażone w klamkę i zamek antywłamaniowy klasy C.	m ²		
d.1	kalk. własna	2,06*2,60	m ²	5,356	
				RAZEM	5,356
2		Malowanie elewacji i zewnętrznych schodów wejściowych.			
2		Deska elewacyjna - jednokrotne lakierowanie impregnatem technicznym klasy Sadolin Base lub równoważnym - analogia	m ²		
d.2	KNNR-W 3 0703-05 wycena indywidualna	11,60*2,57*2+(6,31+1,35)*2,42+6,31*1,35+(5,29+1,34)*2,45+4,70*(1,34+2,20)+11,32*2,52+11,44*2,52+0,5*(11,32+1,35)*(7,26-2,52)+0,5*11,44*(7,26-2,52)	m ²	234,057	
				RAZEM	234,057
3		Deska elewacyjna - dwukrotne lakierowanie lakierobejcą klasy Sadolin Extra lub równoważną - analogia	m ²		
d.2	KNNR-W 3 0703-05 wycena indywidualna	poz.2	m ²	234,057	
				RAZEM	234,057
4		Naprawa lub wymiana uszkodzonych desek elewacyjnych	szt		
d.2	wycena indywidualna	20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
5		Malowanie zewnętrznych drewnianych balustrad schodowych.	m		
d.2	kalk. własna	1,35+(6,31-1,20)+3,10*2+1,35+1,60+(5,29-1,20)+1,60+2,80	m	24,100	
				RAZEM	24,100
3		Komin.			
6		Montaż stalowych krtek w przewodach kominowych.	szt		
d.3	kalk. własna	5,00*2	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
4		Wsyp.			
7		Wymiana drewnianych drzwiczek do wsypu drewna o wymiarach 80cm x 60cm.	szt		
d.4	kalk. własna	1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Poddasze.			
8		Przedłużenie rur PCV o średnicy 110 mm od stropu na poddaszu przez połac dachową wraz z montażem dachowego koninka wentylacyjnego.	kpl.		
d.5	kalk. własna	2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000