

FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi leśnej DP-18- ETAP II
ADRES INWESTYCJI : woj. lubuskie, powiat żagański: gmina Szprotawa, obręb ewid. Leszno Dolne, działki ewid. nr: 525, 533, 536, 496, 507, 508/2, 514/2.
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Szprotawa
ADRES INWESTORA : Szprotawa, ul. Henrykowska 1A
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R), S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		DOJAZD POŻAROWY DP18				
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Łącznie z kosztem opracowania mapy powykonawczej	km	2.28		
2 d.1.1	D-01.02.01	Mechaniczne oczyszczenie terenu robót z pozostałości po wycince drzew. Karczowanie pni (o średnicy od 10 do 100cm) wraz z odrzutem karczowin i korzeni w głąb lasu (na min. 5m od zewnętrznej krawędzi poboczy) oraz karczowanie krzaków i korzeni przerastających drogę w całym pasie robót wraz z ich utylizacją.	ha	1.14		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.2		ROBOTY ZIEMNE				
3 d.1.2	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości od 5cm do 30cm z transp.urobku do 1km na składowisko Inwestora sam.samowylad. Cześć do wykorzystania przy humusowaniu skarp i poboczy (ilość do pozostawienia wg poz. nr 13 i 14) - ZDJĘCIE HUMUSU (TRZ)	m³	4054.06		
4 d.1.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.80 m³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad. - WYKOPY Z PRZEMIESZCZENIEM DO WBUDOWANIA W NASYPY (TRZ)	m³	278.69		
5 d.1.2	D-02.01.01	Dodatek za wywóz do 3km ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie oraz drogach gruntowych i utwardzonych - wywóz nadmiaru humusu na składowisko Inwestora wraz z kosztami jego rozplantowania po terenie.	m³	3212.31		
6 d.1.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-IV z gruntu dowiezonego - NASYP (TRZ)	m³	2810.40		
7 d.1.2	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-IV z gruntu Z WYKOPU - NASYP (TRZ)	m³	278.69		
8 d.1.2	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m³	3089.09		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
1.3		PODBUDOWY				
9 d.1.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (droga + mijanki i zjazdy)	m²	13943.35		
10 d.1.3	D-02.03.01c	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o sztywnych węzłach 30kN o szer. 4,0m z uwzględnieniem zakładki technologicznych - (droga+ zjazdy i mijanki)	m²	11663.32		
11 d.1.3	D-04.04.00 + D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm (droga + mijanki i zjazdy)	m²	11663.32		
Razem dział: PODBUDOWY						
1.4		NAWIERZCHNIE				
12 d.1.4	D-05.02.01 + D-04.04.00	Nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm wraz z zamięłowaniem frakcją 0/5mm - grubość po zagęszczeniu 10cm (droga + mijanki i zjazdy)	m²	10526.40		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
1.5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
13 d.1.5	D-06.03.01	Nawierzchnia gruntowa poboczy z humusu z odzysku wraz z obsianiem - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m²	3607.50		
14 d.1.5	D-06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów z rozplantowaniem humusu z odzysku wraz z obsianiem na teren poza rowami i poboczami w kierunku lasu warstwą o gr. 10 cm	m²	4810.00		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
Razem dział: DOJAZD POŻAROWY DP18						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: