

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha		
		0,014	ha	0,014	
				RAZEM	0,014
2 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		4 * 1,5	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
3 d.1	KNP 02 0318 -04.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - siatka metalowa-min 1,5m wysokości	m		
		12,2 + 11,50	m	23,700	
				RAZEM	23,700
4 d.1	KNR 2-25 0102-01 analogia	Montaż obiektów kontenerowych- ZAPLECZE BUDOWY	kontener		
		1	kontener	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych- ROZEBRANIE DRZWI	m2		
		1,8 * 1	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
6 d.1	KNR 4-04 0507-01 z.o.3.1. analogia	Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym- dachówka płaska/łupek	m2		
		2,6 * 4,2 * 2	m2	21,840	
				RAZEM	21,840
7 d.1	KNR 4-04 0403-04 z.o.3.1.	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2		
		21,840	m2	21,840	
				RAZEM	21,840
8 d.1	KNR 4-04 0102-02 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym- ściany wraz z kominem	m3		
		(10,23 * 0,3 * 2) + (0,5 * 0,5 * 4) + (7,56 * 0,3 * 2)	m3	11,674	
				RAZEM	11,674
9 d.1	KNR 4-04 0303-04 z.o.3.1.	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		3,5 * 0,3 * 0,1 * 2 + 4,2 * 0,3 * 0,1	m3	0,336	
				RAZEM	0,336
10 d.1	KNR 4-04 0301-03 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		2,9 * 3,6 * 0,15	m3	1,566	
				RAZEM	1,566
11 d.1	KNR 4-04 0101-04 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		4,2 * 0,3 * 0,3 * 2 + 2,9 * 0,3 * 0,3 * 2	m3	1,278	
				RAZEM	1,278
12 d.1	KNR 4-04 1103-01	Łałowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		1,8 * 0,05 + 21,84 * 0,02 + 21,84 * 0,1 * 0,1 + 11,674 + 0,336 + 1,566 + 1,278	m3	15,599	
				RAZEM	15,599

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km- wraz z utylizacją w np. PSZOK Jelcz-Laskowice	m3		
		15,599	m3	15,599	
				RAZEM	15,599
14 d.1	KNR 2-01 0234-06 z.sz. 2.4.4. 9906	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami ciągnionymi w gruncie kat. I-II Bez ręcznego wyprofilowania plantowanej powierzchni.	m2		
		3,5 * 4,2	m2	14,700	
				RAZEM	14,700
15 d.1	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa- uzupełnienie ogrodzenia	m2		
		4 * 1,5	m2	6,000	
				RAZEM	6,000

inż. TOMASZ BUTWICKI

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalności architektonicznej

UPR BUD nr ew. 124/DOŚ/03

Sprawdzono pod względem

05.03.2026r

MERYTOWNICZNYM

SEKRETARZ

Nadleśnictwa Oława

Joanna Kaczmarek

NADLEŚNICZY

Nadleśnictwa Oława

Grzegorz Pietruńko