NR	STAL ZBROJENIOWA				CIĘŻAR JEDN. [kg/m] lub [kg/m^2]	SZTUK RAZEM	CIĘŻAR 1SZT. [kg]	CIĘŻAR RAZEM [kg]	UWAGI
	oznaczenie	szer./ wys. [mm]	gr./śr [mm]	dł. /m^2 [mm]					
1	Nr 1	3640	10		0,62	23	2,26	51,91	A-IIIN
2	fi 10mm zbrojenie ławy	4560	10		0,62	5	2,83	14,14	A-IIIN
2	fi 6mm	4560	6		0,22	14	0,50	7,02	A-I
RAZEM						1		73,06	





PRZEKRÓJ 1–1

RZUT – ŚCIANA OPOROWA

UWAGI:

* PROJEKT OBEJMUJE ODTWORZENIE STANU PIERWOTNEGO WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ "BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W DROGOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM W BOBROWNIKACH", PROJEKT KONSTRUKCYJNY WYKONAWCZY, AUT. mgr inż. Andrzej Pawłowski, Białystok, 1997 r.. USZKODZONE I ODSPOJONE FRAGMENMENTY MURU PODLEGAJĄ ROZBIÓRCE I ODTWORZENIU.
* W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, ODTWORZYĆ WG PROJEKTU.
* PO ROZBIÓRCE ELEMETNÓW USZKODZONYCH POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W CELU DOKONANIA OCENY STANU TECHNICZNEGO.
* WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
* ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM
* STOSOWAĆ BETON C20/25 Z DODATKIEM WODOSZCZELNYM W4 ,
* WYMIARY BEZ MIANA PODANE W CENTRYMETRACH

- ściany istniejące
- ściany projektowane
- rozbiórki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
eN STUDIO Marcin Tur
ul. Z. Krasińskiego 2 lok. 7, 15–268 Białystok
tel. 510 712 071 e–mail: marcin–tur@wp.pl

SCHODY ZEWNĘTRZNE K2 – ŚCIANA OPOROWA

NAZWA OBIEKTU
REMONT BUDYNKU NR 5 – KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica

ADRES OBIEKTU
16–040 Bobrowniki, Gmina Gródek pow. białostocki, woj. podlaskie,
Dz. nr 183 i 184/2 obręb 2 – Bobrowniki

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
03–06–2021	1:50	A8

PROJEKTANT		NR UPRAW.	PODPIS
architektura	mgr inż. arch. MARCIN TUR	35/PDOKK /2015	