

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : ARANŻACJA ISTNIEJĄCEJ JEDNOSTKI MIESZKALNEJ W BUDYNKU PSM I i II ST W ZGIERZU
Roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : 95-100 ZGIERZ UL. SOKOŁOWSKA 4
INWESTOR : PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA W ZGIERZU
ADRES INWESTORA : 95-100 ZGIERZ UL. SOKOŁOWSKA 4
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 15 grudnia 2024 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 grudnia 2024 r

Data zatwierdzenia

Załączony przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego umożliwiającego Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zestawienia zawarte w przedmiarze robót obrazują skalę i rodzaj robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Nakłady w nim podane należy zweryfikować z projektem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODŁOGI			
1	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.	m ²		
d.1	202 1132-01	5 cm - wylewka anhydrytowa	m ²	23.000	
		23.00			
				RAZEM	23.000
2	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.60x120 cm na za-	m ²		
d.1	202 2805-06	prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m ²		
d.1	0602-01	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
4		Wykonanie posadzki epoksydowej	m ²		
d.1	kalk. własna	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 2-02	Położenie wykładziny winylowej w panelach klejonej	m ²		
d.1	1123-02	23.00	m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładziny winylowej	m ²		
d.1	1123-04	w panelach	m ²	23.000	
		23.00			
				RAZEM	23.000
7	KNR 2-02	Listwy przypodłogowe do podłogi winylowej	m		
d.1	1113-06	28.00	m	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 2-02	Listwy przypodłogowe w kolorze wylewki epoksydowej	m		
d.1	1113-06	14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
2		ŚCIANY			
9	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntuącymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	74.00	m ²	74.000	
	pokój	42.00	m ²	42.000	
	łazienka	14.00	m ²	14.000	
	wiatrołap				
				RAZEM	130.000
10	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	202 2013-01	74.00	m ²	74.000	
	pokój	42.00	m ²	42.000	
	łazienka	36.00	m ²	36.000	
	wiatrołap				
				RAZEM	152.000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków cementowo-wapienne w bruzdach	m ²		
d.2	0710-01	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02	Wklejanie płyty z karton-gipsu nad płytkami	m ²		
d.2	2006-01	15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 2-02	Malowanie dwukrotnie farbami zmywalnymi	m ²		
d.2	1505-03	74.00	m ²	74.000	
	pokój	15.00	m ²	15.000	
	łazienka	36.00	m ²	36.000	
	wiatrołap				
				RAZEM	125.000
14	NNRNKB	Położenie płytek ściennych cegiełek z fugowaniem	m ²		
d.2	202 0837-03	2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
15	NNRNKB	Wykończenie ściany płytkami 120x60	m ²		
d.2	202 0837-03	14.00	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
16	kalkulacja	Listwy dekoracyjne łazienkowe	m		
d.2	własna	12.00	m	12.000	
	kalk. własna			RAZEM	12.000
17	KNR 2-02	Położenie tapety dekoracyjnej	m ²		
d.2	1514-01	9.00	m ²	9.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.000
18	kalkulacja	Listwy dekoracyjne	m		
d.2	własna				
	kalk. własna	53.00	m	53.000	
				RAZEM	53.000
19	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-02	1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
20	KNR 2-02	Wykonanie obudowy z płyty gk do pomieszczeń mokrych	m ²		
d.2	2004-01	8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
21	kalkulacja	Lustro wklejane	m ²		
d.2	własna				
	kalk. własna	1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
3		SUFITY			
22	NNRNKB	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	202 2015-01	31.00	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
23	KNR 2-02	Obudowy z płyt G-K na podkonstrukcji systemowej	m ²		
d.3	2011-01	2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
24	KNR 2-02	Malowanie istniejącego sufitu modułowego i z GK	m ²		
d.3	1505-03	31.00	m ²	31.000	
				RAZEM	31.000
4		ROZBIÓRKI ŚCIAN			
25	KNR 4-01	Rozbiórki ścian działowych z pustaka	m ²		
d.4	0348-03	1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
5		WYMIANA DRZWI WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI			
26	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - 100 cm	szt.		
d.5	1016-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe - 80 cm	szt.		
d.5	1016-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne D90 90/200 - fornirowane	m ²		
d.5	1017-02	0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
29	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne D70 70/200- fornirowane z montażem	m ²		
d.5	1017-02	0.70*2.00	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
30	kalkulacja	Ścianka prysznicowa z montażem	kpl		
d.5	własna				
	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE - WBUDOWANE W ŚCIANY			
31		Zakup, dostawa i montaż - Zabudowa meblowa wraz z blatem szafki górne i dolne z zawiasami i uchwyty	kpl		
d.6	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32		Zakup, dostawa i montaż - Płyta indukcyjna	szt		
d.6	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33		Zakup, dostawa i montaż - Lodówka podblatowa do zabudowy	szt		
d.6	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34		Zakup, dostawa i montaż - Szafka umywalkowa z blatem	szt		
d.6	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.6	kalk. własna	Zakup i dostawa - Poręcz schodowa balustrada na schody 2,0 m	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
7		PRZENIESIENIA I PRZEBUDOWY ISTN. OŚWIETLENIE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
36 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Kinkiet 1 z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Kinkiet 2 z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Lampa 1 z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Lampa 2 z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Lampa 3 z montażem	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
41 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Gniazdo wtykowe z uziemieniem, ip 20, h=0,3m z montażem	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
42 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Gniazdo wtykowe z uziemieniem, ip 44 z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Gniazdo wtykowe pod lodówkę i płytę z montażem	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Oświetlenie led z zasilaczem z montażem	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Łączniki pojedynczy wraz z puszką i z montażem	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
46 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Łączniki podwójny wraz z puszką i z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Łącznik pojedynczy ip 44 wraz z puszką i z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Łącznik schodowy wraz z puszką i z montażem	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
49 d.7	kalkulacja własna kalk. własna	Wyjście tv wraz z puszką i z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	kalkulacja d.7 własna kalk. własna	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 2.5 mm ² układane w tynku betonowym 22x10 z montażem	m		
		220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
51	kalkulacja d.7 własna kalk. własna	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 2.5 mm ² układane w tynku betonowym 11x10 z montażem	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
52	kalkulacja d.7 własna kalk. własna	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 4 mm ² układane w tynku betonowym 2x10 z montażem	m		
		20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
53	kalkulacja d.7 własna kalk. własna	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie z montażem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8		PRZENIESIENIA I PRZEBUDOWY ISTN. INSTALACJI WODY I KANALIZACJI			
54	KNR 4-02 d.8 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość 9.00	msc.		
		2	m		9.000
			msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 4-02 d.8 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość 4.50	msc.		
		1	m		4.500
			msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-02 d.8 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1	msc.		
		2	m		1.000
			msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 4-02 d.8 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0.50	msc.		
		1	m		0.500
			msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-02 d.8 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3.00	szt.		
		5	m		3.000
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNR 4-02 d.8 0517-06	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3.00	kpl.		
		2	m		3.000
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 4-02 d.8 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-02 d.8 0509-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 0-31 d.8 0208-01	Głowica termostaticzna do zaworu z osłonką chrom	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63	KNR 2-15 d.8 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce (z syfonem) Zlew wpuszczany, 1 komora, stal nierdz., 37x44 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-15 d.8 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm Bateria kuchenna, matowy czarny metal 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 2-15 d.8 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym Umywalka nabołatowa owalna, z przelewem Korek uniwersalny click-clack biały ceramiczny Syfon oszczędzający miejsce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 2-15 d.8 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm Bateria umywalkowa podtynkowa, 2 rozety, z boxem czarny mat 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych - przycisk podwójny 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 2-15 d.8 0139-01	Mieszacz termostatyczny natryskowy o śr. nominalnej 15x20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 2-15 d.8 0139-07	Zestaw prysznicowy podtynkowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 2-15 d.8 0218-01 analogia	Odpływ liniowy emporia x-drain 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR AT-22 d.8 0102-05	Kratki wentylacyjne 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000